



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Απόσπασμα από το 23ο Πρακτικό
Αριθμ. Αποφ. 435
Αριθμ. Θέματος στην ημερ. Διάταξη: 7ο
Συνεδρίαση της 26/7/2024
Αριθμ. Πρωτ. & ημερ. που δόθηκε
η πρόσκληση 64630 - 22/7/2024

Στις Αχαρνές σήμερα στις 26 του μηνός Ιουλίου του έτους 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Αχαρνών κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 64630-22/7/2024 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
2. ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	2.ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
3. ΚΑΤΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	3. ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
4. ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ	4.ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ
5. ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	
6. ΠΕΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (αναπλ. μέλος)	
7. ΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (αναπλ. μέλος)	

Πριν την εκφώνηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε το μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Χρήστος Ηλιάδης.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αχαρνών κ. Ιωάννης Δημητρακόπουλος.

ΘΕΜΑ: Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Β' τριμήνου οικονομικού έτους 2024.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κος Βρεττός Σπυρίδων φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και παρουσιάζει την εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Σύμφωνα με το άρθρο 39 Ν. 4257/2014 ΦΕΚ 93/Α/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», Η Δημοτική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου.

Με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 5056/2023 (Α' 163) η δημοτική επιτροπή από την 1.1.2024 ασκεί τις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής, της επιτροπής ποιότητας ζωής, καθώς και της εκτελεστικής επιτροπής, οι οποίες καταργούνται.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού καθορίστηκαν με την 40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/9-9-2011) απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών.

Συγκεντρωτικά οι καταστάσεις των εισπράξεων (εσόδων) και των δαπανών (εξόδων) για το Β' τρίμηνο Οικονομικού έτους 2024 έχουν ως εξής:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 - 30/6/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	39.753.075,30	14.725.538,06	0,3704251	14.640.234,90	0,3682793	0,9942071
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	632.684,00	62.468,61	0,0987359	62.468,61	0,0987359	1
2	Έρσοδοι από κινητή περιουσία	90.902,22	17.592,37	0,1935307	17.592,37	0,1935307	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	18.126.270,48	4.076.177,42	0,2248768	4.077.389,02	0,2249436	1,0002972
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.664.878,68	1.065.980,41	0,4000109	1.004.056,38	0,3767738	0,9419088
5	Φόροι και εισφορές	1.979.568,71	412.652,49	0,2084558	412.652,49	0,2084558	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	15.826.877,51	9.021.014,64	0,5699807	9.021.014,64	0,5699807	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	431.893,70	69.652,12	0,1612714	45.061,39	0,1043344	0,6469493
1	Έκτακτα έσοδα	30.301.194,33	3.311.595,91	0,1092893	3.227.192,19	0,1065038	0,9745127
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	15.000,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.722.617,11	768.782,01	0,2065165	768.782,01	0,2065165	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	25.838.813,23	2.242.676,08	0,0867949	2.242.676,08	0,0867949	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	12.000,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	652.200,00	300.091,99	0,4601226	215.688,27	0,3307088	0,7187405
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	60.563,99	45,83	0,0007567	45,83	0,0007567	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	17.164.149,94	5.637.432,11	0,3284423	5.503.750,92	0,3206539	0,9762869
21	Τακτικά έσοδα	16.707.684,44	5.177.461,08	0,309885	5.043.779,89	0,3018838	0,9741802
22	Έκτακτα έσοδα	456.465,50	459.971,03	1,0076797	459.971,03	1,0076797	1
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	31.975.362,36	11.819.862,75	0,3696553	126.586,63	0,0039589	0,0107097
31	Εισπράξεις από δάνεια	20.163.640,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	11.811.722,36	11.819.862,75	1,0006892	126.586,63	0,010717	0,0107097
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	11.016.254,20	5.004.447,87	0,4542785	5.004.447,87	0,4542785	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	9.938.500,00	4.481.221,72	0,4508952	4.481.221,72	0,4508952	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	54.000,00	3.246,15	0,0601139	3.246,15	0,0601139	1
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	1.023.754,20	519.980,00	0,5079149	519.980,00	0,5079149	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	13.017.468,50	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
	Σύνολα εσόδων	143.227.504,63	40.498.876,70		28.502.212,51		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 - 30/6/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	58024364,46	49251903,9	0,848814	19674465,51	0,3390725	17418386,7	17095180,87	0,2946207	0,8689019
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	25372930,03	24742298,2	0,975145	11000667,54	0,4335592	10992385,4	10979454,46	0,4327232	0,9980717
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	6323207,37	5593461,48	0,884592	2533274,4	0,4006312	1694028,08	1527787,48	0,2416159	0,603088
62	Παροχές τρίτων	4270822,86	3618645,61	0,847295	2075855,38	0,4860551	1857989,06	1856556,18	0,4347069	0,8943572
63	Φόροι - τέλη	97771,2	43537,04	0,445295	24548,4	0,2510801	24537,86	24537,86	0,2509723	0,9995706
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	5952160,56	2479734,81	0,416611	752901,02	0,1264921	510590,22	506898,48	0,0851621	0,6732605
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1663526,4	35000	0,02104	15799,39	0,0094975	15799,39	15799,39	0,0094975	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3790028,52	3219746,35	0,849531	1163023,9	0,3068642	558070,7	421265,9	0,1111511	0,362216
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	10383917,52	9492847,83	0,914188	2103065,56	0,202531	1759656,04	1759656,04	0,1694597	0,83671
68	Λοιπά Έξοδα	170000	26632,62	0,156662	5329,92	0,0313525	5329,92	3225,08	0,0189711	0,6050898
7	Επενδύσεις	47866364,17	41247474,8	0,861721	4099213,27	0,0856387	3596914,1	2064547,52	0,0431315	0,5036448
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	16522285,66	12683163,2	0,76764	1641662,35	0,0993605	1575899,74	43533,16	0,0026348	0,0265177
73	Έργα	30742873,77	28390306,9	0,923476	2457550,92	0,0799389	2021014,36	2021014,36	0,0657393	0,8223693
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	601204,74	174004,7	0,289427	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	37336776	17137810,4	0,459006	11864083,71	0,3177587	7054407,96	6777501,4	0,1815235	0,5712621
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	7165962,78	7165962,78	1	7165962,82	1	3185760,34	2908877,9	0,4059298	0,4059298
82	Αποδόσεις	9993500	9971847,66	0,997833	4698120,89	0,4701177	3868647,62	3868623,5	0,387114	0,8234406
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	20177313,22	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	0								
	Σύνολα δαπανών	143227504,6	107637189		35637762,49		28069708,7	25937229,79		

Μελετώντας τον ανωτέρω πίνακα του απολογισμού του Β' Τριμήνου 2024 των εσόδων, διαπιστώνουμε :

- Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Τακτικών Εσόδων για το έτος 2024, ποσού 39.753.075,30 €, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους 14.725.538,06€ , ήτοι το 37,04% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωμένων εσόδων εισπράχθηκε το 99,42% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 14.640.234,90€.
- Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Έκτακτων Εσόδων για το έτος 2024, ποσού 30.301.194,33€, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους 3.311.595,91€ , ήτοι το 10,93% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωμένων εσόδων εισπράχθηκε 97,45% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 3.227.192,19€.
- Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Εσόδων παρελθόντων οικονομικών ετών για το έτος 2024, ποσού 17.164.149,94€, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους 5.637.432,11€, ήτοι το 32,84% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωμένων εσόδων εισπράχθηκε το 97,63% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 5.503.750,92€.
- Από το ποσό των προϋπολογισθέντων εσόδων από Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. για το έτος 2024, ποσού 31.975.362,36€, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους 11.819.862,75€, ήτοι το 36,97% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωμένων εσόδων εισπράχθηκε το 1,07% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 126.586,63€.
- Από το ποσό των προϋπολογισθέντων εσόδων από Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων για το έτος 2024, ποσού 11.016.254,20€, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους 5.004.447,87€ ήτοι το 45,43% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωμένων εσόδων εισπράχθηκε το 100% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 5.004.447,87€.
- Το Χρηματικό υπόλοιπο του προηγούμενου έτους ανέρχεται σε ποσό ύψους 13.017.468,50€ με αποτέλεσμα το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού κατά το Β' τρίμηνο 2024, να διαμορφώνεται στο ποσό των 143.227.504,63€.

Μελετώντας το πίνακα του απολογισμού του Β' Τριμήνου 2024 των εξόδων , διαπιστώνουμε :

- Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Εξόδων χρήσης για το έτος 2024, ποσού 58.024.364,46€, τιμολογήθηκαν έξοδα ύψους 19.674.465,51€, ήτοι το 33,91% αυτών, ενώ από το ποσό των τιμολογηθέντων εξόδων πληρώθηκε το 86,89%, που αντιστοιχεί στο ποσό των 17.095.180,87 καθώς μέσα στο τρίμηνο εντάλθηκαν έξοδα ύψους 17.418.386,70€.
- Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Επενδύσεων για το έτος 2024, ποσού 47.866.364,17€, τιμολογήθηκαν έξοδα ύψους 4.099.213,27€ ήτοι 8,56% αυτών, ενώ από το ποσό των τιμολογηθέντων εξόδων πληρώθηκε το 50,36%, που αντιστοιχεί στο ποσό των 2.064.547,52€, καθώς μέσα στο τρίμηνο εντάλθηκαν έξοδα ύψους 3.596.914,10€.
- Από το ποσό των προϋπολογισθέντων εξόδων που αφορούν σε Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις για το έτος 2024, ποσού 37.336.776€ τιμολογήθηκαν έξοδα ύψους , 11.864.083,71€, ήτοι το 31,78% αυτών, ενώ από το ποσό των τιμολογηθέντων εξόδων πληρώθηκε το 57,13%, που αντιστοιχεί στο ποσό των 6.777.501,40€, καθώς μέσα στο τρίμηνο εντάλθηκαν έξοδα ύψους 7.054.407,96€.
- Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού εξόδων κατά το Β' τρίμηνο 2024 διαμορφώνεται στο ποσό των 143.227.504,63€.

Τέλος ο κ. Πρόεδρος προτείνει τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η Δημοτική Επιτροπή

αφού έλαβε υπόψη

- την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
- το άρθρο 39 Ν. 4257/2014 ΦΕΚ 93/Α/2014
- την υπ' αριθ. 40038/9-9-2011(ΦΕΚ 2007/9-9-2011) απόφαση του ΥΠΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ, ομόφωνα

A. Την υποβολή της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Β' τριμήνου οικονομικού έτους 2024, στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς έγκριση και αναλυτικά έχουν ως εξής:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 - 30/6/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	39.753.075,30	14.725.538,06	0,3704251	14.640.234,90	0,3682793	0,9942071
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	632.684,00	62.468,61	0,0987359	62.468,61	0,0987359	1
2	Έσοδοι από κινητή περιουσία	90.902,22	17.592,37	0,1935307	17.592,37	0,1935307	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	18.126.270,48	4.076.177,42	0,2248768	4.077.389,02	0,2249436	1,0002972
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.664.878,68	1.065.980,41	0,4000109	1.004.056,38	0,3767738	0,9419088
5	Φόροι και εισφορές	1.979.568,71	412.652,49	0,2084558	412.652,49	0,2084558	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	15.826.877,51	9.021.014,64	0,5699807	9.021.014,64	0,5699807	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	431.893,70	69.652,12	0,1612714	45.061,39	0,1043344	0,6469493
1	Έκτακτα έσοδα	30.301.194,33	3.311.595,91	0,1092893	3.227.192,19	0,1065038	0,9745127
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	15.000,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.722.617,11	768.782,01	0,2065165	768.782,01	0,2065165	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	25.838.813,23	2.242.676,08	0,0867949	2.242.676,08	0,0867949	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	12.000,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	652.200,00	300.091,99	0,4601226	215.688,27	0,3307088	0,7187405
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	60.563,99	45,83	0,0007567	45,83	0,0007567	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	17.164.149,94	5.637.432,11	0,3284423	5.503.750,92	0,3206539	0,9762869
21	Τακτικά έσοδα	16.707.684,44	5.177.461,08	0,309885	5.043.779,89	0,3018838	0,9741802
22	Έκτακτα έσοδα	456.465,50	459.971,03	1,0076797	459.971,03	1,0076797	1
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	31.975.362,36	11.819.862,75	0,3696553	126.586,63	0,0039589	0,0107097
31	Εισπράξεις από δάνεια	20.163.640,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	11.811.722,36	11.819.862,75	1,0006892	126.586,63	0,010717	0,0107097
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	11.016.254,20	5.004.447,87	0,4542785	5.004.447,87	0,4542785	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	9.938.500,00	4.481.221,72	0,4508952	4.481.221,72	0,4508952	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	54.000,00	3.246,15	0,0601139	3.246,15	0,0601139	1
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	1.023.754,20	519.980,00	0,5079149	519.980,00	0,5079149	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	13.017.468,50	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
	Σύνολα εσόδων	143.227.504,63	40.498.876,70		28.502.212,51		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ**

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 - 30/6/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	58024364,46	49251903,9	0,848814	19674465,51	0,3390725	17418386,7	17095180,87	0,2946207	0,8689019
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	25372930,03	24742298,2	0,975145	11000667,54	0,4335592	10992385,4	10979454,46	0,4327232	0,9980717
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	6323207,37	5593461,48	0,884592	2533274,4	0,4006312	1694028,08	1527787,48	0,2416159	0,603088
62	Παροχές τρίτων	4270822,86	3618645,61	0,847295	2075855,38	0,4860551	1857989,06	1856556,18	0,4347069	0,8943572
63	Φόροι - τέλη	97771,2	43537,04	0,445295	24548,4	0,2510801	24537,86	24537,86	0,2509723	0,9995706
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	5952160,56	2479734,81	0,416611	752901,02	0,1264921	510590,22	506898,48	0,0851621	0,6732605
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1663526,4	35000	0,02104	15799,39	0,0094975	15799,39	15799,39	0,0094975	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3790028,52	3219746,35	0,849531	1163023,9	0,3068642	558070,7	421265,9	0,1111511	0,362216
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	10383917,52	9492847,83	0,914188	2103065,56	0,202531	1759656,04	1759656,04	0,1694597	0,83671
68	Λοιπά Έξοδα	170000	26632,62	0,156662	5329,92	0,0313525	5329,92	3225,08	0,0189711	0,6050898
7	Επενδύσεις	47866364,17	41247474,8	0,861721	4099213,27	0,0856387	3596914,1	2064547,52	0,0431315	0,5036448
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	16522285,66	12683163,2	0,76764	1641662,35	0,0993605	1575899,74	43533,16	0,0026348	0,0265177
73	Έργα	30742873,77	28390306,9	0,923476	2457550,92	0,0799389	2021014,36	2021014,36	0,0657393	0,8223693
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	601204,74	174004,7	0,289427	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0!	0	#ΔΙΑΙΠ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	37336776	17137810,4	0,459006	11864083,71	0,3177587	7054407,96	6777501,4	0,1815235	0,5712621
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	7165962,78	7165962,78	1	7165962,82	1	3185760,34	2908877,9	0,4059298	0,4059298
82	Αποδόσεις	9993500	9971847,66	0,997833	4698120,89	0,4701177	3868647,62	3868623,5	0,387114	0,8234406
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0!	0	#ΔΙΑΙΠ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	20177313,22	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
9	Αποθεματικό	0								
	Σύνολα δαπανών	143227504,6	107637189		35637762,49		28069708,7	25937229,79		

Β. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 435/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΤΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΠΕΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Αχαρνές Αυθημερόν

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΒΡΕΤΤΟΣ



ΘΕΜΑ 2ο



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το 17ο Πρακτικό
Αριθμ. Αποφ. 308
Αριθμ. Θέματος στην ημερ. Διάταξη: 23ο
Συνεδρίαση της 28/5/2024
Αριθμ. Πρωτ. & ημερ. που δόθηκε
η πρόσκληση 49175 - 24/5/2024

Στις Αχαρνές σήμερα στις 28 του μηνός Μαΐου του έτους 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Αχαρνών κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 49175-24/5/2024 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1. ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
2. ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ	2. ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΚΑΤΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	3. ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ
4. ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ	4. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
5. ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	
6. ΑΡΑΜΠΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	
7. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αχαρνών κ. Ιωάννης Δημητρακόπουλος.

ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ' αριθμ.: 230/21-02-2024 (ΑΔΑ:99ΛΡΩΨ8-54Φ) απόφασης Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 ως ισχύουν.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κος Βρεττός Σπυρίδων φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κατόπιν της από **16 Απριλίου 2024** εισηγήσεως του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας που αναφέρει την λήψη απόφασης: **1.** Για την έγκριση της υπ' αριθμ: 230/21-02-2024 (ΑΔΑ:99ΛΡΩΨ8-54Φ)

αποφάσεως Δημάρχου, δια της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσια δικηγόρος η κα. Αντωνία Δημητρακοπούλου, δικηγόρος Αθηνών με ΑΜΔΣΑ: 13363 : **α)** Για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών, να συντάξει και να καταθέσει έφεση ενώπιον του καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδίου δικαστηρίου, εντός της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις προθεσμίας κατά της Χαρίκλειας Πίκουλα του Γεωργίου και κατά της υπ αριθμ.: 56/2023 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αχαρνών καθώς και για τον προσδιορισμό της δικασίμου για τη συζήτηση της εν λόγω έφεσης και **β)** Για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών να συντάξει και να καταθέσει προτάσεις και για την προσθήκη αντίκρουσης, μετά παραστάσεως κατά τη δικάσιμο για τη συζήτηση της ως άνω έφεσης, όταν και όπου ορισθεί, αλλά και σε κάθε δικάσιμο μετ'αναβολή, ή ματαίωση, ή που ορισθεί με νέα κλήση.

2. Για την παραπομπή ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου προς έγκριση της οικονομικής προσφοράς της πληρεξούσιας δικηγόρου κας Αντωνίας Δημητρακοπούλου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 281 του ν. 3463/2006, αντικατάσταση με το άρθρο 36 παρ. 7 του ν. 3801/2009 ως ισχύει, σε συνέχεια έγκρισης από την παρούσα επιτροπή του διορισμού της δικηγόρου δια της υπ' αριθμ.: 230/21-02-2024 (ΑΔΑ:99ΛΡΩΨ8-54Φ) αποφάσεως Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163 Α) Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής – Προσθήκη άρθρου 74 Α στον ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010), την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Δημοτική Επιτροπή.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψιν της: α) την πρόταση του Προέδρου, β) την από **16 Απριλίου 2024** εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας, γ) το υπ' αριθμ. πρωτ.: 101104/04-10-2023 αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας για πρόβλεψη δαπάνης στον Κ.Α.: 00-6111.001 του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2024 και δ) τις ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

(Το μέλος κ. Ηλιάδης Χρήστος απείχε της ψηφοφορίας δηλώνοντας «παρών»)

1.Εγκρίνει την υπ' αριθμ: 230/21-02-2024 (ΑΔΑ:99ΛΡΩΨ8-54Φ) απόφαση Δημάρχου, δια της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσια δικηγόρος η κα. Αντωνία Δημητρακοπούλου, δικηγόρος Αθηνών με ΑΜΔΣΑ: 13363: **α)** Για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών, να συντάξει και

να καταθέσει έφεση ενώπιον του καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδίου δικαστηρίου, εντός της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις προθεσμίας κατά της Χαρίκλειας Πίκουλα του Γεωργίου και κατά της υπ αριθμ.: 56/2023 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αχαρνών καθώς και για τον προσδιορισμό της δικασίμου για τη συζήτηση της εν λόγω έφεσης και β) Για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών να συντάξει και να καταθέσει προτάσεις και για την προσθήκη αντίκρουσης, μετά παραστάσεως κατά τη δικάσιμο για τη συζήτηση της ως άνω έφεσης, όταν και όπου ορισθεί, αλλά και σε κάθε δικάσιμο μετ' αναβολή, ή ματαίωση, ή που ορισθεί με νέα κλήση.

2. Παραπέμπει ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου προς έγκριση την οικονομική προσφορά της πληρεξούσιας δικηγόρου κας Αντωνίας Δημητρακοπούλου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 281 του ν. 3463/2006, αντικατάσταση με το άρθρο 36 παρ. 7 του ν. 3801/2009 ως ισχύει.

3. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Πρόεδρο.

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 308/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: ΑΡΑΜΠΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΤΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Αχαρνές Αυθιμερόν

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΒΡΕΤΤΟΣ



ΘΕΜΑ 3ο



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
66a37ee6b252986b66f7619e
ΑΠ:65750
Υπογραφή: 26/07/24 13:50
Διανομή: 26/07/24 13:51



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Απόσπασμα από το 23ο Πρακτικό
Αριθμ. Αποφ. 441
Αριθμ. Θέματος στην ημερ. Διάταξη: 14ο
Συνεδρίαση της 26/7/2024
Αριθμ. Πρωτ. & ημερ. που δόθηκε
η πρόσκληση 64630 - 22/7/2024

Στις Αχαρνές σήμερα στις 26 του μηνός Ιουλίου του έτους 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Αχαρνών κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 64630-22/7/2024 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
2. ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	2. ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
3. ΚΑΤΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	3. ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
4. ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ	4. ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ
5. ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	
6. ΠΕΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (αναπλ. μέλος)	
7. ΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (αναπλ. μέλος)	

Πριν την εκφώνηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε το μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Χρήστος Ηλιάδης.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αχαρνών κ. Ιωάννης Δημητρακόπουλος.

ΘΕΜΑ: Δωρεάν παραχώρηση εδαφικού τμήματος για την οικοδόμηση γηπέδου κειμένου εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στη Ζώνη ΒΙΠΑ προς Εξυγίανση, σύμφωνα με το Ν.3325/05 άρθρο 31, από την EMMIS A.B.E.E.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κος Βρεττός Σπυρίδων φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και παρουσιάζει την εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών, στην οποία αναγράφονται τα εξής:

«Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε την λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση του εδαφικού τμήματος με τα στοιχεία **(1,16,17,18,12,13,14,15,1)** εμβαδού **486,12 μ²** , από την ιδιοκτησία της εταιρείας EMMIS A.B.E.E. προς το Δήμο Αχαρνών, **κατά πλήρη κυριότητα**, προκειμένου αυτή να καταστεί οικοδομήσιμη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3325/05.

Η ιδιοκτησία βρίσκεται στη θέση **«ΜΟΝΟΜΑΤΙ-ΚΑΤΕΒΑΣΙΑ»** του Δήμου μας επί της οδού Γαβριήλ, υπάγεται σε ζώνη **ΒΙΠΑ προς Εξυγίανση (ΦΕΚ 13Δ/19-01-2004 - Τροποποίηση Γ.Π.Σ και έχει συνολική έκταση 4861,17 μ²τ.μ.**

Στο από τον Ιούλιο του 2024 συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του Διπλ. Τοπογράφου Μηχ/κού ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΣΤ. ΦΛΩΡΟΥ, το οποίο υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας με την υπ' αριθμ. 51775/04-06-2024 αίτηση και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, αποτυπώνεται η συνολική έκταση της ιδιοκτησίας και το εδαφικό τμήμα που προτείνεται να παραχωρηθεί δωρεάν στο Δήμο Αχαρνών και με το υπ' αριθμ. 63834/18-07-2024 συνοδευτικό έγγραφο, εκφράζεται και η σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας μας».

Τέλος ο κ. Πρόεδρος προτείνει τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών και τις αναφερόμενες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Α. Εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση εδαφικού τμήματος για την οικοδόμηση γηπέδου κειμένου εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στη Ζώνη ΒΙΠΑ προς Εξυγίανση, σύμφωνα με το Ν.3325/05 άρθρο 31, από την EMMIS A.B.E.E.

Β. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφασίσει σχετικά.

Γ. Τις περαιτέρω ενέργειες αναθέτει στον κ. Δήμαρχο.

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 441/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΤΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ


Ακριβές Απόσπασμα
Αχαρνές Αυθημερόν

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΒΡΕΤΤΟΣ

Συνημμένα:

1) Το από τον Ιούλιο του 2024 τοπογραφικό διάγραμμα του Διπλ. Τοπογράφου Μηχ/κού ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΣΤ. ΦΛΩΡΟΥ



2) Το υπ. αριθμ. 63834/18-07-2024 συνοδευτικό έγγραφο



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Πολεοδομίας και
Πολεοδομικών Εφαρμογών
Τμήμα Πολεοδομικών
Εφαρμογών
Φιλαδέλφειας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτης: Γκοντοπούλου
Βασιλική
Τηλ. (+30) 2132072412
Email: vgkontopoulou@acharnes.gr

Βαθμός προτεραιότητας:
Χρόνος διατήρησης εγγράφου στο αρχείο:

Προς: EMMIS A.B.B.E.
Δ/ΝΣΗ: Ανδρέα Μεταξά 11- ΚΗΦΙΣΙΑ
Email: ifloros@hotmail.com

ΘΕΜΑ: «ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΒΠΠΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»

Σχετ: Η υπ'αρ. 51775/04-06-2024 αίτησή σας.

Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι η ιδιοκτησία (1,2, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,1) όπως φαίνεται στο από τον Ιούλιο 2024 συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του Διπλ. Τοπογράφου Μηχ/κού ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΣΤ. ΦΛΩΡΟΥ, εμβαδού 4861,17 μ2, είναι εκτός σχεδίου και ευρίσκεται σε ζώνη ΒΠΠΑ προς Εξυγίανση (ΦΕΚ 13Δ/19-01-2004 – Τροποποίηση Γ.Π.Σ.

Το ανωτέρω γήπεδο είναι οικοδομήσιμο μόνο για χρήση Βιομηχανικής-Βιοτεχνικής εγκατάστασης έπειτα από τις οριζόμενες εγκρίσεις.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68Α/11.3.2005), η έκταση με τα στοιχεία (1,16,17,18,12,13,14,15,1) εμβαδού 486,12 μ2 θα παραχωρηθεί στον Δήμο Αχαρνών δωρεάν με Συμβολαιογραφική Πράξη.

Ως εμβαδόν για την έκδοση της οικοδομικής άδειας θα ληφθεί το με τα στοιχεία (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,18,17,16,2) τμήμα επιφάνειας 4375,05 μ2, του αρχικού γηπέδου.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Υ.ΔΟΜ.

ΗΣΑΪΑ ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ



ΘΕΜΑ 4ο



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το 23ο Πρακτικό
Αριθμ. Αποφ. 442
Αριθμ. Θέματος στην ημερ. Διάταξη: 15ο
Συνεδρίαση της 26/7/2024
Αριθμ. Πρωτ. & ημερ. που δόθηκε
η πρόσκληση 64630 - 22/7/2024

Στις Αχαρνές σήμερα στις 26 του μηνός Ιουλίου του έτους 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Αχαρνών κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 64630-22/7/2024 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
2. ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	2. ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
3. ΚΑΤΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	3. ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
4. ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ	4. ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ
5. ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	
6. ΠΕΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (αναπλ. μέλος)	
7. ΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (αναπλ. μέλος)	

Πριν την εκφώνηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε το μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Χρήστος Ηλιάδης.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αχαρνών κ. Ιωάννης Δημητρακόπουλος.

ΘΕΜΑ: Δωρεάν παραχώρηση εδαφικού τμήματος για την οικοδόμηση γηπέδου κειμένου εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στη Ζώνη ΒΙΟΠΑ, σύμφωνα με το Ν.3325/05 άρθρο 31, από την εταιρεία «ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κος Βρεττός Σπυρίδων φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και παρουσιάζει την εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών οποία αναγράφει τα εξής:

«Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε την λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση του εδαφικού τμήματος με τα στοιχεία **(Α6,Α7,Α8,Α9,Α10,Α11,Α1,Α1α,Α6α)** εμβαδού **214,88 μ²**, από την ιδιοκτησία της εταιρείας «ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» προς το Δήμο Αχαρνών, **κατά πλήρη κυριότητα**, προκειμένου αυτή να καταστεί οικοδομήσιμη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3325/05. Σας επισημαίνουμε ότι στην προκειμένη περίπτωση η παραχωρούμενη έκταση είναι άνω του 10% για την ομοιόμορφη γεωμετρία του εναπομένοντος τμήματος προς οικοδόμηση.

Η ιδιοκτησία βρίσκεται στη θέση «**ΧΑΜΟΜΥΛΟΣ**» του Δήμου μας επί της οδού Ιωάννη Νίκα 9, υπάγεται σε ζώνη **ΒΙΟΠΑ (ΦΕΚ 13Δ/19-01-2004** – Τροποποίηση Γ.Π.Σ και έχει συνολική έκταση **2112,98 μ²τ.μ.**

Στο από τον Ιούνιο του 2024 συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου & Πολιτικού Μηχ/κού Τ.Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, το οποίο υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας με την υπ' αριθμ. 37703/09-04-2024 αίτηση και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, αποτυπώνεται η συνολική έκταση της ιδιοκτησίας και το εδαφικό τμήμα που προτείνεται να παραχωρηθεί δωρεάν στο Δήμο Αχαρνών και με το υπ' αριθμ. 64106/19-07-2024 συνοδευτικό έγγραφο, εκφράζεται και η σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας μας».

Τέλος ο κ. Πρόεδρος προτείνει τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών και τις αναφερόμενες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ, ομόφωνα

1. Εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση εδαφικού τμήματος για την οικοδόμηση γηπέδου κειμένου εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στη Ζώνη ΒΙΟΠΑ, σύμφωνα με το Ν.3325/05 άρθρο 31, από την εταιρεία «ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
2. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφασίσει σχετικά.
3. Τις περαιτέρω ενέργειες αναθέτει στον κ. Δήμαρχο.

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 442/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΤΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Αχαρνές Αυθιμερόν
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΒΡΕΤΤΟΣ

Συνημμένα:

- 1) Το υπ. αρ. 64106/19-07-2024 συνοδευτικό έγγραφο.
- 2) Τοπογραφικό διάγραμμα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Πολεοδομίας και
Πολεοδομικών Εφαρμογών
Τμήμα Πολεοδομικών
Εφαρμογών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτης: Γκοντοπούλου
Βασιλική
Τηλ. (+30) 2132072412
Email: vgkontopoulou@acharnes.gr

Βαθμός προτεραιότητας:
Χρόνος διατήρησης εγγράφου στο αρχείο:

Προς: «ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
Δ/ΝΣΗ: ΦΥΛΛΙΔΟΣ 22-ΙΛΙΟΝ
Email: s.skarm@gmail.com

ΘΕΜΑ: «ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΒΙΟΠΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»

Σχετ: Η υπ'αρ. 37703/09-04-2024 αίτησή σας.

Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι η ιδιοκτησία (Α1,Α2,Α3,...Α10,Α11,Α1) όπως φαίνεται στο από τον Ιούνιο του 2024 συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου & Πολιτικού Μηχ/κού Τ.Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, εμβαδού 2112,98 μ², είναι εκτός σχεδίου και ευρίσκεται σε ζώνη ΒΙΟΠΑ (ΦΕΚ 13Δ/19-01-2004 – Τροποποίηση Γ.Π.Σ.

Το ανωτέρω γήπεδο είναι οικοδομήσιμο μόνο για χρήση Βιομηχανικής-Βιοτεχνικής εγκατάστασης έπειτα από τις οριζόμενες εγκρίσεις.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68Α/11.3.2005), η έκταση με τα στοιχεία (Α6,Α7,Α8,Α9,Α10,Α11,Α1,Α1α,Α6α)) εμβαδού 214,88 μ² θα παραχωρηθεί στον Δήμο Αχαρνών δωρεάν με Συμβολαιογραφική Πράξη. Σας επισημαίνουμε ότι στην προκειμένη περίπτωση η παραχωρούμενη έκταση είναι άνω του 10% για την ομοίομορφη γεωμετρία του εναπομένου τμήματος προς οικοδόμηση.

Ως εμβαδόν για την έκδοση της οικοδομικής άδειας θα ληφθεί το με τα στοιχεία (Α1α,Α2,Α3,Α4,Α5,Α6α) τμήμα επιφάνειας 1.898,10μ², του αρχικού γηπέδου.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Υ.ΔΟΜ.

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο
ΑΧΑΡΝΕΣ 19/7/2024
Τμήμα πολεοδομικών εφαρμογών
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΪΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΗΣΑΪΑ ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Απόσπασμα από το 25ο Πρακτικό
Αριθμ. Αποφ. 455
Αριθμ. Θέματος στην ημερ. Διάταξη: 10ο
Συνεδρίαση της 6/8/2024
Αριθμ. Πρωτ. & ημερ. που δόθηκε
η πρόσκληση 67625 - 2/8/2024

Στις Αχαρνές σήμερα στις 6 του μηνός Αυγούστου του έτους 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Αχαρνών κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 67625-2/8/2024 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και απόντος του Προέδρου κηρύχθηκε από την Αντιπρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	1. ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ	2. ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
3. ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ	3. ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4. ΑΡΑΜΠΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (αναπλ. μέλος)	4. ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
5. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (αναπλ. μέλος)	5. ΚΑΤΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
6. ΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (αναπλ. μέλος)	6. ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
7. ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (αναπλ. μέλος)	

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αχαρνών κ. Ιωάννης Δημητρακόπουλος.

ΘΕΜΑ: Δωρεάν παραχώρηση εδαφικού τμήματος για την οικοδόμηση γηπέδου κειμένου εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε Ζώνη ΒΙΠΑ προς Εξυγίανση, σύμφωνα με το Ν.3325/05 άρθρο 31, από την ΚΟΣΤΕΛΙΔΙΣ RECYCLING ΕΠΕ.

Η Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Παναγιώτα Αγγελοπούλου φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και παρουσιάζει την εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών, η οποία αναγράφει τα εξής:

«Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε την λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση του εδαφικού τμήματος με τα στοιχεία ((1,2,3,4,Γ,Β,Α,1)) εμβαδού 400,32 μ2, από την ιδιοκτησία της εταιρείας ΚΟΣΤΕΛΙΔΙΣ RECYCLING ΕΠΕ προς το Δήμο

Αχαρνών κατά πλήρη κυριότητα, προκειμένου αυτή να καταστεί οικοδομήσιμη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3325/05.

Σας επισημαίνουμε ότι στην προκειμένη περίπτωση η παραχωρούμενη έκταση είναι άνω του 10% για την ομοιόμορφη γεωμετρία του εναπομένοντος τμήματος προς οικοδόμηση.

Η ιδιοκτησία βρίσκεται στη θέση «ΚΑΤΕΒΑΣΙΑΣ» του Δήμου μας, επί των οδών Κατεβασιάς & Στ. Μαρίνη, υπάγεται σε ζώνη ΒΙΠΑ προς Εξυγίανση (ΦΕΚ 13Δ/19-01-2004 – Τροποποίηση Γ.Π.Σ) και έχει συνολική έκταση 3732,40 μ2.

Στο από τον Απρίλιο του 2023 συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του Διπλ. Πολιτικού Μηχ/κού ΜΙΧΑΗΛ Β. ΤΟΥΣΗ το οποίο υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας με την υπ' αριθμ. 37670/05-04-2023 αίτηση και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, αποτυπώνεται η συνολική έκταση της ιδιοκτησίας και το εδαφικό τμήμα που προτείνεται να παραχωρηθεί δωρεάν στο Δήμο Αχαρνών και με το υπ' αριθμ. 27815/12-03-2024 συνοδευτικό έγγραφο, εκφράζεται και η σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας μας».

Τέλος η Αντιπρόεδρος προτείνει τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών και τις αναφερόμενες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

(με ψήφους 5 υπέρ και 2 κατά των κ.κ. Παναγιώτα Αγγελοπούλου και Ξένης Κόχυλα)

1. Εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση εδαφικού τμήματος για την οικοδόμηση γηπέδου κειμένου εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε Ζώνη ΒΙΠΑ προς Εξυγίανση, σύμφωνα με το Ν.3325/05 άρθρο 31, από την ΚΟΣΤΕΛΙΔΙΣ RECYCLING ΕΠΕ.
2. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφασίσει σχετικά.
3. Τις περαιτέρω ενέργειες αναθέτει στον κ. Δήμαρχο.

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 455/2024

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: ΑΡΑΜΠΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ, ΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΒΡΕΤΤΟΣ

Συνημμένα:

1. Η υπ' αριθμ. 27815/12-03-2024 απάντηση της Υπηρεσίας Δόμησης.
2. Το από τον Απρίλιο του 2023 Τ.Δ. του Διπλ. Πολιτικού Μηχ/κού ΜΙΧΑΗΛ Β. ΤΟΥΣΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Πολεοδομίας και
Πολεοδομικών Εφαρμογών
Τμήμα Πολεοδομικών
Εφαρμογών
Φιλαδέλφειας 87 & Μπόδοα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτης: Γκοντοπούλου
Βασιλείη
Τηλ.(+30) 2132072412
Email: vgkontopoulou@acharnes.gr

Βαθμός προτεραιότητας:
Χρόνος διατήρησης εγγράφου στο αρχείο:

Προς: KOSTELIDIS RECYCLING ΕΠΕ
Δ/ΝΣΗ:ΨΗΛΟΡΕΙΤΟΥ 38- ΑΧΑΡΝΕΣ
Τηλ:6977905620
Email:mixtousis@gmail.com

ΘΕΜΑ: «ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΒΗΠΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»

Σχετ: Η υπ'αφ. 5767005-04-2023 αίτησή σας.

Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι η ιδιοκτησία (1,2,3,4,Δ,Ε,Ζ,1) όπως φαίνεται στο από τον Απρίλιο 2023 συννημένο τοπογραφικό διάγραμμα του Διελ. Πολιτικού Μηγ/κού ΜΙΧΑΛΗ Β.ΤΟΥΣΗ, εμβαδού 3732,40 μ², είναι εκτός σχεδίου και ευρισκείται σε ζώνης ΒΗΠΑ προς Εξυγίανση και (ΦΕΚ 13Δ/19-01-2004 – Τροποποίηση Γ.Π.Σ.

Το ανωτέρω γήπεδο είναι οικοδομήσιμο μόνο για χρήση Βιομηχανικής-Βιοτεχνικής εγκατάστασης έπειτα από τις οριζόμενες εγκρίσεις.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68Α/11.3.2005), η έκταση με τα στοιχεία (1,2,3,4,Γ,Β,Α,1) εμβαδού 400,32 μ² θα παραχωρηθεί στον Δήμο Αχαρνών δωρεάν με Συμβολαιογραφική Πράξη. Σας επισημαίνουμε ότι στην προκειμένη περίπτωση η παραχωρούμενη έκταση είναι άνω του 10% για την ομοόμορφη γεωμετρία του εναπομένοντος τμήματος προς οικοδόμηση.


Ως εμβαδόν για την έκδοση της οικοδομικής άδειας θα ληφθεί το με τα στοιχεία (Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ, Α') τμήμα επιφάνειας 3.332,08μ², του αρχικού γηπέδου.

ΣΥΝΝΗΜΜΕΝΑ:ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Υ.ΔΟΜ.


ΗΛΙΑ ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ

Διανομή μέσω ΤΡΙΑΔΑ' με UID: 656041a2682f33e976731df1 στις 12/03/24 14:52





ΘΕΜΑ 6ο



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Απόσπασμα από το 25ο Πρακτικό
Αριθμ. Αποφ. 456
Αριθμ. Θέματος στην ημερ. Διάταξη: 11ο
Συνεδρίαση της 6/8/2024
Αριθμ. Πρωτ. & ημερ. που δόθηκε
η πρόσκληση 67625 - 2/8/2024

Στις Αχαρνές σήμερα στις 6 του μηνός Αυγούστου του έτους 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Αχαρνών κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 67625-2/8/2024 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και απόντος του Προέδρου κηρύχθηκε από την Αντιπρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	1. ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ	2. ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
3. ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ	3. ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4. ΑΡΑΜΠΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (αναπλ. μέλος)	4. ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
5. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (αναπλ. μέλος)	5. ΚΑΤΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
6. ΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (αναπλ. μέλος)	6. ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
7. ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (αναπλ. μέλος)	

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αχαρνών κ. Ιωάννης Δημητρακόπουλος.

ΘΕΜΑ: Δωρεάν παραχώρηση εδαφικών τμημάτων για την οικοδόμηση γηπέδου κειμένου εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στη Ζώνη ΒΙΠΑ, σύμφωνα με το Ν.3325/05 άρθρο 31, από την PICCANTA S.A.

Η Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Παναγιώτα Αγγελοπούλου φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και παρουσιάζει την εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών οποία αναγράφει τα εξής:

«Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε την λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση των εδαφικών τμημάτων με τα στοιχεία (Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Ε',Δ',Δ) & (Ι,Κ,Κ',Λ',Ι') συνολικού

εμβαδού 539,76 μ² , από την ιδιοκτησία της εταιρείας PICCANTA S.A. προς το Δήμο Αχαρνών, κατά πλήρη κυριότητα, προκειμένου αυτή να καταστεί οικοδομήσιμη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3325/05.

Η ιδιοκτησία βρίσκεται στη θέση «ΠΕΤΡΑ ΛΟΥΤΡΟΥ» του Δήμου μας επί της οδού Φιλιππουπόλεως, υπάγεται σε ζώνη ΒΙΠΑ (ΦΕΚ 13Δ/19-01-2004 – Τροποποίηση Γ.Π.Σ και έχει συνολική έκταση 5397,62 μ²τ.μ.

Στο από τον Ιούλιο του 2024 συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του Διπλ. Πολιτικού Μηχ/κού Δ.Π.Θ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ, το οποίο υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας με την υπ' αριθμ. 62024/11-07-2024 αίτηση και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, αποτυπώνεται η συνολική έκταση της ιδιοκτησίας και τα εδαφικά τμήματα που προτείνεται να παραχωρηθούν δωρεάν στο Δήμο Αχαρνών και με το υπ' αριθμ. 66479/31-07-2024 συνοδευτικό έγγραφο, εκφράζεται και η σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας μας.

Τέλος η Αντιπρόεδρος προτείνει τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών και τις αναφερόμενες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

(με ψήφους 5 υπέρ και 2 κατά των κ.κ. Παναγιώτα Αγγελοπούλου και Ξένης Κόχυλα)

1. Εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση εδαφικών τμημάτων για την οικοδόμηση γηπέδου κειμένου εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στη Ζώνη ΒΙΠΑ, σύμφωνα με το Ν.3325/05 άρθρο 31, από την PICCANTA S.A.
2. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφασίσει σχετικά.
3. Τις περαιτέρω ενέργειες αναθέτει στον κ. Δήμαρχο.

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 456/2024

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: ΑΡΑΜΠΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ, ΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΒΡΕΤΤΟΣ

Συνημμένα:

- 1) Το από τον Ιούλιο του 2024 τοπογραφικό διάγραμμα του Διπλ. Πολιτικού Μηχ/κού Δ.Π.Θ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
- 2) Το υπ. αριθμ. 66479/31-07-2024 συνοδευτικό έγγραφο



ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μακροβιοτεχνολογικό Κέντρο
ΑΤΙ 16675
Υπερσπύρη, 16675-07-08
Διακοπή: 16675-08-08



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Πολεοδομίας και
Πολεοδομικών Εφαρμογών
Τμήμα Πολεοδομικών
Εφαρμογών
Φιλαδέλφειας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτης: Γιαννοπούλου
Βασιλική
Τηλ: (+30) 2132072412
Email: vgkontopoulou@acharnes.gr

Βαθμός προτεραιότητας:
Χρόνος διατήρησης εγγράφου στο αρχείο:

Προς: κ. Γεωργαντά Θεόφιλο
Δ/ΝΣΗ: Δημ. Αγγέλου Μεταξά 13
ΓΛΥΦΑΔΑ-Τ.Κ. 16675

ΘΕΜΑ: «ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΒΙΠΛΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»

Σχετ: Η υπ'αφ. 62024/11-07-2024 αίτησή σας.

Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι η ιδιοκτησία (Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Ι',Κ,Κ',Λ,Μ,Ν,Ξ,Ο,Α) όπως φαίνεται στο από τον Ιούλιο 2024 ανηγμένο τοπογραφικό διάγραμμα του Διατ. Πολιτικού Μητρώου Δ.Π.Θ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ, εμβαδού 5397,62 μ², είναι εκτός σχεδίου και ευρίσκεται σε ζώνη ΒΙΠΛΑ (ΦΕΚ 13Δ/19-01-2004 - Τροποποίηση Γ.Π.Σ.).


Το ανωτέρω γήπεδο είναι οικοδομήσιμο μόνο για χρήση Βιομηχανικής-Βιοτεχνικής εγκατάστασης έκστα από τις οριζόμενες εγγραφές.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68Α/11.3.2005), τα τμήματα με τα στοιχεία (Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Ε',Δ',Δ) & (Ι,Κ,Κ',Α',Ι') συνολικού εμβαδού 539,76 μ² θα παραχωρηθούν στον Δήμο Αχαρνών δωρεάν με Συμβολαιογραφική Πράξη.

Ως εμβαδόν για την έκδοση της οικοδομικής άδειας θα ληφθεί το με τα στοιχεία (Α,Β,Γ,Δ,Δ', Ε',Ι,Γ,Α',Κ',Λ,Μ,Ν,Ξ,Ο,Α) τμήμα επιφάνειας 4857,86μ², του αρχικού γηπέδου.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Υ.ΔΟΜ.



1. **PROYECTO DE LEY**
 2. **PROYECTO DE LEY**
 3. **PROYECTO DE LEY**
 4. **PROYECTO DE LEY**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1. **PROYECTO DE LEY**
 2. **PROYECTO DE LEY**
 3. **PROYECTO DE LEY**
 4. **PROYECTO DE LEY**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



Este documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente administrativo. No se permite su reproducción, distribución o uso sin el consentimiento expreso de la entidad emisora.

Este documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente administrativo. No se permite su reproducción, distribución o uso sin el consentimiento expreso de la entidad emisora.

Este documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente administrativo. No se permite su reproducción, distribución o uso sin el consentimiento expreso de la entidad emisora.

Este documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente administrativo. No se permite su reproducción, distribución o uso sin el consentimiento expreso de la entidad emisora.

Este documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente administrativo. No se permite su reproducción, distribución o uso sin el consentimiento expreso de la entidad emisora.

Este documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente administrativo. No se permite su reproducción, distribución o uso sin el consentimiento expreso de la entidad emisora.

Este documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente administrativo. No se permite su reproducción, distribución o uso sin el consentimiento expreso de la entidad emisora.

Este documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente administrativo. No se permite su reproducción, distribución o uso sin el consentimiento expreso de la entidad emisora.

Este documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente administrativo. No se permite su reproducción, distribución o uso sin el consentimiento expreso de la entidad emisora.



Este documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente administrativo. No se permite su reproducción, distribución o uso sin el consentimiento expreso de la entidad emisora.



FORMULARIO DE SOLICITUD DE INFORMACION

Nombre del solicitante: _____
 Domicilio: _____
 Teléfono: _____
 Fecha de solicitud: _____

Este formulario es una copia de un documento original que forma parte de un expediente administrativo. No se permite su reproducción, distribución o uso sin el consentimiento expreso de la entidad emisora.



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ

66c6f685ca19f33c227676fd

ΑΠ:70247

Υπογραφή: 22/08/24 11:32

Διανομή: 22/08/24 11:33

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Γραφείο Γενικού Γραμματέα

ΘΕΜΑ 7ο

Προς: **Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
Κο Ευθύμιο Οικονόμου**

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση ή μη προσωρινής παραχώρησης χρήσης του χώρου - λειτουργίας του κυλικείου εντός του Θεάτρου "Μίκη Θεοδωράκη", έναντι τέλους κατά τις ημέρες διεξαγωγής των πολιτιστικών εκδηλώσεων».

Έχοντας υπόψη:

- **το άρθρο 66 - Νόμος 4483/2017** - Παραχώρηση χρήσης πλατειών και άλλων κοινόχρηστων χώρων έναντι τέλους, χωρίς δημοπρασία

Στην παρ. 10 του άρθρου 13 του από 24.9/20.10.1958 β.δ., προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο ως εξής:

«Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να προβλέπεται ποιοι από τους ανωτέρω χώρους κατ' εξαίρεση παραχωρούνται και χωρίς διενέργεια δημοπρασίας για πρόσκαιρη χρήση που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) μέρες και αφορά αποκλειστικώς τη διεξαγωγή εκδηλώσεων κοινωνικής αλληλεγγύης ή δράσεων τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία για την παραχώρηση της χρήσης των εν λόγω κοινόχρηστων χώρων, καθώς και το ύψος του τέλους, το οποίο εξαρτάται και από τον κοινωφελή ή μη χαρακτήρα της εκδήλωσης».

- **Το απόσπασμα χωρικής και περιγραφικής βάσης** του εν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας Ο.ΕΚ. με ΚΑΕΚ 050285314034

Κύριε Πρόεδρε

Παρακαλούμε όπως σε επόμενη συνεδρίαση ύστερα από την υπ' αρ. πρωτ. 63989/09-08-2024 αίτηση του κου Αρβανίτη Γεώργιου, εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για τη προσωρινή παραχώρηση χρήσης του χώρου - λειτουργία του κυλικείου εντός του Θεάτρου "Μίκη Θεοδωράκη", κατά τις ημέρες διεξαγωγής των πολιτιστικών εκδηλώσεων από 29/08 έως 22/09/2024, έναντι τέλους 200€.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Ο Γενικός Γραμματέας

Ιωάννης Δημητρακόπουλος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ**

Αχαρνές, 17-06-2024

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου

ΚΟΙΝ: 1. Γ.Γ. Δήμου Αχαρνών
2. Αντιδήμαρχο Τ.Υ.

ΘΕΜΑ : Έγκριση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Αχαρνών

Περίληπτικό Ιστορικό :

1. Ν.4784/2021 "Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις."
2. Το άρθρο 19 «Χρηματοδότηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας από το Πράσινο Ταμείο» του νόμου 4964/2022 «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.»
3. Οι με αρ. 114.9 /2016 & 150.6/2019 Αποφάσεις του Πράσινου Ταμείου
4. Η με αρ. πρωτ. 40486/13-10-2020 διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 20PROC007470952/2020-10-14) για την Παροχή Υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Αχαρνών»
5. Η με αρ. πρωτ. 29501/30-07-2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009009761 2021-07-30) μεταξύ του Δημάρχου Αχαρνών Σπυρίδωνα Βρεττού και της Ένωσης : «ΠΟΛΙΝΔΕ» & «LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ» Πάροχου της Υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Αχαρνών»
6. Η με αρ. 1369/2021 Απόφαση Δημάρχου (αρ. πρωτ. Δήμου: 39497/30-09-2021) περί Συγκρότησης Επιτροπής & ορισμού μελών με αντικείμενο ην κατάρτιση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αχαρνών
7. Η με αρ. 1724/2021 Απόφαση Δημάρχου (αρ. πρωτ. Δήμου: 56200/03-12-2021) Συμπληρωματική της 1369/2021 Απόφασης Δημάρχου περί Συγκρότησης Επιτροπής & ορισμού μελών με αντικείμενο την κατάρτιση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αχαρνών
8. Την με αρ. 182/2020 Απόφασης Δ.Σ. περί συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών

9. Τα Πρωτόκολλα Παραλαβής Υπηρεσιών από την παραπάνω Επιτροπή του 4^{ου} και τελευταίου Παραδοτέου (Οριστικό ΣΒΑΚ) που βεβαιώνουν την παραλαβή και την καλή εκτέλεση της Υπηρεσίας ξεχωριστά και κατ' αναλογία για κάθε ένα από τα μέλη της Ένωσης «ΠΟΛΙΝΔΕ» & «LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ»
10. Το με αρ. πρωτ. 56172/20-06-2024 ης Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής με τη διαβίβαση του φακέλου των παραδοτέων στην Τεχνική Υπηρεσία

Περίληπτική – Τεχνική Ανάπτυξη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που παραδόθηκε στον Δήμο Αχαρνών :

Ο Δήμος Αχαρνών, θέτοντας ως προτεραιότητα στον Στρατηγικό του Σχεδιασμό την διαμόρφωση ενός συστήματος κινητικότητας με σεβασμό στον πολίτη και το επισκέπτη προώθησε την υλοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Στόχος του συγκεκριμένου σχεδίου είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας του Δήμου και η παροχή υψηλής ποιότητας μεταφορών με σεβασμό στις βασικές αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και της οδικής ασφάλειας.

Έπειτα από συνοπτικό διαγωνισμό κατά τα πρότυπα του άρθρου 117 του Ν.4412/2016, το έργο ανέλαβε η Ένωση Οικονομικών Φορέων “ΠΟΛΙΝΔΕ -Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. ” και ο Δήμος μας προχώρησε στη σύναψη της σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Αχαρνών» ύψους ενενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (97.650,00 €) με Φ.Π.Α. 24%.

Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι το Πράσινο Ταμείο, στο πλαίσιο υλοποίησης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016 – Άξονας Προτεραιότητας (4) – Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα.

Στόχος του ΣΒΑΚ είναι να προκύψει ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και μέτρων, σε πλαίσιο μακροσκοπικού σχεδιασμού, που θα θέσουν τις βάσεις για την αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών που αφορούν την πραγματοποίηση των μετακινήσεων προσώπων και αγαθών στο Δήμο Αχαρνών.

Η εκπόνηση του ΣΒΑΚ έχει σαν αφετηρία τόσο την εκπλήρωση των εθνικών και διεθνών επιταγών περί επίτευξης βιώσιμων συστημάτων μετακίνησης όσο και τα πορίσματα και τις κατευθύνσεις του τοπικού σχεδιασμού του Δήμου μας.

Η εκπόνηση του ΣΒΑΚ Δήμου Αχαρνών πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη μεθοδολογία και τα επιμέρους βήματα και εργαλεία που προκύπτουν από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις Κατευθύνσεις του Πράσινου ταμείου και συμμορφώνεται με το περιεχόμενο του Μέρους Α' του Νόμου 4784/2021.

Τα Παραδοτέα κατά τη διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

Στο πρώτο παραδοτέο: «Παρουσίαση και ανάλυση μεθοδολογίας και εργαλείων εκπόνησης ΣΒΑΚ», εκτελούνται οι δραστηριότητες και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν στο Στάδιο 0 της διαδικασίας εκπόνησης του ΣΒΑΚ, δηλαδή, η εξασφάλιση των προ-απαιτούμενων για την εκκίνηση της διαδικασίας εκπόνησης όπως η στελέχωση της ομάδας έργου και η συγκρότηση της ομάδας εμπλεκόμενων φορέων που θα συμβάλλουν στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ.

Στο δεύτερο παραδοτέο: «Οργάνωση Διαδικασιών Ανάπτυξης ΣΒΑΚ, Ορισμού Εμπλεκόμενων Φορέων και Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης» παρουσιάζονται οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα που αφορούν στα Στάδια 1 και 2 της διαδικασίας εκπόνησης του ΣΒΑΚ, δηλαδή, η οργάνωση διαδικασιών ανάπτυξης του ΣΒΑΚ και ορισμού εμπλεκόμενων φορέων και η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης.

Πιο συγκεκριμένα το Παραδοτέο 2 περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

- Ανάλυση και Εναρμόνιση των τοπικών πολιτικών για την ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού εκπόνησης του ΣΒΑΚ
- Πλάνο Συμμετοχής ενδιαφερομένων φορέων και πολιτών στη διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ
- Διεξαγωγή 1ης διαβούλευσης- πρακτικά
- Συλλογή δεδομένων αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης (π.χ. υφιστάμενες μελέτες, χάρτες, χρήσεις γης, κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά, έρευνες, δημογραφικά χαρακτηριστικά, κλπ.).
- Ανάλυση προβλημάτων και ευκαιριών
- Ανάπτυξη σεναρίων μελλοντικής κατάστασης του συστήματος κινητικότητας.

Το τρίτο παραδοτέο: «Ανάπτυξη Κοινού Οράματος, Προτεραιοτήτων και Προσδιορισμός Στόχων» στοχεύει στην ανάπτυξη κοινού οράματος το οποίο θα θέσει τη βάση προσδιορισμού των στόχων και των μέτρων του ΣΒΑΚ. Στόχος του 2ου κύκλου διαβούλευσης του ΣΒΑΚ, που περιλαμβάνεται στο παρόν τεύχος, είναι η οριστικοποίηση της Στρατηγικής του ΣΒΑΚ, δηλαδή η γνωμοδότηση επί του οραματικού στόχου, η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων-πολιτικών για την κινητικότητα και η επιλογή του επιθυμητού εναλλακτικού σεναρίου-κατεύθυνσης, όπως αυτά προέκυψαν σε προηγούμενες δραστηριότητες.

Στο τέταρτο παραδοτέο: «Οριστικό ΣΒΑΚ – Εξειδίκευση Σχεδίου Δράσης για την εφαρμογή των πακέτων μέτρων» εξειδικεύεται το σχέδιο δράσης για την εφαρμογή των πακέτων μέτρων όπως προσδιορίστηκαν στο προηγούμενο στάδιο ενώ προσδιορίζεται το πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης του ΣΒΑΚ. Συγκεκριμένα πραγματοποιείται η κατανομή των αρμοδιοτήτων για την εκπόνηση και την παρακολούθηση όλων των απαιτούμενων δραστηριοτήτων του ΣΒΑΚ μεταξύ των φορέων με ταυτόχρονο οικονομικό προϋπολογισμό των συγκεκριμένων μέτρων. Αντικείμενο αυτής της δραστηριότητας αποτελεί η **τελική σύνθεση του πλήρους κειμένου του εγγράφου του ΣΒΑΚ**. Ειδικότερα η δραστηριότητα περιλαμβάνει την προετοιμασία ενός σχεδίου δράσης και προϋπολογισμού σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων της υφιστάμενης κατάστασης, των αποτελεσμάτων του συμμετοχικού σχεδιασμού, τις συναντήσεις με την ομάδα έργου, αλλά και έπειτα από τη διερεύνηση δυνητικών πηγών χρηματοδότησης.

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των μέτρων κινητικότητας σε οριζοντα 5ετίας , 10ετίας και 15ετίας ανά θεματική ενότητα.

Θεματική Ενότητα: Οδικό Δίκτυο και Κυκλοφοριακή Οργάνωση

Ορίζοντας 5ετίας

- ❖ Προτείνεται αναδιαμόρφωση των πεζοδρομίων στο ιεραρχημένο δίκτυο (Πρωτεύουσες και Δευτερεύουσες αρτηρίες), με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην υπάρχει πάνω σε αυτά δυνατότητα παράνομης στάθμευσης.
- ❖ Ανάπλαση των αξόνων Λ. Αθηνών (από την οδό Νικολάου Λαδά έως την οδό Φ. Δέδε) και Φιλαδελφείας (από την οδό Κωστή Παλαμά έως την οδό Μπόσδα) με επέκταση πεζοδρομίων, οριοθέτηση της στάθμευσης και διαβάσεις πεζών.

❖ Πεζοδρόμηση της οδού Αρχαίου Θεάτρου στο τμήμα της από την οδό Λιοσίων έως την οδό Εθν. Αντιστάσεως με παράλληλη ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου.

❖ Μετατροπή της κεντρικής περιοχής του δήμου που περικλείεται από τις οδούς Κωνσταντινούπολεως- Αριστοτέλους – Αρχαίου Θεάτρου – Φ. Δέδε – Λ. Αθηνών σε περιοχή ήπιας κυκλοφορίας με παράλληλη αποτροπή της διαμπερούς κυκλοφορίας που γίνεται στην κατεύθυνση νότου – βορά και ανατολής – δύσης κυρίως μέσω των οδών Οδυσσέως – Πάρνηθος και Δεκελείας – Φιλαδελφείας. Στην περιοχή προτείνονται να γίνουν αναπλάσεις, ηπιοποιήσεις, πεζοδρομήσεις και δίκτυο ποδηλατοδρόμων που θα αποφασιστούν στα πλαίσια ξεχωριστής μελέτης.

❖ Δημιουργία του μητροπολιτικού πάρκου Λαθείας έκτασης 32 στρεμμάτων επί της οδού Πλήθωνος Γεμιστού σύμφωνα με την σχετική μελέτη που έχει εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

❖ Ανάπλαση της οδού Κων. Καραμανλή (από την οδό Δεκελείας έως την οδό Μποσκίτζας) με επέκταση πεζοδρομίων, οριοθέτηση της στάθμευσης, κατασκευή διαχωριστικής νησίδας και διαβάσεων πεζών. Στη διασταύρωση με την οδό Θρακομακεδόνων έχει σχεδιαστεί κυκλικός κόμβος.

❖ Μονοδρομήσεις και καθορισμός προτεραιοτήτων στο σύνολο σχεδόν των τοπικών οδών για όλους τους οικισμούς του Δήμου Αχαρνών, η βέλτιστη πρόταση μονοδρομήσεων θα προσδιοριστεί στο πλαίσιο ξεχωριστής μελέτης η οποία θα επικαιροποιήσει και τις υφιστάμενες μονοδρομήσεις.

❖ Μείωση του ορίου ταχύτητας στο πρωτεύον και στο δευτερεύον δίκτυο με στόχο τα 40km/h και τα 30km/h στις συλλεκτήριες και τις τοπικές οδούς.

❖ Προτείνεται η αύξηση πεζοδρομήσεων και ηπιοποιήσεων οδών στο σύνολο του οδικού δικτύου του Δήμου, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο του Δικτύου Πράσινων Διαδρομών.

❖ Στα σημεία του οδικού δικτύου όπου παρατηρείται παράνομη στάθμευση προτείνεται όπου είναι εφικτό η διαπλάτυνση πεζοδρομίων. Με την ανακατασκευή των υφιστάμενων πεζοδρομίων προτείνεται να βελτιωθούν και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους με στόχο να γίνει πιο ελκυστική η πεζή μετακίνηση. Ιδιαίτερη πρόβλεψη θα γίνει για τις ευάλωτες ομάδες και πιο συγκεκριμένα σε ράμπες ΑΜΕΑ στις διασταυρώσεις και σε οδεύσεις τυφλών επί των πεζοδρομίων.

❖ Οριοθέτηση της παρόδιας στάθμευσης στις οδούς που επιτρέπεται με τον εγκιβωτισμό τους, με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ορατότητα των διασταυρώσεων προς όφελος της οδικής ασφάλειας.

❖ Επέκταση των πεζοδρόμων στην κεντρική περιοχή του δήμου και πιο συγκεκριμένα προτείνεται να πεζοδρομηθούν οι οδοί:

- Πάρνηθος σε δύο τμήματα από την οδό Δεκελείας έως την οδό Παγκάλου και από την οδό Αγ. Τριάδος έως την οδό Αριστοτέλους,

- Δεκελείας από την οδό Ξενοφώντος έως την οδό Πάρνηθος,

- Οδυσσέως από την οδό Κωνσταντινούπολεως έως την οδό Μουστακάτου,

- Σακελαρίου από την οδό Δεκελείας έως την οδό Αγίου Κωνσταντίνου,

❖ Μείωση των ορίων ταχύτητας στα 30km/h σε όλο το οδικό δίκτυο, ιεραρχημένο και τοπικό.

❖ Οι συλλεκτήριες οδοί του οδικού δικτύου καθώς και οι τοπικές μετατρέπονται σε ήπιας κυκλοφορίας. Η επιβολή χαμηλού ορίου ταχύτητας (των 30km/h), τις περιοχές κατοικίας αφενός

βελτιώνει το επίπεδο οδικής ασφάλειας και αφετέρου τις προστατεύει περιβαλλοντικά (χαμηλοί ρύποι και χαμηλά επίπεδα θορύβου).

❖ Επέκταση του δικτύου πράσινων διαδρομών όπως περιγράφεται παρακάτω.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε περιοχές πέριξ των σχολικών συγκροτημάτων αθλητικών εγκαταστάσεων/αθλητικών κέντρων, κ.ο.κ.

❖ Παρεμβάσεις στο τοπικό δίκτυο σύμφωνα με τις πρόσφατες οδηγίες «Οδηγός Ανασχεδιασμού Αστικών Οδών Αρμοδιότητας Δήμων» (6/2019) για τη βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου οχημάτων και πεζών.

❖ Παρεμβάσεις στις περιοχές πέριξ σχολείων και σχολικών συγκροτημάτων βάσει της απόφασης με Αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050 «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας» (ΦΕΚ 2302/Β/16.09.2013) με εφαρμογή από τον ορίζοντα 5ετίας.

❖ Υλοποίηση συστήματος «κοινόχρηστα ποδήλατα – ποδήλατα πόλης» συνδυαστικά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για παράδειγμα, η ηλεκτρονική κάρτα, που είναι το κλειδί για την οδήγησή τους, μπορεί να είναι συγχρόνως και εισιτήριο για τη δημόσια συγκοινωνία.

Ορίζοντας 10ετίας / 15+ετίας

❖ Ολοκλήρωση της αναβάθμισης των αξόνων Λ. Αθηνών - Φιλαδελφείας σε ολόκληρο το μήκος τους καθώς και αναβάθμιση της Λ. Δημοκρατίας που αποτελεί τη συνέχεια της Λ. Αθηνών έτσι ώστε να αποκτήσουν παρόμοια χαρακτηριστικά,


❖ Ανάπλαση των οδών Πλήθωνος Γεμιστού και Λαθείας σε ολόκληρο το μήκος τους με διαπλάτυνση πεζοδρομίων, δημιουργία ποδηλατοδρόμων, με σταθερό κατάστρωμα οδοστρώματος σε ολόκληρο το μήκος τους που θα «αγκαλιάζουν» το μητροπολιτικό πάρκο Λαθείας,

❖ Επέκταση πεζοδρομήσεων και οδών ήπιας κυκλοφορίας στο σύνολο του οδικού δικτύου του δήμου

❖ Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας της Λ. Κύμης με την μετατροπή των ισόπεδων σηματοδοτούμενων κόμβων σε κυκλικούς κόμβους

❖ Αναβάθμιση του άξονα που αποτελείται από τις οδούς Κων. Καραμανλή και Τατοΐου από το σημείο που η διατομή της οδού αλλάζει από τετράιχνη διαχωρισμένου οδοστρώματος σε δίιχνη (περίπου στο ύψος της οδού Τσαμαλή) μέχρι τον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Η προτεινόμενη παρέμβαση αποτελεί διαδημοτικό έργο που όμως θα συμβάλει σημαντικά στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας και στην αποσυμφόρηση του άξονα.

❖ Ανάπλαση του άξονα που αποτελείται από τις οδούς Πάρνηθος (από την οδό Αριστοτέλους έως την οδό Θρακομακεδόνων) – Θρακομακεδόνων – Π. Μελά – Μεγ. Αλεξάνδρου – Ορφέως – Μουσών – Βαρυμπόμπης – Χλόης με επέκταση πεζοδρομίων, οριοθέτηση στάθμευσης και ποδηλατοδρόμου που θα συνδέει το κέντρο του δήμου με τις δημοτικές ενότητες Θρακομακεδόνων και Βαρυμπόμπης και στην συνέχεια με την περιοχή των πρώην βασιλικών κτημάτων στο Τατόι.



Εικόνα 1: Πρόταση κυκλοφοριακής οργάνωσης στην πόλη των Αχαρνών

Θεματική ενότητα: Διαμορφώσεις κόμβων και προγράμματα σηματοδότησης

Οριζοντας 5ετίας

❖ Για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας και του επιπέδου εξυπηρέτησης, προτείνεται η μετατροπή των παρακάτω κόμβων σε κυκλικούς σύμφωνα με σχετική μελέτη που έχει εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου:

- Αχαρνών – Ε. Φυτά,
- Φιλαδελφείας – Αθ. Μπόσδα,
- Καραμανλή – Θρακομακεδόνων,
- Αγ. Τριάδος – Ασπ. Πιτσιλιού,

❖ Γεωμετρικός επανασχεδιασμός των παρακάτω υφιστάμενων κυκλικών κόμβων με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας

- Θρακομακεδόνων – Γαλήνης,
- Τατοΐου – Ερυθραίας,
- Αναπαύσεως – Εθν. Αντιστάσεως,

- Ιωνίας – Αθ. Μπόσδα ,

- Αγίου Πέτρου – Βάιου Κρήτης

❖ Επανασχεδιασμός κόμβων σε μη ασφαλή σημεία του δικτύου, με διαμόρφωση όπου επιτρέπουν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά κυκλικού κόμβου (roundabout) ή κομβία κυκλικής κίνησης (Mini Roundabouts). Ο σχεδιασμός θα πρέπει να περιλαμβάνει και ανάλογη αρχιτεκτονική ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου, που θα τονίζει τα αστικά χαρακτηριστικά του κόμβου.

❖ Επαναπρογραμματισμός όλων των φωτεινών σηματοδοτών έτσι ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη λειτουργία με βάση τα νέα κυκλοφοριακά δεδομένα. Επίσης, προτείνεται ρύθμιση στο πρόγραμμα λειτουργίας των φωτεινών σηματοδοτών στους κόμβους του ιεραρχημένου δικτύου, ανάλογα με την περίοδο αιχμής κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τα νέα προγράμματα λειτουργίας θα προκύψουν στο πλαίσιο νέα μελέτης όπου θα βασίζονται σε πρόσφατες μετρήσεις στρεφουσών κινήσεων και θα καθοριστούν και τυχόν αλλαγές στη γεωμετρία του κόμβου.

❖ Σε οδικά τμήματα με αυξημένες ταχύτητες κυκλοφορίας, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα ασφαλούς πεζή διέλευσης, προτείνεται η τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών ή/και πεζοφάνων, με στόχο οι ταχύτητες να μην ξεπερνούν το όριο των 40km/h στο ιεραρχημένο ή των 30km/h στις συλλεκτήριες και τις τοπικές οδούς.

❖ Τοποθέτηση ηχητικών συστημάτων για διέλευση τυφλών σε όλους τους φωτεινούς σηματοδότες.

❖ Τοποθέτηση πεζοφάνων στο πέρας των πεζοδρομημένων οδών -όπου απαιτείται- έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των διαδρομών πεζών και η ασφαλής διέλευση των χρηστών

❖ Τοποθέτηση νέων φωτεινών σηματοδοτών σε κόμβους του οδικού δικτύου όπου παρατηρούνται χαμηλά επίπεδα εξυπηρέτησης και κυρίως οδικής ασφάλειας με στόχο την ασφαλή κίνηση οχημάτων και πεζών. Οι κόμβοι αυτοί είναι:

- Κ. Παλαμά – Κωνσταντινουπόλεως,

- Κ. Παλαμά – Φιλαδέλφειας,

- Ιωνίας – Βόρειου παράδρομου Εθνικής Οδού – Ν. Λαδά,

- Ιωνίας – Νότιου παράδρομου Εθνικής Οδού,

- Κωνσταντινουπόλεως – Κύπρου – Σπ. Βρεττού,

- Κωνσταντινουπόλεως – Αριστοτέλους,

- Αθηνών – Φ. Δέδε,

- Λιοσίων – Παναγίας Γρηγορούσης,

- Δεκελείας – Πλήθωνος Γεμιστού,

- Λαθείας – Πλήθωνος Γεμιστού,

- Καραμανλή – Πλήθωνος Γεμιστού,

- Καραμανλή – Ιβίσκου,

- Καραμανλή – Αγ. Τριάδος,

- Πάρνηθος – Ελ. Βενιζέλου,

- Αγίου Διονυσίου – Αναπαύσεως,
- Αγίου Διονυσίου – Ελ. Βενιζέλου,
- Πάρνηθος – Θρακομακεδόνων,
- Θρακομακεδόνων – Μπόσκιζα,
- Π. Μελά – Αρχελάου,
- Π. Μελά – Μεγ. Αλεξάνδρου,

❖ Επανασχεδιασμός των κόμβων με βάση τις αλλαγές που προτείνονται στην κυκλοφοριακή οργάνωση από την μονοδρόμηση των οδών Αγ. Τριάδος και Κωνσταντινουπόλεως και την πεζοδρόμηση της οδού Πάρνηθος

❖ Ανασχεδιασμός και διαμόρφωση των πεζοδρομίων στο 50% των ισόπεδων κόμβων μειωμένης οδικής ασφάλειας, με στόχο αφενός την εξασφάλιση της λειτουργικότητας των κόμβων και αφετέρου την ασφαλή διέλευση πεζών με παρεμβάσεις όπως τοποθέτηση απαραίτητων πεζοφάνων, δημιουργία διαβάσεων πεζών, ραμπών ΑΜΕΑ, οδεύσεων τυφλών, εφαρμογή ηχητικών συστημάτων και «έξυπνων» συστημάτων με πληροφορίες για ενημέρωση των τυφλών στα φανάρια κλπ. Επίσης, ανάλογα με τη γεωμετρία των κόμβων προτείνονται μέτρα για τη διασφάλιση της ορατότητας των οδηγών όπως διαπλάτυνση των πεζοδρομίων, τουλάχιστον στα πρώτα 5μ., εγκιβωτισμός θέσεων στάθμευσης κλπ. Τέλος, οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές αλλαγές επιφέρουν την ανάγκη ρύθμισης των φωτεινών σηματοδοτών.

Ορίζοντες 10ετίας/ 15+ετίας

❖ Για την βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας και του επιπέδου εξυπηρέτησης, προτείνεται να εξεταστεί η λειτουργία κυκλικών κόμβων στις εξής διασταυρώσεις:

- Καραμανλή – Πάρνηθος – Μπόσκιζα,
- Πάρνηθος – Θρακομακεδόνων,
- Λ. Κύμης – Ορτανσίας,
- Λ. Κύμης – Ιβίσκου,
- Λ. Κύμης – Κ. Καχιασβίλι,
- Λ. Κύμης – Πατουλίδου,
- Λ. Κύμης – Σπύρου Λούη,
- Λ. Κύμης – Αναψυχής,
- Αναψυχής – Ορφέως,
- Τατοΐου – Χλόης

❖ Βελτίωση των διασταυρώσεων με μειωμένη οδική ασφάλεια, κατά 70% και κατά 100% στους ορίζοντες 10ετίας & 15+ετίας αντίστοιχα.

❖ Τοποθέτηση πεζοφάνων στο πέρας των πεζοδρομημένων οδών -όπως απαιτείται- για την ασφαλή διέλευση των χρηστών.

❖ Εφαρμογή «έξυπνων» συστημάτων με πληροφορίες (επιπλέον των απλών ηχητικών συστημάτων) π.χ. έξυπνα συστήματα με ενημέρωση για το πού βρίσκεται ο χρήστης, «φανάκια που μιλάνε» για διέλευση και ενημέρωση τυφλών σε όλα τα φανάκια.

❖ Επανασχεδιασμός των κόμβων με βάση τις αλλαγές που προτείνονται στην κυκλοφοριακή οργάνωση από την μονοδρόμηση της οδού Αριστοτέλους.

❖ Ανασχεδιασμός και διαμόρφωση των πεζοδρομίων στο 100% των ισόπεδων κόμβων μειωμένης οδικής ασφάλειας, με στόχο αφενός την εξασφάλιση της λειτουργικότητας των κόμβων και αφετέρου την ασφαλή διέλευση πεζών.

Θεματική ενότητα : Διαχείριση Στάθμευσης

Ορίζοντας 5ετίας

❖ Απαγόρευση της παράνομης στάθμευσης σε όλο το ιεραρχημένο δίκτυο, εκτός από την περίπτωση οριοθέτησης των θέσεων με εγκιβωτισμό. Η κυκλοφοριακή οργάνωση και οι αρχιτεκτονικές αναπλάσεις στοχεύουν στην εξάλειψη της παράνομης στάθμευσης και στην αντικατάσταση της παράνομης στάθμευσης -ανά περίπτωση- με πεζόδρομους/ ποδηλατοδρόμους.

❖ Εφαρμογή Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ) στην κεντρική περιοχή του δήμου, με αξιοποίηση «έξυπνων συστημάτων» (smart systems). Προτεραιότητα σύμφωνα με τις αρχές του ΣΕΣ είναι η εξυπηρέτηση των κατοίκων και στη συνέχεια η χωροθέτηση θέσεων επισκεπτών με μέγιστο επιτρεπόμενο χρόνο στάθμευσης τις 3 ώρες. Το ΣΕΣ μπορεί να περιλαμβάνει την εκμετάλλευση αναξιοποίητων χώρων για στάθμευση εκτός οδού, με εφαρμογή ενιαίου συστήματος διαχείρισης τόσο της παρά της οδού όσο και της εκτός οδού στάθμευσης.

❖ Τα «έξυπνα συστήματα» (smart systems), δηλαδή η αυτοματοποιημένη διαδικασία με εφαρμογή νέων τεχνολογιών, αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής ενός ΣΕΣ (ιδιαίτερα για τη ζώνη επισκεπτών). Η εφαρμογή και ο έλεγχος του ΣΕΣ με συμβατικό τρόπο (Δημοτική Αστυνομία), δυσχεραίνει την εφαρμογή και απαιτεί αυξημένους πόρους.

❖ Κατασκευή και λειτουργία οργανωμένων χώρων στάθμευσης εκτός οδού στην περίμετρο του κέντρου της πόλης του Δήμου και στους σταθμούς του προαστιακού ώστε να ικανοποιηθεί η ζήτηση για μακροχρόνια στάθμευση και να διασφαλίζεται η ταχεία μετεπιβίβαση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σταθερής τροχιάς.

❖ Εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε προσβάσιμους δημόσιους χώρους, κατά μήκος του αστικού / υπεραστικού οδικού δικτύου.

❖ Χωροθέτηση σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (και ποδηλάτων) –ενδεικτικά και όχι περιοριστικά– στις έξι περιοχές κατά προτεραιότητα:

- Κέντρο του Δήμου Αχαρνών
- Κέντρο των Θρακομακεδόνων
- Κέντρο της κοινότητας Βαρυμπόμπης
- Ευρύτερη περιοχή του Δημαρχείου των Αχαρνών

❖ Στις ίδιες περιοχές προτείνεται να λειτουργούν και σταθμοί κοινόχρηστων ποδηλάτων.

- ❖ Απαγόρευση στάθμευσης βαρέων οχημάτων στους δημόσιους χώρους, σε περιοχές μικτών χρήσεων.
- ❖ Εντατικοποίηση της αστυνόμευσης της παράνομης στάσης και στάθμευσης των οχημάτων.
- ❖ Συστηματικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου έτσι ώστε να διασφαλίζεται η κατασκευή και η λειτουργία των προβλεπόμενων από τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (Ν.Ο.Κ.) των ιδιωτικών θέσεων στάθμευσης σε κτίρια και εγκαταστάσεις.
- ❖ Χωροθέτηση χώρων στάθμευσης δίκυκλων παρά την οδό και εκτός οδού, ενσωμάτωση στο ΣΕΣ.
- ❖ Επανεξέταση της χωροθέτησης περιοχών στάσης ταξί (πιάτσες), με την συνδρομή των συλλόγων ταξί του δήμου, έτσι ώστε να βρεθεί η βέλτιστη λύση για την στάθμευση των ταξί.
- ❖ Πρόβλεψη θέσεων στάθμευσης για ΑΜΕΑ, σε ποσοστό τουλάχιστον 2% των συνολικών θέσεων στάθμευσης, σε όλα τα οδικά τμήματα στα οποία γίνεται ανάπλαση. Σε περιοχές με μεγάλη ζήτηση (π.χ. εμπορίου και αναψυχής), αλλά και σε περιοχές μετεπιβίβασης σε Μ.Μ.Μ. το ποσοστό των θέσεων στάθμευσης για ΑΜΕΑ πρέπει να είναι υψηλότερο.
- ❖ Εκπόνηση και εφαρμογή του σχεδίου εγκατάστασης σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε προσβάσιμους δημόσιους χώρους. Περίπου το 10% του συνόλου των θέσεων των δημοτικών χώρων στάθμευσης προορίζονται για ηλεκτρικά οχήματα και διαθέτουν και τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για τη φόρτισή τους. Στις ίδιες τοποθεσίες λειτουργούν και σταθμοί κοινόχρηστων ποδηλάτων.

Οριζόντες 10ετίας/ 15+ετίας

- ❖ Επέκταση του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου ακόμη και σε περιοχές κατοικίας καθώς και στα κέντρα των υπόλοιπων δημοτικών ενοτήτων.
- ❖ Περίπου το 20% και 30% του συνόλου των θέσεων των δημοτικών χώρων στάθμευσης προορίζονται για ηλεκτρικά οχήματα και διαθέτουν και τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για τη φόρτισή τους για τους οριζόντες της 10ετίας και 15ετίας αντίστοιχα.

Θεματική ενότητα : Μέσα μαζικής μεταφοράς

Οριζόντας 5ετίας

Προαστιακός

- ❖ Αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων του Προαστιακού (ενδεικτικά ανά 5'-10'), αντίστοιχες με τις συχνότητες του Μετρό, μιας και ο Προαστιακός εντός του Δήμου Αχαρνών εξυπηρετεί αστικές μετακινήσεις. Εξάιρεση μπορεί να αποτελέσει ο σταθμός Δεκέλεια.
- ❖ Διεύρυνση ωραρίου των δρομολογίων του Προαστιακού (προτείνεται επέκταση μέχρι τις 01:00).
- ❖ Δημιουργία υποδομών χρήσης ποδηλάτου (parking, σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων, κλπ.), ώστε το ποδήλατο να λειτουργεί ως συμπληρωματικό μέσο της δημόσιας συγκοινωνίας.

Λεωφορειακές Γραμμές ΟΑΣΑ

- ❖ Αύξηση της συχνότητας των γραμμών, που συνδέουν το Δήμο Αχαρνών με το κέντρο της Αθήνας και άλλους Δήμους. Η προτεινόμενη συχνότητα, τουλάχιστον για τις ώρες αιχμής, να ανέρχεται στα 5' με 10'. Ταυτόχρονα προτείνεται αύξηση της συχνότητας των τοπικών λεωφορειακών γραμμών, τουλάχιστον στο μισό από την υφιστάμενη κατάσταση για τις ώρες αιχμής και βελτίωση της

αξιοπιστίας των λεωφορειακών γραμμών. Στόχος είναι να αποτελούν τα MMM μια δελεαστική και προτιμητέα επιλογή για τους μετακινούμενους έναντι του επιβατικού ΙΧ αυτοκινήτου.

- ❖ Συμπληρωματική προϋπόθεση για τη βέλτιστη λειτουργία του συστήματος MMM είναι και η ελεύθερη κίνηση λεωφορείων φιλικών προς το περιβάλλον, όπου απαιτείται σε πεζοδρομημένες οδούς/ περιοχές.

- ❖ Ανανέωση στο 50% του στόλου των οχημάτων του ΟΑΣΑ με εκσυγχρονισμένα οχήματα, φιλικά προς το περιβάλλον, κατά προτίμηση ηλεκτρικά.

- ❖ Εφαρμογή τηλεματικής στο 70% των στάσεων με ακρίβεια στην παρεχόμενη πληροφορία.

- ❖ Επανασχεδιασμός των υφιστάμενων στάσεων, ώστε να μην εμποδίζουν την πεζή διέλευση επί των πεζοδρομίων, να είναι ασφαλείς, φιλικές προς το περιβάλλον και αισθητικά αποδοτικές, σε ποσοστό 50% του συνόλου των στάσεων εντός του Δήμου.

- ❖ Επιπλέον κίνητρα για την επιλογή των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς μέσω εφαρμογής συστήματος επιβράβευσης για τη χρήση τους (π.χ. συλλογή πόντων για τη συχνή χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς με εξαργύρωση είτε σε δωρεάν μετακινήσεις είτε σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, πολιτιστικούς χώρους, κλπ.).

- ❖ Δημιουργία υποδομών χρήσης ποδηλάτου (parking, σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων, κλπ.), ώστε το ποδήλατο να λειτουργεί ως συμπληρωματικό μέσο της δημόσιας συγκοινωνίας.

Δημοτική Συγκοινωνία

- ❖ Διερεύνηση για την λειτουργία νέων γραμμών Δημοτικής Συγκοινωνίας με διαδρομές που θα καλύπτουν τις περιοχές του Δήμου όπου σήμερα δεν καλύπτονται, συνδέοντας τις γειτονιές με το κέντρο του Δήμου και τους σταθμούς του Προαστιακού για μετεπιβίβαση.

- ❖ Αύξηση της συχνότητας της γραμμής (20' με 30').

- ❖ Διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας της Δημοτικής Λεωφορειακής Γραμμής (καθημερινή 06:30 - 23:30, Σάββατο-Κυριακή / 09:00 - 21:00)

- ❖ Ανανέωση στο σύνολο του στόλου των οχημάτων της Δημοτικής Συγκοινωνίας με εκσυγχρονισμένα οχήματα, φιλικά προς το περιβάλλον, κατά προτίμηση ηλεκτρικά.

Ορίζοντας 10ετίας

Προαστιακός

- ❖ Περεταίρω βελτίωση συχνότητας δρομολογίων.

- ❖ Ανανέωση στόλου συρμών

Λεωφορειακές Γραμμές ΟΑΣΑ

- ❖ Ανανέωση στο 50% του στόλου των οχημάτων του ΟΑΣΑ με εκσυγχρονισμένα οχήματα, φιλικά προς το περιβάλλον, κατά προτίμηση ηλεκτρικά.

- ❖ Ανασχεδιασμός των λεωφορειακών γραμμών όπου απαιτείται, έτσι ώστε να εξυπηρετούν μεγαλύτερη έκταση του Δήμου.

- ❖ Εφαρμογή τηλεματικής στο σύνολο των στάσεων του Δήμου.

❖ Επανασχεδιασμός των υφιστάμενων στάσεων, ώστε να μην εμποδίζουν την πεζή διέλευση επί των πεζοδρομίων, να είναι ασφαλείς, φιλικές προς το περιβάλλον και αισθητικά αποδοτικές, σε ποσοστό 100% του συνόλου των στάσεων εντός του δήμου.

Δημοτική Συγκοινωνία

- ❖ Πύκνωση συχνοτήτων των Δημοτικών Λεωφορειακών Γραμμών, ανά 15 λεπτά.
- ❖ Διερεύνηση δυνατότητας λειτουργία νέων Δημοτικών Λεωφορειακών Γραμμών.
- ❖ Εφαρμογή τηλεματικής στο 100% των στάσεων της Δημοτικής Συγκοινωνίας.

Ορίζοντας 15+ετίας

Προαστιακός

- ❖ Περαιτέρω βελτίωση συχνότητας δρομολογίων.
- ❖ Ανανέωση στόλου συρμών

Λεωφορειακές Γραμμές ΟΑΣΑ

- ❖ Ανανέωση στο σύνολο του στόλου των οχημάτων του ΟΑΣΑ με εκσυγχρονισμένα οχήματα, φιλικά προς το περιβάλλον, κατά προτίμηση ηλεκτρικά.
- ❖ Ανασχεδιασμός των λεωφορειακών γραμμών όπου απαιτείται, έτσι ώστε να εξυπηρετούν μεγαλύτερη έκταση του Δήμου.
- ❖ Επανασχεδιασμός των υφιστάμενων στάσεων, ώστε να μην εμποδίζουν την πεζή διέλευση επί των πεζοδρομίων, να είναι ασφαλείς, φιλικές προς το περιβάλλον και αισθητικά αποδοτικές, στο σύνολο των στάσεων εντός του δήμου.

Δημοτική Συγκοινωνία

- ❖ Περαιτέρω πύκνωση συχνοτήτων των Δημοτικών Λεωφορειακών Γραμμών όπου αυτό απαιτείται.
- ❖ Διερεύνηση δυνατότητας λειτουργία νέων Δημοτικών Λεωφορειακών Γραμμών.
- ❖ Προσθήκη μικρών σύγχρονων αυτοματοποιημένων λεωφορείων στο στόλο στα οποία οι πολίτες μπορούν να κάνουν κράτηση μέσω εφαρμογής έξυπνων συστημάτων.

Θεματική ενότητα : Διαμορφώσεις Δικτύου Πράσινων Διαδρομών και Κοινόχρηστων χώρων

Ορίζοντας 5ετίας

- ❖ Επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμων και ένωση του δικτύου ποδηλατοδρόμων του Δήμου Αχαρνών με το δίκτυο ποδηλατοδρόμων γειτονικών δήμων
- ❖ Διαμόρφωση/ διαπλάτυνση πεζοδρομίων, ώστε το 50% του συνόλου των υφιστάμενων πεζοδρομίων με πλάτος < 1,5μ., να αποκτήσουν πλάτος τουλάχιστον 1,5μ. ή 2,25μ. (κατ' ελάχιστον στη μία πλευρά του οδικού τμήματος) και να είναι προσβάσιμα σε όλες τις κοινωνικές και ηλικιακές ομάδες (ΑΜΕΑ, παιδιά, ηλικιωμένους, κλπ.).
- ❖ Υλοποίηση συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων (bike sharing) 10 σημείων αρχικά στο κέντρο των Αχαρνών και στη συνέχεια σε όλο τον δήμο, με μετεπιβίβαση σε κεντρικά σημεία του δήμου, σε στάσεις των λεωφορείων του ΟΑΣΑ, στα σχολικά συγκροτήματα, στους σταθμούς του Προαστιακού,

στις αθλητικές εγκαταστάσεις, σε πάρκα και χώρους πρασίνου. Επίσης, σταθμοί κοινόχρηστων ποδηλάτων χωροθετούνται και στις θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, με δυνατότητα φόρτισης των ηλεκτρικών ποδηλάτων.

- ❖ Δημιουργία 4 πάρκων τσέπης ή αστικών κερκίδων.
- ❖ Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων που αφορούν σε εν λειτουργία πεζόδρομους, ήτοι οδικά τμήματα που σήμερα λειτουργούν ως πεζόδρομοι πρέπει να ενσωματωθούν ως τέτοια και στα θεσμικά εργαλεία της πόλης (Γ.Π.Σ., Ρυμοτομικό, κλπ.).
- ❖ Διαμόρφωση του οδικού περιβάλλοντος, έτσι ώστε να ενθαρρύνει την πεζή μετακίνηση, για κάθε ηλικιακή ομάδα.

Ορίζοντας 10ετίας

- ❖ Διαμόρφωση/ διαπλάτυνση πεζοδρομίων, ώστε το 80% του συνόλου των υφιστάμενων πεζοδρομίων με πλάτος < 1,5μ., να αποκτήσουν πλάτος τουλάχιστον 1,5μ. ή 2,25μ. (κατ' ελάχιστον στη μία πλευρά του οδικού τμήματος).
- ❖ Επέκταση και πύκνωση του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων (bike sharing).
- ❖ Δημιουργία 6 πάρκων τσέπης ή αστικών κερκίδων.

Ορίζοντας 15+ετίας

- ❖ Διαμόρφωση/ διαπλάτυνση πεζοδρομίων, ώστε το 100% του συνόλου των υφιστάμενων πεζοδρομίων με πλάτος < 1,5μ., να αποκτήσουν πλάτος τουλάχιστον 1,5μ. ή 2,25μ. (κατ' ελάχιστον στη μία πλευρά του οδικού τμήματος).
- ❖ Συντήρηση όλων των υλοποιημένων έως τότε υποδομών (οδόστρωμα πεζοδρόμων, σήμανση, διαγράμμιση, κλπ.)
- ❖ Επέκταση του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων (bike-sharing) σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα.
- ❖ Δημιουργία 10 πάρκων τσέπης και αστικών κερκίδων.

Θεματική ενότητα: Μεταφορές Εμπορευμάτων

Ορίζοντες 5ετίας/ 10ετίας/ 15+ετίας

- ❖ Ωράριο εμπορικών φορτοεκφορτώσεων, ανά κατηγορία επιχειρήσεων τροφοδοσίας και σύμφωνα με τον τύπο των φορτηγών (τονάζ), αλλά και με τους χώρους που χρησιμοποιούνται ή καταλαμβάνονται κατά τη διαδικασία της φορτοεκφόρτωσης.
- ❖ Ανεξαρτήτως ωραρίου και μόνο σε ειδικά διαμορφωμένες θέσεις να επιτρέπεται η φορτοεκφόρτωση για τα οχήματα ωφέλιμου φορτίου έως 1,5 τόνο.
- ❖ Οι φορτοεκφορτώσεις για μεγάλα οχήματα θα εξυπηρετούνται μόνο από το ιεραρχημένο οδικό δίκτυο με τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης. Τα μεγάλα φορτηγά απαγορεύεται να χρησιμοποιούν το τοπικό δίκτυο της περιοχής για τη μετακίνηση τους.

❖ Πρόβλεψη θέσεων φορτοεκφόρτωσης στις περιοχές εφαρμογής του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ).

❖ Αξιοποίηση σύγχρονων Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (Intelligent Transportation Systems).

❖ Επιβράβευσης (bonus) σε επιχειρήσεις με περιβαλλοντικά φιλικά συστήματα μεταφορών

Θεματική ενότητα: Κατανάλωση ενέργειας

Ορίζοντες 5ετίας/ 10ετίας/ 15+ετίας

❖ Εκπόνηση Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) και εφαρμογή των προτάσεων του.

❖ Υλοποίηση του υπό εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ).

❖ Υλοποίηση των κατευθύνσεων του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού για τη δραστική μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των μεταφορών:

- Υιοθέτηση σχήματος ενεργειακής αποδοτικότητας από το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων στη διαχείριση του δημοτικού στόλου οχημάτων (γραφείο κίνησης, υπηρεσία συντήρησης, οδηγοί) με στόχο εξοικονόμηση 10% στη συνολική κατανάλωση καυσίμου.

- Εγκατάσταση σταθμών φόρτισης των ηλεκτρικών δημοτικών οχημάτων.

- Προμήθεια συμβατικών και ηλεκτρικών ποδηλάτων και διενέργεια εκστρατείας για την ενσωμάτωσή τους στο σύστημα δημόσιων μεταφορών.

- Εγκατάσταση υποδομών ποδηλάτων (σταθμών φόρτισης, ειδικές θέσεις στάθμευσης) σε συμφωνημένα σημεία της πόλης.

- Έλεγχος της στάθμευσης και δημιουργία αντικινήτρων άσκοπης χρήσης ΙΧ εντός του κέντρου της πόλης.

- Λειτουργία e-government σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, με στόχο τη μείωση των δρομολογίων και των άσκοπων μετακινήσεων.

- Προώθηση Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, με προτεραιότητα σε περιοχές σχολείων.

❖ Αντικατάσταση στόλου δημοτικών οχημάτων με σύγχρονα, φιλικά προς το περιβάλλον και χαμηλής κατανάλωσης οχήματα (ηλεκτρικά, υβριδικά). Υλοποίηση στο 50% του στόλου για την 5ετία και στο 100% για τη 10ετία.

Θεματική ενότητα: Προώθηση & Δράσεις Βιώσιμης Κινητικότητας - Πρόσθετα Μέτρα

Ορίζοντες 5ετίας/ 10ετίας/ 15+ετίας

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνεται η υλοποίηση μέτρων σχετικά με την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, την ενθάρρυνση των εναλλακτικών μέσων μεταφοράς (π.χ. ποδήλατο) και της πεζή μετακίνησης, καθώς και δράσεις συμμετοχικότητας των πολιτών, όπως:

❖ Εξατομικευμένες προωθητικές ενέργειες σε επίπεδο μεμονωμένου νοικοκυριού για την ενημέρωση και προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας.

❖ Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στα σχολεία.

- ❖ Δημιουργία Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στο Δήμο Αχαρνών.
- ❖ Ένταξη του μαθήματος της κυκλοφοριακής αγωγής στο σχολικό πρόγραμμα.
- ❖ Καθιέρωση ημέρας χωρίς όχημα (π.χ. «Κυριακή Χωρίς Αυτοκίνητο»)
- ❖ Ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση για eco - driving οδήγηση σε επαγγελματίες οδηγούς (λεωφορεία, ταξί) και σε όλους τους δημότες.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, η ομάδα εργασίας όπως ορίστηκε από τον Δήμαρχο Αχαρνών για την παρακολούθηση και κατάρτιση του ΣΒΑΚ σε συνεργασία με τις Δ/σεις Προγραμματισμού-Οργάνωσης & Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών, **προτείνουμε την έγκριση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Αχαρνών, όπως εκπονήθηκε και παραδόθηκε από την Ένωση «ΠΟΛΙΝΔΕ» & «LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ»,** παρόχου της παραπάνω Υπηρεσίας Συμβούλου.

Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη της σχετικής απόφασης

**Ο Προϊστάμενος Δ/σης
Τεχνικών Υπηρεσιών**

Αναστάσιος Δαμάσκος

**Ο Αντιδήμαρχος
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
& Χρηματοδοτούμενων Έργων Δήμου Αχαρνών**

Χρύσανθος Κόνταρης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αχαρνές 08/07/2024

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Συντάκτης: Μάμμου Κωνσταντίνα

Τηλ.: 213 20 72 513

Email : kmammou@acharnes.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : Εγκατάσταση Δικτύου Οπτικών Ινών Χαμηλής Όχλησης – Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών στην εταιρεία VODAFONE – PANAFON Α.Ε. (αρ. πρωτ. Αίτησης 55641/18-06-2024) με Ανάδοχο εταιρεία την Circet Hellas Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.

Κύριε Πρόεδρε,

η εταιρεία **VODAFONE – PANAFON ΑΕ** με την υπ' αριθμ. **55641/18-06-2024** αίτησή της, ζητάει την Εγκατάσταση Δικτύου Οπτικών Ινών Χαμηλής Όχλησης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 32514/2022, ΦΕΚ Β' 4002/29-07-2022.

Η εταιρεία έχει καταθέσει όλα τα απαραίτητα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία ελέγχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία και βρέθηκαν σωστά.

Δικαιολογητικά:

- Η υπ' αριθμ. **55641/18-06-2024** αίτηση, κατασκευαστικές μελέτες και λοιπά Σχέδια Ευκολιών Δικτύου .

1. Ορισμός Αντικλήτου και Στοιχεία Επικοινωνίας

Αντίκλητος: **ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ**

Στοιχεία Παρόχου: **VODAFONE – PANAFON ΑΕ, η οποία εδρεύει στην οδό ΤΖΑΒΕΛΑ 1-3 – ΧΑΛΑΝΔΡΙ τηλ.: 216 000 63 69.**

Στοιχεία Εργολάβου: **Circet Hellas Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, η οποία εδρεύει στην Λεωφόρο Σπατών 68^Α – ΓΕΡΑΚΑΣ.**

2. Περιγραφή Εγκατάστασης Δικτύου Οπτικών Ινών Χαμηλής Όχλησης – Διαδρομή όδευσης:

2.1 Εγκατάσταση δικτύων σε χαντάκια συνολικού μήκους 160,00 μ., ως εξής:

- Επί του οδοστρώματος της οδού **Αλκμήνης**, από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Διονυσίου έως τη συμβολή της με την οδό Κιλικίας, συνολικού μήκους **75,00 μ., πλάτους ...0,05.....μ. και βάθους...0,30...μ.**
- Επί του οδοστρώματος της οδού **Κιλικίας**, από τη συμβολή της με την οδό Αλκμήνης έως την οδό Κιλικίας αρ. 1, συνολικού μήκους **85,00 μ., πλάτους ...0,05.....μ. και βάθους...0,30...μ.**

2.2 Εγκατάσταση δύο (2) φρεατίων, ως εξής:

- Επί του οδοστρώματος **Αλκμήνης** στη συμβολή της με την οδό Αγίου Διονυσίου, **1 Φρεάτιο, διαστάσεων 0,80 X 0,80 X 0,80 m.**
- Επί του οδοστρώματος **Κιλικίας έναντι του αρ. 1, 1 Φρεάτιο, διαστάσεων 0,80 X 0,80 X 0,80 m.**

Η εγκατάσταση των ανωτέρω ευκολιών απεικονίζεται αναλυτικά στην υποβληθείσα με αρ. πρωτ. **55641/18-06-2024** αίτηση του Παρόχου, στην οποία επισυνάπτονται οι κατασκευαστικές μελέτες και τα λοιπά σχετικά σχέδια ευκολιών δικτύου, όπως όδευση σε οριζοντιογραφία περιοχής έργου, οι τυπικές διατομές των τομών, κάτοψη, όψη των φρεατίων με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες αυτών. Τα παραπάνω επισυνάπτονται στην οριστική και εγκριθείσα από την Αρμόδια Δημόσια Αρχή μορφή στο Παράρτημα Α' της παρούσας.

3. Διάρκεια Ισχύος

Το Δικαίωμα Διέλευσης, που χορηγείται με την παρούσα, διαρκεί για το χρονικό διάστημα που τελεί εν ισχύ και η Γενική Άδεια του δικαιούχου βάσει της οποίας αυτό χορηγήθηκε. Ο Πάροχος έχει δικαίωμα να παραιτηθεί του χορηγηθέντος δικαιώματος εγγράφως και με βεβαίωση ημεροχρονολογίας προς την αρμόδια Δημόσια Αρχή χορήγησης. Εάν ο Πάροχος παραιτηθεί του δικαιώματος, οι ευκολίες που έχουν εγκατασταθεί βάσει του εν λόγω Δικαιώματος περιέρχονται αυτοδικαίως στην κυριότητα της αρμόδιας Δημόσιας Αρχής. Οι υποχρεώσεις του Παρόχου υπολογίζονται έως την ημέρα παραιτήσεως και τα δικαιώματα του Παρόχου παύουν την ημέρα παραιτήσεως. Υποχρεώσεις του Παρόχου, που προέκυψαν πριν

από την ημέρα παραιτήσεως και δεν έχουν εκπληρωθεί μέχρι την ημερομηνία παραιτήσεως, συνεχίζουν να ισχύουν και η αρμόδια Δημόσια Αρχή διατηρεί κάθε δικαίωμά της για διεκδίκηση αυτών.

4. Χρονοδιάγραμμα Εργασιών

Οι εργασίες προβλέπεται να διαρκέσουν **έξι (6) ημέρες**, σύμφωνα με το υποβληθέν χρονοδιάγραμμα συμπεριλαμβανομένων των εργασιών πλήρους αποκατάστασης των αναφερόμενων Δημοσίων ή Κοινοχρήστων Ακινήτων στην προηγούμενη κατάσταση. Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα σε μορφή Gantt Chart ή ισοδύναμη, επισυνάπτεται ως **Παράρτημα Β'** της παρούσας.

Σιωπηρή παράταση της χρονικής ισχύος της χορηγούμενης άδειας δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση που ο Πάροχος προβλέπει, ότι δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του Έργου εντός των χρονικών ορίων ισχύος της άδειας, δύναται να ζητήσει εγγράφως και εγκαίρως την παράταση της ισχύος της χορηγούμενης με την παρούσα άδειας, οπότε η αιτούμενη παράταση θα ισχύει κατόπιν της εγγράφου συναινέσεως της Υπηρεσίας, η οποία δεν θα αρνείται τη χορήγηση τέτοιας παράτασης χωρίς εύλογη αιτία. Στην περίπτωση δε αυτή θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ, για όλο το χρόνο της παράτασης τόσο το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, όσο και η κατατεθειμένη εγγυητική επιστολή.

Σε περίπτωση που λάβει χώρα υπέρβαση της προαναφερόμενης χρονικής ισχύος της άδειας, χωρίς προηγουμένως να ζητηθεί και να εγκριθεί η παράτασή της, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να προβαίνει με δικά της συνεργεία στην αποκατάσταση της τομής σε βάρος του Παρόχου και να καταλογίζει στον τελευταίο τη σχετική δαπάνη, η οποία θα εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων, όπως προβλέπεται και από το άρθρο 47 παρ. 3 του Ν.2696/1999 και το άρθρο 7 παρ. 7 του Ν. 3481/2006. Επίσης, στην περίπτωση αυτή καταπίπτουν οι εις χείρας της Υπηρεσίας εγγυητικές επιστολές του Παρόχου.

5. Παρακολούθηση και Πιστοποίηση των Εργασιών

Εξουσιοδοτημένα στελέχη της Υπηρεσίας παρακολουθούν και εποπτεύουν την εκτέλεση των εργασιών στα πλαίσια των χορηγηθέντων Δικαιωμάτων Διέλευσης με τον προβλεπόμενο

για κάθε τεχνικό έργο τρόπο και προτείνουν στον υπεύθυνο εργασιών του έργου τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποτροπή κινδύνων, χωρίς να δυσχεραίνεται το έργο της εκσκαφής και, σε περίπτωση βλαβών, τις αναγκαίες εργασίες για την αποκατάστασή τους.

Τόσο ο Πάροχος όσο και οι τυχόν υπεργολάβοι του υποχρεούνται στην αποδοχή των συστάσεων της Υπηρεσίας, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή διεξαγωγή εργασιών τους.

Η προβλεπόμενη Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των εργασιών καταπίπτει υπέρ της Υπηρεσίας, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης προς την εγγυήτρια τράπεζα και τον Πάροχο στις περιπτώσεις της μη ορθής ή/ και πλημμελούς εκπλήρωσης του έργου. Η κατάπτωση της εγγυητικής γίνεται μετά την πάροδο τριών ημερών από τη σχετική ειδοποίηση.

Επειδή, λόγω της φύσεως των εργασιών κάποιες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν με την παρούσα άδεια θα λάβουν χώρα σε ώρες εκτός ωραρίου της Υπηρεσίας όπου δεν δύναται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις να παρίστανται στελέχη της Υπηρεσίας μας, όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας κ.λ.π. ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 8.5 και 8.6 της παρούσης.

6. Αναλογούντα τέλη και τρόπος καταβολής

Το ύψος των τελών Διέλευσης, βάσει του ν.4463/2017, όπως ισχύει, και της παρ. 9 του άρθρου 28, του ν.4070/2012 (ΦΕΚ 6168/31-12-2018) και της υπ' αριθμ. 309/2012 απόφασης του Δ.Σ. Αχαρνών, όπως ισχύει, υπολογίστηκε στο ποσόν των **553,45 €** (βλ. **Παράρτημα Γ'**). Ο Πάροχος οφείλει, εντός **είκοσι (20) ημερών** από την κοινοποίηση της παρούσας, να υποβάλει αποδεικτικό κατάθεσης υπέρ του Δήμου στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, για τη **Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης – Άδεια Εκτέλεσης εργασιών**, για την πληρωμή των τελών αυτών.

Το ύψος των ετησίων τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης, βάσει του ν.4463/2017, όπως ισχύει, και της παρ. 9 του άρθρου 28, του ν.4070/2012 (ΦΕΚ 6168/31-12-2018) και της υπ' αριθ. 309/2012 απόφασης του Δ.Σ. Αχαρνών, υπολογίστηκε στο ποσόν των **15.112,58 €** (βλ. **Παράρτημα Γ'**).

7. Εγγυήσεις – Ασφάλιση

Για την καλή εκτέλεση των παραπάνω εργασιών ο Πάροχος οφείλει, εντός **είκοσι (20) ημερών** από την κοινοποίηση της παρούσας, να υποβάλει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ύψους **868,99 €**, το ύψος της οποίας υπολογίζεται σύμφωνα με το ΦΕΚ 42Α/30-3-2017 νόμος 4463/2017, όπως ισχύει (βλ. **Παράρτημα Γ'**). Η Εγγυητική Επιστολή διαρκεί τουλάχιστο για όσο

χρόνο διαρκεί η εκτέλεση εργασιών για τις οποίες χορηγήθηκε η αντίστοιχη άδεια πλέον δώδεκα (12) μηνών.

Ο Πάροχος οφείλει, **εντός είκοσι (20) ημερών** από την κοινοποίηση της παρούσας, να προσκομίσει συμβόλαιο ασφάλισης αστικής ευθύνης, που θα καλύπτει κινδύνους σε άτομα (σωματικές βλάβες) και σε οχήματα και άλλα δίκτυα (υλικές ζημιές) ανά γεγονός και όχι σωρευτικά, κατά τη διάρκεια των εργασιών εκτέλεσης του έργου και αποκατάστασης του Δημοσίου ή Κοινοχρήστου Ακινήτου.

8. Υποχρεώσεις του Παρόχου

8.1 Όροι εκτέλεσης της τομής

8.1.1 Ο Πάροχος δηλώνει και εγγυάται, ότι η εταιρεία στην οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου, **Circet Hellas Μονοπρόσωπη ΙΚΕ**, διαθέτει την εμπειρία και την τεχνογνωσία, καθώς και ότι κατέχει το προσωπικό και τον εξοπλισμό, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του Έργου και την εξασφάλιση των τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών του, σύμφωνα με το περιεχόμενο του Παραρτήματος Α' της παρούσας.

8.1.2 Ο Πάροχος υποχρεούται να εκτελεί προσηκόντως και κατά πλήρη εφαρμογή των κανόνων της οικείας τέχνης και επιστήμης το σύνολο των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη εκτέλεση και ολοκλήρωση του Έργου, κατά απόλυτη τήρηση των οριζόμενων στην παρούσα και στο **Παράρτημα Α'**.

8.1.3 Ο Πάροχος υποχρεούται να τοποθετήσει τον αγωγό του Δικτύου του σε θέση που να επιτρέπει μελλοντικά την απρόσκοπτη κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, πεζοδρομίων και γενικά να επιτρέπει κάθε μελλοντική επέμβαση, συντήρηση, βελτίωση ή ανακαίνιση της οδού στην οποία εκτέλεσε εργασίες, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση οι εργασίες του Παρόχου δε θα παρεμβάλουν εμπόδια στην εκτέλεση μελλοντικών εργασιών οδοποιίας ή έργων βελτίωσης της οδού, στο χώρο εκτέλεσης του έργου.

8.1.4 Η εκσκαφή πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή γιατί υπάρχει πιθανότητα στο σημείο που γίνεται η τομή να υπάρχουν εγκαταστάσεις των άλλων δικτύων (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΠΑ κλπ). Απόλυτα υπεύθυνος για να πάρει σχέδια και στοιχεία για την ύπαρξη άλλων δικτύων είναι ο Πάροχος.

8.1.5 Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να προβαίνει σε τμηματική αποκατάσταση της τομής σύμφωνα με την πρόοδο των σχετικών εργασιών, ώστε να μη μείνει ανοικτό όρυγμα για διάστημα υπερβαίνον τις δέκα ημέρες από το πέρας των εργασιών επί των οικείων τμημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7 εδ. α' του Ν. 3481/2006. Ειδικώς επισημαίνεται ότι κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών τομής σε καμία περίπτωση δε θα υπάρχει ανοικτό κατά μήκος όρυγμα μεγαλύτερο των πενήντα (50) μέτρων, εγκάρσιο μεγαλύτερο των τριών (3) μέτρων και θα εξασφαλιστεί με μέριμνα του Παρόχου ασφαλής και απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων. Επίσης δε θα παραμένουν ανοικτά ορύγματα για την εκ των υστέρων κατασκευή των φρεατίων επίσκεψης και κατά την διάρκεια κατασκευής τους (των φρεατίων επίσκεψης), κάθε μέρα μετά το πέρας των εργασιών, τα ανοικτά ορύγματα κατασκευής των φρεατίων θα καλύπτονται με σιδηρές λαμαρίνες πάχους τουλάχιστον δύο (2) εκατοστών εδραζόμενες σταθερά περιμετρικά του ορύγματος, τουλάχιστον πενήντα (50) εκατοστά. Επίσης στις διασταυρώσεις με άλλες κάθετες οδούς δε θα παραμένει ανοικτό όρυγμα, αλλά αυτό θα καλύπτεται με σιδηρές λαμαρίνες, όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω.

8.1.6 Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απόθεση, ούτε και προσωρινά, των προϊόντων εκσκαφής επί της οδού ή σε παράπλευρους χώρους αυτής, αλλά ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να επιμελείται της φορτώσεως και της απορρίψεως αυτών σε επιτρεπόμενα προς τούτο μέρη ταυτόχρονα με την εκτέλεση της εκσκαφής.

8.1.7 Ειδικά στην κατασκευή των φρεατίων επίσκεψης του δικτύου θα πρέπει:

α) Η ποιότητα του σκυροδέματος να είναι C 20/25 και ανώτερη.

β) Στα καπάκια επίσκεψης των φρεατίων να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μη δημιουργείται θόρυβος από την κυκλοφορία των οχημάτων, δηλαδή να αποφεύγεται το "κτύπημα" των καπακιών φρεατίων, άλλως αυτά θα αντικαθίστανται άμεσα.

8.2 Όροι αποκατάστασης της τομής

8.2.1 Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Δικτύου του ο Πάροχος υποχρεούται να προβεί στην επίχωση της τομής, σύμφωνα με την τυπική διατομή την οποία έχει καταθέσει στην Υπηρεσία η οποία αποτελεί τμήμα του Παραρτήματος Α. Η δε οδός θα αποκατασταθεί πλήρως στην προτέρα της μορφή.

8.2.2 Επίσης υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης των οδών στην περίπτωση που αυτές καταστραφούν λόγω των εργασιών τομής.

8.2.3 Η επιφάνεια της τομής, που θα προκύψει μετά το πέρας των εργασιών αποκατάστασής της, πρέπει να είναι απόλυτα προσαρμοσμένη υψομετρικά με το υπόλοιπο οδόστρωμα της οδού, το έρεισμα, το πεζοδρόμιο κ.λ.π.. Εξυπακούεται, ότι ο Πάροχος βαρύνεται, πέραν της αποκατάστασης της τομής, με την απομάκρυνση όλων των υλικών που θα έχουν απομείνει, την απόρριψή τους σε επιτρεπόμενους χώρους και θέσεις, τον καθαρισμό της οδού, των πεζοδρομίων, των ερεισμάτων και την αποκατάσταση της μορφής των οδών και των γύρω χώρων της στην πρότερή τους κατάσταση.

8.2.4 Ειδικά η αποκατάσταση των ασφαλικών οδοστρωμάτων θα γίνεται με φρεζάρισμα και νέο αντιολισθηρό ασφαλικό τάπητα πάχους τουλάχιστον 10 εκατοστών και πλάτους 40 εκατοστών (10 εκατοστά η τομή και 15 εκατοστά εκατέρωθεν του σκάμματος) κατά την όδευση της τομής.

8.2.5 Όλες οι εργασίες αποκατάστασης που προβλέπονται στους ανωτέρω όρους 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, πρέπει να ολοκληρωθούν από τον Πάροχο εντός προθεσμίας δέκα ημερών από το πέρας των οικείων εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7 εδ. α' του Ν. 3481/2006.

8.3 Πρόσθετες Υποχρεώσεις

Μετά την περάτωση του Έργου ο Πάροχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Υπηρεσία την τοιαύτη περάτωση, όπως επίσης να συντάξει και να υποβάλει στην Υπηρεσία οριζοντιογραφία (σε κλίμακα 1:500), όπου θα σημειώνεται η ακριβής θέση της γραμμής του αγωγού που έχει κατασκευαστεί, τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψομετρικά εξαρτώμενη από σταθερά σημεία, νομίμως υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό. Επιπροσθέτως, θα αναφέρονται επί της οριζοντιογραφίας και όλα τα λοιπά δίκτυα και οι αντίστοιχες κατασκευές που συναντήθηκαν κατά την εκτέλεση του Έργου, θα σημειώνεται η ακριβής θέση τους και θα είναι και αυτά οριζοντιογραφικά και υψομετρικά εξαρτημένα από σταθερά σημεία.

8.4 Συντήρηση – Επισκευή Δικτύου

Η συντήρηση και η επισκευή του Δικτύου, το οποίο θα εγκαταστήσει ο Πάροχος με βάση το παρόν, βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες και με δική του ευθύνη να αποκαθιστά κάθε βλάβη η οποία θα παρουσιαστεί (καθιζήσεις, φθορά ασφαλικών κ.λ.π.), αφού προηγουμένως αποκτήσει τη σχετική άδεια της Υπηρεσίας, η οποία θα τη χορηγεί στον Πάροχο εντός της εύλογης ανά περίπτωση προθεσμίας, προκειμένου να πραγματοποιείται εντός της συντομότερης δυνατής προθεσμίας η απαιτούμενη συντήρηση ή

επισκευή, λαμβανομένων υπόψη των αναφερομένων στην παρ. 8.6.3 για τις ασφαλικές εργασίες.

8.5 Μέτρα Ασφαλείας

8.5.1 Σε κάθε περίπτωση ο Πάροχος υποχρεούται να λαμβάνει κατά την εκτέλεση του Έργου όλα τα μέτρα ασφάλειας, σχετικά με τους πεζούς και τα οχήματα, όπως αυτά προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, όπως επίσης θα λαμβάνει και κάθε άλλο μέτρο ασφάλειας το οποίο θα υποδειχθεί είτε από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές είτε από την Υπηρεσία.

Επίσης ο Πάροχος αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησης των όρων και προϋποθέσεων εκτέλεσης του έργου και εναπόθεσης των υλικών που προβλέπονται στο άρθρο 47 του Ν. 2696/1999.

8.5.2 Σε όλη την διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου θα τοποθετηθούν με μέριμνα, ευθύνη και έξοδα του Παρόχου πρόσθετες πληροφοριακές, προειδοποιητικές κ.λ.π. πινακίδες οριζόντιας σήμανσης, όπως επίσης και κατάλληλα στηθαία περίφραξης του ορύγματος, φωτεινοί σηματοδότες, αναλάμποντα προειδοποιητικά σήματα κ.λ.π. και θα λαμβάνεται κάθε μέριμνα για την αποφυγή ατυχημάτων. Επίσης, ο Πάροχος υποχρεούται εκτός των άλλων να εφαρμόζει τα μέτρα ασφάλειας όπως αυτά αναφέρονται στην Τεχνική προδιαγραφή Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών (ΔΙΠΑΔ/οικ.502/1-7-2003 – ΦΕΚ 946/Β/9-7-2003) όπως αυτή ισχύει σήμερα.

8.5.3 Ο Πάροχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να κατασκευάζει οποιοδήποτε πρόσθετο μέτρο ασφαλείας της κυκλοφορίας (οχημάτων και πεζών), το οποίο θα του υποδειχθεί από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές ή την Υπηρεσία.

8.5.4 Κάθε πινακίδα σήμανσης, οριοδείκτης ή φωτεινός σηματοδότης, που θα υφίσταται ζημιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, θα αντικαθίσταται άμεσα με δαπάνες και ευθύνη του Παρόχου.

8.6 Ευθύνη

8.6.1 Ο Πάροχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά, που θα προκύψει στους αγωγούς και τα δίκτυα των λοιπών οργανισμών κ.λ.π., που θα συναντά κατά την εκτέλεση του Έργου, έστω και αν δεν είναι γνωστή η θέση τους.

8.6.2 Ο Πάροχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, έναντι παντός τρίτου σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημίας προκληθεί κατά την εκτέλεση του Έργου.

8.6.3 Ο Πάροχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των πάσης φύσεως υποχρεώσεών του, που απορρέουν από και κατά την εκτέλεση του Έργου, από την εργατική, την ασφαλιστική και την ανά περίπτωση εφαρμοζόμενη νομοθεσία, έναντι του προσωπικού του, των προμηθευτών του, των υπεργολάβων, των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και παντός τρίτου εν γένει, χωρίς να υφίσταται οποιαδήποτε ευθύνη της Υπηρεσίας.

Ο Πάροχος για μία διετία είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά με δικές του εξολοκλήρου δαπάνες οιαδήποτε ζημιά προκύψει επί του οδοστρώματος στα σημεία και την όδευση της τομής, άλλως θα είναι πλήρως και αποκλειστικά (ποινικά και αστικά) υπεύθυνος για οτιδήποτε προκύψει.

8.7 Λοιπές Υποχρεώσεις του Παρόχου

8.7.1 Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας επί, υπό ή υπέρ χώρων που προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν. 3431/2006, όπως ισχύει (άρθρο 28 του Ν. 4070/2012), οι δικαιούχοι Πάροχοι, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, τηρούν τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης που ορίζονται στην παρούσα.

8.7.2 Ο Πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών γνωστοποιεί με έγγραφη ειδοποίηση (ή με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονική αποστολή, ή με e-mail) προς την αρμόδια Δημόσια Αρχή, βάσει του ν. 4463/2017, και του ν. 4070/2012 (κανονισμός καθορισμού τελών ΦΕΚ 6168/31-12-2018), την ολοκλήρωση τμήματος ή του συνόλου των προγραμματισμένων εργασιών του, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρούσα. Η γνωστοποίηση αυτή κοινοποιείται επίσης και κατά περίπτωση στις υπηρεσίες.

8.7.3 Ο Πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών γνωστοποιεί με έγγραφη ειδοποίηση προς την Υπηρεσία και την εκάστοτε αρμόδια Αστυνομική Αρχή την πρόθεσή του να προβεί σε πράξεις ή έργα που είναι ευλόγως αναγκαία για την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυό του. Στο κείμενο της γνωστοποίησης περιλαμβάνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού και της ημερομηνίας της αντίστοιχης απόφασης χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του χρονοδιαγράμματος των προβλεπόμενων εργασιών αποκατάστασης. Η γνωστοποίηση κοινοποιείται επίσης και στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες, όπως αυτές προσδιορίζονται

στο ν. 4463/2017, και του ν. 4070/2012 (κανονισμός καθορισμού τελών ΦΕΚ 6168/31-12-2018). Η εκτέλεση του έργου καθ' όλη τη διάρκειά της πρέπει να γίνεται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του (ΚΟΚ), και αν είναι απαραίτητο για τον σκοπό αυτό ο Πάροχος υποχρεούται να απευθυνθεί στην αρμόδια Υπηρεσία για την εκπόνηση κυκλοφοριακής / συγκοινωνιακής μελέτης για το έργο πριν από την εκτέλεση των εργασιών.

8.7.4 Ο Πάροχος κοινοποιεί στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στην Ε.Ε.Τ.Τ., σε ηλεκτρονική μορφή, την απόφαση χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης και τα δικαιολογητικά βάσει του ν. 4463/2017, και του ν. 4070/2012 (κανονισμός καθορισμού τελών ΦΕΚ 6168/31-12-2018) στην τελική τους μορφή (as build documents). Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών τηρεί ηλεκτρονικό Αρχείο των στοιχείων αυτών για τη βέλτιστη άσκηση των κατά Νόμο αρμοδιοτήτων του.

8.7.5 Ο Πάροχος υποχρεούται, κατά τη διάρκεια των εργασιών προς εγκατάσταση ή/και συντήρηση που εκτελεί βάσει του Δικαιώματος Διέλευσης που του χορηγήθηκε, να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην προκαλούνται βλάβες και ζημιές σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες τρίτων.

8.7.6 Ο Πάροχος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος για κάθε ζημία που προκαλεί σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες τρίτων ως αποτέλεσμα των εργασιών εγκατάστασης ή/και συντήρησης του δικτύου του και υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας εξ αυτού του λόγου.

8.7.7 Ο Πάροχος μεριμνά για την πλήρη αποκατάσταση του χώρου επί, υπέρ ή υπό του οποίου εξετέλεσε εργασίες στο πλαίσιο του χορηγηθέντος σε αυτόν Δικαιώματος Διέλευσης κατά τις αρχές της τέχνης και της επιστήμης και βάσει των εκάστοτε ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο Πάροχος υποχρεούται, με την ολοκλήρωση των έργων, να επαναφέρει στην προηγούμενη κατάσταση όλα τα πράγματα (ενδεικτικά αναφέρονται ασφαλοτάπητες, πεζοδρόμια, ρείθρα, κράσπεδα), τα οποία έχουν υποστεί ζημιές κατά την εκτέλεση των έργων και να δηλώσει εγγράφως στην αρμόδια Δημόσια Αρχή την ημερομηνία περάτωσης των εργασιών. Εάν κατά το χρόνο ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, διαπιστωθούν από την αρμόδια Δημόσια Αρχή, που είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση της οδού ατέλειες στην αποκατάσταση (όπως βαθουλώματα, λακκούβες), ο Πάροχος υποχρεούται αμέσως να επαναλάβει τις αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση ο Πάροχος

μπορεί να έρθει σε συμφωνία με τον αρμόδιο φορέα που είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση του χώρου, ώστε η αποκατάσταση του Δημοσίου ή Κοινοχρήστου Ακινήτου να υλοποιηθεί από τον δεύτερο, έναντι ευλόγου τιμήματος, το οποίο καταβάλλει ο Πάροχος σε αυτόν.

8.7.8 Πέραν των υποχρεώσεων που ορίζονται στην παρούσα απόφαση, ο Πάροχος ουδεμία άλλη υποχρέωση υπέχει σε σχέση με την εγκατάσταση, λειτουργία, αξιοποίηση και συντήρηση ευκολιών επί, υπέρ ή υπό χώρων που προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν. 3431/2006, όπως ισχύει (άρθρο 28 του Ν. 4070/2012).

8.7.9 Ο Πάροχος απαιτείται κατά τη μελέτη, υλοποίηση και συντήρηση της εγκατάστασης να τηρεί τις κείμενες διατάξεις περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας.

8.7.10 Σε κάθε περίπτωση ο Πάροχος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που θα εξασφαλίζουν:

- την ασφαλή διέλευση πεζών, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), που κυρώθηκε με το Ν. 2696/1999, όπως ισχύει
- την ασφαλή διέλευση οχημάτων
- την αποφυγή ζημιών στις όμορες ιδιοκτησίες
- την αποφυγή ζημιών στα άλλα δίκτυα κοινής ωφέλειας
- την κατάλληλη οδική σήμανση σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΚΟΚ
- τον απεγκλωβισμό των ήδη σταθμευμένων οχημάτων.

Είναι υποχρεωτική επίσης η τοποθέτηση από τον Πάροχο πινακίδας πληροφόρησης, όπου θα αναγράφεται ο κύριος του έργου (Πάροχος), ο ανάδοχος, καθώς επίσης και ο αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης χορήγησης του Δικαιώματος Διέλευσης.

8.7.11 Το κατάστρωμα του δρόμου πρέπει να αποδίδεται ολόκληρο στην κυκλοφορία ελεύθερο από μηχανήματα, μπάζα, ανωμαλίες επιφανείας κ.λπ. μέχρι το πρωί της επόμενης ημέρας και από το μεσημέρι της παραμονής αργιών και γιορτών μέχρι το πρωί της επόμενης αργιών και εορτών. Οι εργασίες μπορεί να εκτελούνται, λόγω του επείγοντος του έργου, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, κατόπιν έγκρισης σχετικού αιτήματος και ύστερα από συνεννόηση με το αρμόδιο Τμήμα της Τροχαίας.

8.7.12 Για τις περιπτώσεις που η εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών εμπίπτει εντός ορίων προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, ο

φάκελος αίτησης θα πρέπει να περιλαμβάνει χάρτη κατάλληλης κλίμακας στον οποίο να αποτυπώνονται οι τύποι οικοτόπων της κοινής υπουργικής απόφασης 33318/3028/98 (ΦΕΚ 1289/Β/28-12-1998), όπως ισχύει, που απαντώνται στην άμεση περιοχή Διέλευσης του Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

9. Δικαιώματα του Παρόχου

Με την παρούσα χορηγούνται στον Πάροχο δικαιώματα εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών εγκατάστασης και συντήρησης των προβλεπόμενων ευκολιών καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της. Ρητά αναφέρεται ότι επέχει και θέση άδειας εκσκαφών, όπου απαιτείται.

Η αρμόδια Δημόσια Αρχή, εφόσον προβεί σε ανακατασκευή ή/ και επέκταση οδικών δικτύων, στα οποία έχουν εγκατασταθεί ή/ και λειτουργούν δίκτυα και ευκολίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αναλαμβάνει την υποχρέωση μεταφοράς αυτών και κάλυψης των σχετικών εξόδων. Η διακοπή, επανασύνδεση και επανερργοποίηση του δικτύου και των ευκολιών γίνεται με ευθύνη του Παρόχου.

10. Ανωτέρα βία

Ο Πάροχος δεν θεωρείται ότι παραβιάζει τις απορρέουσες από την παρούσα υποχρεώσεις του, εάν εμποδίζεται να τις εκπληρώσει για λόγους ανωτέρας βίας. Ως γεγονός ανωτέρας βίας θεωρείται, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, κάθε γεγονός το οποίο βρίσκεται εκτός της σφαίρας επιρροής των μερών και το οποίο αντικειμενικά δεν θα μπορούσε να αποτραπεί ούτε με την επίδειξη άκρως εξιδιασμένης επιμέλειας, εφόσον αυτό συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία του πληττόμενου μέρους προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας, οι υποχρεώσεις του Παρόχου, που απορρέουν από την παρούσα και συνδέονται αιτιωδώς με την ανωτέρα βία, αναστέλλονται για όλη τη διάρκεια ισχύος των γεγονότων αυτών, η απόδειξη των οποίων βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Πάροχο.

Η μη εκπλήρωση υποχρεώσεων από την πλευρά του προσωπικού, των προμηθευτών, των συνεργατών και των υπεργολάβων του Παρόχου και γενικά των προσώπων που συνεργάζονται μαζί του, οι εργατικές διαφορές, οι απεργίες του προσωπικού του ή τα οικονομικά προβλήματα (αναφερόμενα ενδεικτικά) δεν μπορούν να προβάλλονται ως γεγονότα ανωτέρας βίας.

11. Υποβολή Εγγυήσεων και Εγγράφων

Ο Πάροχος καλείται όπως υποβάλει, **εντός είκοσι (20) ημερών** από την κοινοποίηση της παρούσας, τα ακόλουθα:

α. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 42Α/30-3-2017 νόμος 4463/2017, όπως ισχύει, προσδιορίζεται με Κανονισμό που εκδίδεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. και ορίζεται στο 100% του κόστους αποκατάστασης όπως προσδιορίζεται στον αναλυτικό προϋπολογισμό των εργασιών που έχει υποβληθεί. **Η Εγγυητική Επιστολή καλής Εκτέλεσης διαρκεί τουλάχιστο για όσο χρόνο διαρκεί η εκτέλεση εργασιών για τις οποίες χορηγήθηκε η αντίστοιχη άδεια πλέον δώδεκα (12) μηνών.** Μετά την πάροδο της διάρκειας της η Εγγυητική Επιστολή καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στον Πάροχο Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

β. Στις περιπτώσεις όπου η αρμόδια Δημόσια Αρχή έχει τροποποιήσει το υποβληθέν σχέδιο όδευσης, ο Πάροχος υποχρεούται να υποβάλει και το τελικό σχεδιάγραμμα όδευσης με όλες τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες στα ιδιάζοντα σημεία της όδευσης (ενδεικτικά αναφέρονται διαβάσεις πεζών, διασταυρώσεις, πεζοδρόμια, άλλα δίκτυα). Επιπλέον ο Πάροχος στις ανωτέρω περιπτώσεις υποχρεούται να υποβάλει και το οριστικό σχέδιο κατασκευαστικών λεπτομερειών των ευκολιών που περιλαμβάνει υποχρεωτικά την τεχνική περιγραφή τεχνικών έργων που θα εκτελεστούν και του εξοπλισμού (ενδεικτικά αναφέρονται Υπαίθριες Μονάδες δικτύου, Οικίσκοι), που θα εγκατασταθεί. Κατά περίπτωση θα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις λεπτομέρειες τυπικών διατομών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την όδευση του δικτύου, τις λεπτομέρειες των φρεατίων, τα μέσα ανάρτησης εναέριων δικτύων, τον αριθμό και τη θέση των δέντρων, των οποίων ο αιτών Πάροχος αιτείται την κοπή, τις λεπτομέρειες, σε περίπτωση εγκατάστασής τους, Υπαίθριων Μονάδων δικτύου και Οικίσκων.

γ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου του Παρόχου για τη γνωστοποίηση στην κατά τόπο αρμόδια Αστυνομική Αρχή του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των απαιτούμενων για την ενάσκηση του συγκεκριμένου Δικαιώματος Διέλευσης έργων. Σε περίπτωση, κατά την οποία ο Πάροχος δεν υποβάλει τα ως άνω έγγραφα εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η αρμόδια Δημόσια Αρχή δύναται, κατόπιν αιτιολογημένης Απόφασής της, να προβεί σε αναστολή ή/ και ανάκληση της σχετικής απόφασης χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης.

12. Λοιπές Άδειες

12.1 Η παρούσα άδεια τομής δεν υποκαθιστά άλλες άδειες, τις οποίες είναι υποχρεωμένος ο Πάροχος να λάβει από άλλους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς για την εκτέλεση των εργασιών, που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος.

12.2 Ο Πάροχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών τομής να λάβει την προβλεπόμενη από την οικεία νομοθεσία άδεια από τις κατά τόπους αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

13. Παραρτήματα

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής τα παρακάτω Παραρτήματα:

Παράρτημα Α' - Κατασκευαστικές μελέτες και λοιπά Σχέδια Ευκολιών Δικτύου που καλύπτονται από την παρούσα.

Παράρτημα Β' - Χρονοδιάγραμμα Εργασιών

Παράρτημα Γ' - Υπολογισμός Τελών Διέλευσης και Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης – Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο σώμα για την λήψη σχετικής απόφασης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Συντάκτης: Μάμμου Κωνσταντίνα
Τηλ.: 213 20 72 513
Email : kmammou@acharnes.gr

Αχαρνές 09/07/2024

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣ
Τον κ. Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης – Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών στην εταιρεία VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε. (αρ. πρωτ. Αίτησης 61082/09-07-2024) με Ανάδοχο εταιρεία την EDILΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ

Κύριε Πρόεδρε,

η εταιρεία **VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕ** με την υπ' αριθμ. **61082/09-07-2024** αίτησή της, ζητάει να της χορηγηθεί Δικαίωμα Διέλευσης για εγκατάσταση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 και του παραρτήματος Χ του ν.4463/2017, όπως ισχύει, και της παρ. 9 του άρθρου 28, του ν.4070/2012 (ΦΕΚ 6168/31-12-2018) καθώς και του ΦΕΚ Β'4002/29-07-2022.

Η εταιρεία έχει καταθέσει όλα τα απαραίτητα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία ελέγχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία και βρέθηκαν σωστά.

Δικαιολογητικά:

- Η υπ' αριθμ. **61082/09-07-2024** αίτηση, κατασκευαστικές μελέτες και λοιπά Σχέδια Ευκολιών Δικτύου .

1. Ορισμός Αντικλήτου και Στοιχεία Επικοινωνίας

Αντίκλητος: **ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

Στοιχεία Παρόχου: **VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕ, η οποία εδρεύει στην οδό ΤΖΑΒΕΛΑ 1-3 – ΤΚ. 152 31, ΧΑΛΑΝΔΡΙ τηλ.: 6949 984 368.**

Στοιχεία Εργολάβου: **EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ, η οποία εδρεύει στη συμβολή των οδών Ύδρας 7 & Νισύρου – τ.κ. 153 44, ΓΕΡΑΚΑΣ.**

2. Περιγραφή του χορηγηθέντος Δικαιώματος Διέλευσης – Διαδρομή όδευσης:

Τα χορηγούμενα από την παρούσα Δικαιώματα διέλευσης αφορούν στα ακόλουθα:

2.1 Εγκατάσταση δικτύων σε χαντάκια συνολικού μήκους 115,00 m, ως εξής:

- Κατά μήκος τομή επί του οδοστρώματος της οδού **Κωνσταντινουπόλεως** από τη συμβολή της με την οδό Φιλαδέλφειας έως έμπροσθεν αριθ. 298 (τμήμα Α-Β), **συνολικού μήκους 110,00 m, πλάτους ...0,08.....m και βάθους...0,40...m**, όπως φαίνεται στη συνημμένη οριζοντιογραφία.
- Εγκάρσια τομή πεζοδρομίου της οδού **Κωνσταντινουπόλεως έμπροσθεν αριθ. 298 συνολικού μήκους 2,00 m, πλάτους ...0,08.....m και βάθους...0,40...m.**
- Ένωση δύο υφιστάμενων φρεατίων επί της οδού **Κωνσταντινουπόλεως** στη συμβολή της με την οδό Βρεττού **συνολικού μήκους 2,00 m, πλάτους ...0,08.....m και βάθους...0,40...m.**

2.2 Εγκατάσταση δύο (2) φρεατίων, ως εξής:

- Επί του οδοστρώματος της οδού **Κωνσταντινουπόλεως**, στη συμβολή της με την οδό Φιλαδέλφειας (σημείο Α), όπως φαίνεται στη συνημμένη οριζοντιογραφία, **1 Φρεάτιο, διαστάσεων 0,70 Χ 0,70 Χ 0,80 m.**
- Επί του οδοστρώματος της οδού **Κωνσταντινουπόλεως έμπροσθεν αριθ. 298** (σημείο Β), όπως φαίνεται στη συνημμένη οριζοντιογραφία, **1 Φρεάτιο, διαστάσεων 0,70 Χ 0,70 Χ 0,80 m.**

Η εγκατάσταση των ανωτέρω ευκολιών απεικονίζεται αναλυτικά στην υποβληθείσα με **αρ. πρωτ. 61082/09-07-2024** αίτηση του Παρόχου, στην οποία επισυνάπτονται οι κατασκευαστικές μελέτες και τα λοιπά σχετικά σχέδια ευκολιών δικτύου, όπως όδευση σε οριζοντιογραφία περιοχής έργου, οι τυπικές διατομές των τομών, κάτοψη, όψη των φρεατίων με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες αυτών. Τα παραπάνω επισυνάπτονται στην οριστική και εγκριθείσα από την Αρμόδια Δημόσια Αρχή μορφή στο Παράρτημα Α' της παρούσας.

3. Διάρκεια Ισχύος

Το Δικαίωμα Διέλευσης, που χορηγείται με την παρούσα, διαρκεί για το χρονικό διάστημα που τελεί εν ισχύ και η Γενική Άδεια του δικαιούχου βάσει της οποίας αυτό χορηγήθηκε. Ο Πάροχος έχει δικαίωμα να παραιτηθεί του χορηγηθέντος δικαιώματος εγγράφως και με βεβαίωση ημεροχρονολογίας προς την αρμόδια Δημόσια Αρχή χορήγησης. Εάν ο Πάροχος παραιτηθεί του δικαιώματος, οι ευκολίες που έχουν εγκατασταθεί βάσει του εν λόγω Δικαιώματος περιέρχονται αυτοδικαίως στην κυριότητα της αρμόδιας Δημόσιας Αρχής. Οι υποχρεώσεις του Παρόχου υπολογίζονται έως την ημέρα παραιτήσεως και τα δικαιώματα του Παρόχου παύουν την ημέρα παραιτήσεως. Υποχρεώσεις του Παρόχου, που προέκυψαν πριν από την ημέρα παραιτήσεως και δεν έχουν εκπληρωθεί μέχρι την ημερομηνία παραιτήσεως, συνεχίζουν να ισχύουν και η αρμόδια Δημόσια Αρχή διατηρεί κάθε δικαίωμά της για διεκδίκηση αυτών.

4. Χρονοδιάγραμμα Εργασιών

Οι εργασίες προβλέπεται να διαρκέσουν **τρεις (3) εβδομάδες**, σύμφωνα με το υποβληθέν χρονοδιάγραμμα συμπεριλαμβανομένων των εργασιών πλήρους αποκατάστασης των αναφερόμενων Δημοσίων ή Κοινοχρήστων Ακινήτων στην προηγούμενη κατάσταση. Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα σε μορφή Gantt Chart ή ισοδύναμη, επισυνάπτεται ως **Παράρτημα Β'** της παρούσας.

Σιωπηρή παράταση της χρονικής ισχύος της χορηγούμενης άδειας δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση που ο Πάροχος προβλέπει, ότι δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του Έργου εντός των χρονικών ορίων ισχύος της άδειας, δύναται να ζητήσει εγγράφως και εγκαίρως την παράταση της ισχύος της χορηγούμενης με την παρούσα άδειας, οπότε η αιτούμενη παράταση θα ισχύει κατόπιν της εγγράφου συναινέσεως της Υπηρεσίας, η οποία δεν θα αρνείται τη χορήγηση τέτοιας παράτασης χωρίς εύλογη αιτία. Στην περίπτωση δε αυτή θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ, για όλο το χρόνο της παράτασης τόσο το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, όσο και η κατατεθειμένη εγγυητική επιστολή.

Σε περίπτωση που λάβει χώρα υπέρβαση της προαναφερόμενης χρονικής ισχύος της άδειας, χωρίς προηγουμένως να ζητηθεί και να εγκριθεί η παράτασή της, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να προβαίνει με δικά της συνεργεία στην αποκατάσταση της τομής σε βάρος του Παρόχου και να καταλογίζει στον τελευταίο τη σχετική δαπάνη, η οποία θα εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων, όπως προβλέπεται και από το άρθρο 47 παρ. 3 του Ν.2696/1999 και το άρθρο 7 παρ. 7 του Ν. 3481/2006. Επίσης, στην περίπτωση αυτή καταπίπτουν οι εις χείρας της Υπηρεσίας εγγυητικές επιστολές του Παρόχου.

5. Παρακολούθηση και Πιστοποίηση των Εργασιών

Εξουσιοδοτημένα στελέχη της Υπηρεσίας παρακολουθούν και εποπτεύουν την εκτέλεση των εργασιών στα πλαίσια των χορηγηθέντων Δικαιωμάτων Διέλευσης με τον προβλεπόμενο για κάθε τεχνικό έργο τρόπο και προτείνουν στον υπεύθυνο εργασιών του έργου τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποτροπή κινδύνων, χωρίς να δυσχεραίνεται το έργο της εκκακής και, σε περίπτωση βλαβών, τις αναγκαίες εργασίες για την αποκατάστασή τους.

Τόσο ο Πάροχος όσο και οι τυχόν υπεργολάβοι του υποχρεούνται στην αποδοχή των συστάσεων της Υπηρεσίας, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή διεξαγωγή εργασιών τους.

Η προβλεπόμενη Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των εργασιών καταπίπτει υπέρ της Υπηρεσίας, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης προς την εγγυήτρια τράπεζα και τον Πάροχο στις περιπτώσεις της μη ορθής ή/ και πλημμελούς εκπλήρωσης του έργου. Η κατάπτωση της εγγυητικής γίνεται μετά την πάροδο τριών ημερών από τη σχετική ειδοποίηση.

Επειδή, λόγω της φύσεως των εργασιών κάποιες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν με την παρούσα άδεια θα λάβουν χώρα σε ώρες εκτός ωραρίου της Υπηρεσίας όπου δεν δύναται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις να παρίστανται στελέχη της Υπηρεσίας μας, όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας κ.λ.π. ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 8.5 και 8.6 της παρούσης.

6. Αναλογούντα τέλη και τρόπος καταβολής

Το ύψος των τελών Διέλευσης, βάσει του ν.4463/2017, όπως ισχύει, και της παρ. 9 του άρθρου 28, του ν.4070/2012 (ΦΕΚ 6168/31-12-2018) και της υπ' αριθμ. 309/2012 απόφασης του Δ.Σ. Αχαρνών, όπως ισχύει, υπολογίστηκε στο ποσόν των **535,14 €** (βλ. **Παράρτημα Γ'**). Ο Πάροχος οφείλει, εντός **είκοσι (20) ημερών** από την κοινοποίηση της παρούσας, να υποβάλει αποδεικτικό κατάθεσης υπέρ του Δήμου στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, για τη **Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης – Άδεια Εκτέλεσης εργασιών**, για την πληρωμή των τελών αυτών.

Το ύψος των ετησίων τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης, βάσει του ν.4463/2017, όπως ισχύει, και της παρ. 9 του άρθρου 28, του ν.4070/2012 (ΦΕΚ 6168/31-12-2018) και της υπ' αριθμ. 309/2012 απόφασης του Δ.Σ. Αχαρνών, υπολογίστηκε στο ποσόν των **15.112,58 €** (βλ. **Παράρτημα Γ'**).

7. Εγγυήσεις – Ασφάλιση

Για την καλή εκτέλεση των παραπάνω εργασιών ο Πάροχος οφείλει, εντός **είκοσι (20) ημερών** από την κοινοποίηση της παρούσας, να υποβάλει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ύψους **136,87 €**, το ύψος της οποίας υπολογίζεται σύμφωνα με το ΦΕΚ 42Α/30-3-2017 νόμος 4463/2017, όπως ισχύει (βλ. **Παράρτημα Γ'**). Η Εγγυητική Επιστολή διαρκεί τουλάχιστο για όσο

χρόνο διαρκεί η εκτέλεση εργασιών για τις οποίες χορηγήθηκε η αντίστοιχη άδεια πλέον δώδεκα (12) μηνών.

Ο Πάροχος οφείλει, **εντός είκοσι (20) ημερών** από την κοινοποίηση της παρούσας, να προσκομίσει συμβόλαιο ασφάλισης αστικής ευθύνης, που θα καλύπτει κινδύνους σε άτομα (σωματικές βλάβες) και σε οχήματα και άλλα δίκτυα (υλικές ζημιές) ανά γεγονός και όχι σωρευτικά, κατά τη διάρκεια των εργασιών εκτέλεσης του έργου και αποκατάστασης του Δημοσίου ή Κοινοχρήστου Ακινήτου.

8. Υποχρεώσεις του Παρόχου

8.1 Όροι εκτέλεσης της τομής

8.1.1 Ο Πάροχος δηλώνει και εγγυάται, ότι η εταιρεία στην οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου, **EDILΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ**, διαθέτει την εμπειρία και την τεχνογνωσία, καθώς και ότι κατέχει το προσωπικό και τον εξοπλισμό, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του Έργου και την εξασφάλιση των τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών του, σύμφωνα με το περιεχόμενο του Παραρτήματος Α΄ της παρούσας.

8.1.2 Ο Πάροχος υποχρεούται να εκτελεί προσηκόντως και κατά πλήρη εφαρμογή των κανόνων της οικείας τέχνης και επιστήμης το σύνολο των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη εκτέλεση και ολοκλήρωση του Έργου, κατά απόλυτη τήρηση των οριζόμενων στην παρούσα και στο **Παράρτημα Α΄**.

8.1.3 Ο Πάροχος υποχρεούται να τοποθετήσει τον αγωγό του Δικτύου του σε θέση που να επιτρέπει μελλοντικά την απρόσκοπτη κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, πεζοδρομίων και γενικά να επιτρέπει κάθε μελλοντική επέμβαση, συντήρηση, βελτίωση ή ανακαίνιση της οδού στην οποία εκτέλεσε εργασίες, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση οι εργασίες του Παρόχου δε θα παρεμβάλουν εμπόδια στην εκτέλεση μελλοντικών εργασιών οδοποιίας ή έργων βελτίωσης της οδού, στο χώρο εκτέλεσης του έργου.

8.1.4 Η εκσκαφή πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή γιατί υπάρχει πιθανότητα στο σημείο που γίνεται η τομή να υπάρχουν εγκαταστάσεις των άλλων δικτύων (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΠΑ κλπ). Απόλυτα υπεύθυνος για να πάρει σχέδια και στοιχεία για την ύπαρξη άλλων δικτύων είναι ο Πάροχος.

8.1.5 Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να προβαίνει σε τμηματική αποκατάσταση της τομής σύμφωνα με την πρόοδο των σχετικών εργασιών, ώστε να μη μείνει ανοικτό όρυγμα για διάστημα υπερβαίνον τις δέκα ημέρες από το πέρας των εργασιών επί των οικείων τμημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7 εδ. α΄ του Ν. 3481/2006. Ειδικώς επισημαίνεται ότι κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών τομής σε καμία περίπτωση δε θα υπάρχει ανοικτό κατά μήκος όρυγμα μεγαλύτερο

των πενήντα (50) μέτρων, εγκάρσιο μεγαλύτερο των τριών (3) μέτρων και θα εξασφαλιστεί με μέριμνα του Παρόχου ασφαλής και απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων. Επίσης δε θα παραμένουν ανοικτά ορύγματα για την εκ των υστέρων κατασκευή των φρεατίων επίσκεψης και κατά την διάρκεια κατασκευής τους (των φρεατίων επίσκεψης), κάθε μέρα μετά το πέρας των εργασιών, τα ανοικτά ορύγματα κατασκευής των φρεατίων θα καλύπτονται με σιδηρές λαμαρίνες πάχους τουλάχιστον δύο (2) εκατοστών εδραζόμενες σταθερά περιμετρικά του ορύγματος, τουλάχιστον πενήντα (50) εκατοστά. Επίσης στις διασταυρώσεις με άλλες κάθετες οδούς δε θα παραμένει ανοικτό όρυγμα, αλλά αυτό θα καλύπτεται με σιδηρές λαμαρίνες, όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω.

8.1.6 Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απόθεση, ούτε και προσωρινά, των προϊόντων εκσκαφής επί της οδού ή σε παράπλευρους χώρους αυτής, αλλά ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να επιμελείται της φορτώσεως και της απορρίψεως αυτών σε επιτρεπόμενα προς τούτο μέρη ταυτόχρονα με την εκτέλεση της εκσκαφής.

8.1.7 Ειδικά στην κατασκευή των φρεατίων επίσκεψης του δικτύου θα πρέπει:

α) Η ποιότητα του σκυροδέματος να είναι C 20/25 και ανώτερη.

β) Στα καπάκια επίσκεψης των φρεατίων να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μη δημιουργείται θόρυβος από την κυκλοφορία των οχημάτων, δηλαδή να αποφεύγεται το “κτύπημα” των καπακιών φρεατίων, άλλως αυτά θα αντικαθίστανται άμεσα.

8.2 Όροι αποκατάστασης της τομής

8.2.1 Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Δικτύου του ο Πάροχος υποχρεούται να προβεί στην επίχωση της τομής, σύμφωνα με την τυπική διατομή την οποία έχει καταθέσει στην Υπηρεσία η οποία αποτελεί τμήμα του Παραρτήματος Α. Η δε οδός θα αποκατασταθεί πλήρως στην προτέρα της μορφή.

8.2.2 Επίσης υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης των οδών στην περίπτωση που αυτές καταστραφούν λόγω των εργασιών τομής.

8.2.3 Η επιφάνεια της τομής, που θα προκύψει μετά το πέρας των εργασιών αποκατάστασής της, πρέπει να είναι απόλυτα προσαρμοσμένη υψομετρικά με το υπόλοιπο οδόστρωμα της οδού, το έρεισμα, το πεζοδρόμιο κ.λ.π.. Εξυπακούεται, ότι ο Πάροχος βαρύνεται, πέραν της αποκατάστασης της τομής, με την απομάκρυνση όλων των υλικών που θα έχουν απομείνει, την απόρριψή τους σε επιτρεπόμενους χώρους και θέσεις, τον καθαρισμό της οδού, των πεζοδρομίων, των ερεισμάτων και την αποκατάσταση της μορφής των οδών και των γύρω χώρων της στην πρότερή τους κατάσταση.

8.2.4 **Ειδικά η αποκατάσταση των ασφαλικών οδοστρωμάτων θα γίνεται με φρεζάρισμα και νέο αντιολισθηρό ασφαλικό τάπητα πάχους τουλάχιστον 10**

εκατοστών και πλάτους 40 εκατοστών (10 εκατοστά η τομή και 15 εκατοστά εκατέρωθεν του σκάμματος) κατά την όδευση της τομής.

8.2.5 Όλες οι εργασίες αποκατάστασης που προβλέπονται στους ανωτέρω όρους 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, πρέπει να ολοκληρωθούν από τον Πάροχο εντός προθεσμίας δέκα ημερών από το πέρας των οικείων εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7 εδ. α΄ του Ν. 3481/2006.

8.3 Πρόσθετες Υποχρεώσεις

Μετά την περάτωση του Έργου ο Πάροχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Υπηρεσία την τοιαύτη περάτωση, όπως επίσης να συντάξει και να υποβάλει στην Υπηρεσία οριζοντιογραφία (σε κλίμακα 1:500), όπου θα σημειώνεται η ακριβής θέση της γραμμής του αγωγού που έχει κατασκευαστεί, τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψομετρικά εξαρτώμενη από σταθερά σημεία, νομίμως υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό. Επιπροσθέτως, θα αναφέρονται επί της οριζοντιογραφίας και όλα τα λοιπά δίκτυα και οι αντίστοιχες κατασκευές που συναντήθηκαν κατά την εκτέλεση του Έργου, θα σημειώνεται η ακριβής θέση τους και θα είναι και αυτά οριζοντιογραφικά και υψομετρικά εξαρτημένα από σταθερά σημεία.

8.4 Συντήρηση – Επισκευή Δικτύου

Η συντήρηση και η επισκευή του Δικτύου, το οποίο θα εγκαταστήσει ο Πάροχος με βάση το παρόν, βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες και με δική του ευθύνη να αποκαθιστά κάθε βλάβη η οποία θα παρουσιαστεί (καθιζήσεις, φθορά ασφαλικών κ.λ.π.), αφού προηγουμένως αποκτήσει τη σχετική άδεια της Υπηρεσίας, η οποία θα τη χορηγεί στον Πάροχο εντός της εύλογης ανά περίπτωση προθεσμίας, προκειμένου να πραγματοποιείται εντός της συντομότερης δυνατής προθεσμίας η απαιτούμενη συντήρηση ή επισκευή, λαμβανομένων υπόψη των αναφερομένων στην παρ. 8.6.3 για τις ασφαλικές εργασίες.

8.5 Μέτρα Ασφαλείας

8.5.1 Σε κάθε περίπτωση ο Πάροχος υποχρεούται να λαμβάνει κατά την εκτέλεση του Έργου όλα τα μέτρα ασφάλειας, σχετικά με τους πεζούς και τα οχήματα, όπως αυτά προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, όπως επίσης θα λαμβάνει και κάθε άλλο μέτρο ασφάλειας το οποίο θα υποδειχθεί είτε από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές είτε από την Υπηρεσία.

Επίσης ο Πάροχος αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησης των όρων και προϋποθέσεων εκτέλεσης του έργου και εναπόθεσης των υλικών που προβλέπονται στο άρθρο 47 του Ν. 2696/1999.

8.5.2 Σε όλη την διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου θα τοποθετηθούν με μέριμνα, ευθύνη και έξοδα του Παρόχου πρόσθετες πληροφοριακές, προειδοποιητικές κ.λ.π. πινακίδες οριζόντιας σήμανσης, όπως επίσης και κατάλληλα σθηθαία περίφραξης του ορύγματος, φωτεινοί σηματοδότες, αναλάμποντα προειδοποιητικά σήματα κ.λ.π. και θα λαμβάνεται κάθε μέριμνα για

την αποφυγή ατυχημάτων. Επίσης, ο Πάροχος υποχρεούται εκτός των άλλων να εφαρμόζει τα μέτρα ασφάλειας όπως αυτά αναφέρονται στην Τεχνική προδιαγραφή Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών (ΔΙΠΑΔ/οικ.502/1-7-2003 – ΦΕΚ 946/Β/9-7-2003) όπως αυτή ισχύει σήμερα.

8.5.3 Ο Πάροχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να κατασκευάζει οποιοδήποτε πρόσθετο μέτρο ασφαλείας της κυκλοφορίας (οχημάτων και πεζών), το οποίο θα του υποδειχθεί από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές ή την Υπηρεσία.

8.5.4 Κάθε πινακίδα σήμανσης, οριοδείκτης ή φωτεινός σηματοδότης, που θα υφίσταται ζημιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, θα αντικαθίσταται άμεσα με δαπάνες και ευθύνη του Παρόχου.

8.6 Ευθύνη

8.6.1 Ο Πάροχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά, που θα προκύψει στους αγωγούς και τα δίκτυα των λοιπών οργανισμών κ.λ.π., που θα συναντά κατά την εκτέλεση του Έργου, έστω και αν δεν είναι γνωστή η θέση τους.

8.6.2 Ο Πάροχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, έναντι παντός τρίτου σε περίπτωση οποιοδήποτε ατυχήματος ή ζημίας προκληθεί κατά την εκτέλεση του Έργου.

8.6.3 Ο Πάροχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των πάσης φύσεως υποχρεώσεών του, που απορρέουν από και κατά την εκτέλεση του Έργου, από την εργατική, την ασφαλιστική και την ανά περίπτωση εφαρμοζόμενη νομοθεσία, έναντι του προσωπικού του, των προμηθευτών του, των υπεργολάβων, των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και παντός τρίτου εν γένει, χωρίς να υφίσταται οποιαδήποτε ευθύνη της Υπηρεσίας.

Ο Πάροχος για μία διετία είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά με δικές του εξολοκλήρου δαπάνες οιαδήποτε ζημιά προκύψει επί του οδοστρώματος στα σημεία και την όδευση της τομής, άλλως θα είναι πλήρως και αποκλειστικά (ποινικά και αστικά) υπεύθυνος για οτιδήποτε προκύψει.

8.7 Λοιπές Υποχρεώσεις του Παρόχου

8.7.1 Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας επί, υπό ή υπέρ χώρων που προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν. 3431/2006, όπως ισχύει (άρθρο 28 του Ν. 4070/2012), οι δικαιούχοι Παρόχοι, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, τηρούν τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης που ορίζονται στην παρούσα.

8.7.2 Ο Πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών γνωστοποιεί με έγγραφη ειδοποίηση (ή με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονική αποστολή, ή με e-mail) προς την αρμόδια Δημόσια Αρχή, βάσει του ν. 4463/2017, και του ν. 4070/2012 (κανονισμός καθορισμού τελών ΦΕΚ 6168/31-12-2018), την ολοκλήρωση τμήματος ή του συνόλου των προγραμματισμένων εργασιών του, όπως αυτές

προσδιορίζονται στην παρούσα. Η γνωστοποίηση αυτή κοινοποιείται επίσης και κατά περίπτωση στις υπηρεσίες.

8.7.3 Ο Πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών γνωστοποιεί με έγγραφη ειδοποίηση προς την Υπηρεσία και την εκάστοτε αρμόδια Αστυνομική Αρχή την πρόθεσή του να προβεί σε πράξεις ή έργα που είναι ευλόγως αναγκαία για την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυό του. Στο κείμενο της γνωστοποίησης περιλαμβάνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού και της ημερομηνίας της αντίστοιχης απόφασης χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του χρονοδιαγράμματος των προβλεπόμενων εργασιών αποκατάστασης. Η γνωστοποίηση κοινοποιείται επίσης και στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες, όπως αυτές προσδιορίζονται στο ν. 4463/2017, και του ν. 4070/2012 (κανονισμός καθορισμού τελών ΦΕΚ 6168/31-12-2018). Η εκτέλεση του έργου καθ' όλη τη διάρκειά της πρέπει να γίνεται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του (ΚΟΚ), και αν είναι απαραίτητο για τον σκοπό αυτό ο Πάροχος υποχρεούται να απευθυνθεί στην αρμόδια Υπηρεσία για την εκπόνηση κυκλοφοριακής / συγκοινωνιακής μελέτης για το έργο πριν από την εκτέλεση των εργασιών.

8.7.4 Ο Πάροχος κοινοποιεί στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στην Ε.Ε.Τ.Τ., σε ηλεκτρονική μορφή, την απόφαση χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης και τα δικαιολογητικά βάσει του ν. 4463/2017, και του ν. 4070/2012 (κανονισμός καθορισμού τελών ΦΕΚ 6168/31-12-2018) στην τελική τους μορφή (as build documents). Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών τηρεί ηλεκτρονικό Αρχείο των στοιχείων αυτών για τη βέλτιστη άσκηση των κατά Νόμο αρμοδιοτήτων του.

8.7.5 Ο Πάροχος υποχρεούται, κατά τη διάρκεια των εργασιών προς εγκατάσταση ή/και συντήρηση που εκτελεί βάσει του Δικαιώματος Διέλευσης που του χορηγήθηκε, να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην προκαλούνται βλάβες και ζημιές σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες τρίτων.

8.7.6 Ο Πάροχος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος για κάθε ζημία που προκαλεί σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες τρίτων ως αποτέλεσμα των εργασιών εγκατάστασης ή/και συντήρησης του δικτύου του και υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας εξ αυτού του λόγου.

8.7.7 Ο Πάροχος μεριμνά για την πλήρη αποκατάσταση του χώρου επί, υπέρ ή υπό του οποίου εξετέλεσε εργασίες στο πλαίσιο του χορηγηθέντος σε αυτόν Δικαιώματος Διέλευσης κατά τις αρχές της τέχνης και της επιστήμης και βάσει των εκάστοτε ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο Πάροχος υποχρεούται, με την ολοκλήρωση των έργων, να επαναφέρει στην προηγούμενη κατάσταση όλα τα πράγματα (ενδεικτικά αναφέρονται ασφαλτοτάπητες, πεζοδρόμια, ρείθρα, κράσπεδα), τα οποία έχουν υποστεί ζημιές κατά την

εκτέλεση των έργων και να δηλώσει εγγράφως στην αρμόδια Δημόσια Αρχή την ημερομηνία περάτωσης των εργασιών. Εάν κατά το χρόνο ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, διαπιστωθούν από την αρμόδια Δημόσια Αρχή, που είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση της οδού ατέλειες στην αποκατάσταση (όπως βαθουλώματα, λακκούβες), ο Πάροχος υποχρεούται αμέσως να επαναλάβει τις αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση ο Πάροχος μπορεί να έρθει σε συμφωνία με τον αρμόδιο φορέα που είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση του χώρου, ώστε η αποκατάσταση του Δημοσίου ή Κοινοχρήστου Ακινήτου να υλοποιηθεί από τον δεύτερο, έναντι ευλόγου τιμήματος, το οποίο καταβάλλει ο Πάροχος σε αυτόν.

8.7.8 Πέραν των υποχρεώσεων που ορίζονται στην παρούσα απόφαση, ο Πάροχος ουδεμία άλλη υποχρέωση υπέχει σε σχέση με την εγκατάσταση, λειτουργία, αξιοποίηση και συντήρηση ευκολιών επί, υπέρ ή υπό χώρων που προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν. 3431/2006, όπως ισχύει (άρθρο 28 του Ν. 4070/2012).

8.7.9 Ο Πάροχος απαιτείται κατά τη μελέτη, υλοποίηση και συντήρηση της εγκατάστασης να τηρεί τις κείμενες διατάξεις περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας.

8.7.10 Σε κάθε περίπτωση ο Πάροχος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που θα εξασφαλίζουν:

- την ασφαλή διέλευση πεζών, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), που κυρώθηκε με το Ν. 2696/1999, όπως ισχύει
- την ασφαλή διέλευση οχημάτων
- την αποφυγή ζημιών στις όμορες ιδιοκτησίες
- την αποφυγή ζημιών στα άλλα δίκτυα κοινής ωφέλειας
- την κατάλληλη οδική σήμανση σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΚΟΚ
- τον απεγκλωβισμό των ήδη σταθμευμένων οχημάτων.

Είναι υποχρεωτική επίσης η τοποθέτηση από τον Πάροχο πινακίδας πληροφόρησης, όπου θα αναγράφεται ο κύριος του έργου (Πάροχος), ο ανάδοχος, καθώς επίσης και ο αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης χορήγησης του Δικαιώματος Διέλευσης.

8.7.11 Το κατάστρωμα του δρόμου πρέπει να αποδίδεται ολόκληρο στην κυκλοφορία ελεύθερο από μηχανήματα, μπάζα, ανωμαλίες επιφανείας κ.λπ. μέχρι το πρωί της επόμενης ημέρας και από το μεσημέρι της παραμονής αργιών και γιορτών μέχρι το πρωί της επόμενης αργιών και εορτών. Οι εργασίες μπορεί να εκτελούνται, λόγω του επείγοντος του έργου, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, κατόπιν έγκρισης σχετικού αιτήματος και ύστερα από συνεννόηση με το αρμόδιο Τμήμα της Τροχαίας.

8.7.12 Για τις περιπτώσεις που η εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών εμπίπτει εντός ορίων προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, ο φάκελος αίτησης

θα πρέπει να περιλαμβάνει χάρτη κατάλληλης κλίμακας στον οποίο να αποτυπώνονται οι τύποι οικοτόπων της κοινής υπουργικής απόφασης 33318/3028/98 (ΦΕΚ 1289/Β/28-12-1998), όπως ισχύει, που απαντώνται στην άμεση περιοχή Διέλευσης του Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

9. Δικαιώματα του Παρόχου

Με την παρούσα χορηγούνται στον Πάροχο δικαιώματα εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών εγκατάστασης και συντήρησης των προβλεπόμενων ευκολιών καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της. Ρητά αναφέρεται ότι επέχει και θέση άδειας εκσκαφών, όπου απαιτείται.

Η αρμόδια Δημόσια Αρχή, εφόσον προβεί σε ανακατασκευή ή/ και επέκταση οδικών δικτύων, στα οποία έχουν εγκατασταθεί ή/ και λειτουργούν δίκτυα και ευκολίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αναλαμβάνει την υποχρέωση μεταφοράς αυτών και κάλυψης των σχετικών εξόδων. Η διακοπή, επανασύνδεση και επανενεργοποίηση του δικτύου και των ευκολιών γίνεται με ευθύνη του Παρόχου.

10. Ανωτέρα βία

Ο Πάροχος δεν θεωρείται ότι παραβιάζει τις απορρέουσες από την παρούσα υποχρεώσεις του, εάν εμποδίζεται να τις εκπληρώσει για λόγους ανωτέρας βίας. Ως γεγονός ανωτέρας βίας θεωρείται, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, κάθε γεγονός το οποίο βρίσκεται εκτός της σφαίρας επιρροής των μερών και το οποίο αντικειμενικά δεν θα μπορούσε να αποτραπεί ούτε με την επίδειξη άκρως εξιδιασμένης επιμέλειας, εφόσον αυτό συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία του πληττόμενου μέρους προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας, οι υποχρεώσεις του Παρόχου, που απορρέουν από την παρούσα και συνδέονται αιτιωδώς με την ανωτέρα βία, αναστέλλονται για όλη τη διάρκεια ισχύος των γεγονότων αυτών, η απόδειξη των οποίων βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Πάροχο.

Η μη εκπλήρωση υποχρεώσεων από την πλευρά του προσωπικού, των προμηθευτών, των συνεργατών και των υπεργολάβων του Παρόχου και γενικά των προσώπων που συνεργάζονται μαζί του, οι εργατικές διαφορές, οι απεργίες του προσωπικού του ή τα οικονομικά προβλήματα (αναφερόμενα ενδεικτικά) δεν μπορούν να προβάλλονται ως γεγονότα ανωτέρας βίας.

11. Υποβολή Εγγυήσεων και Εγγράφων

Ο Πάροχος καλείται όπως υποβάλει, **εντός είκοσι (20) ημερών** από την κοινοποίηση της παρούσας, τα ακόλουθα:

α. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 42Α/30-3-2017 νόμος 4463/2017, όπως ισχύει, προσδιορίζεται με Κανονισμό που εκδίδεται από την

Ε.Ε.Τ.Τ. και ορίζεται στο 100% του κόστους αποκατάστασης όπως προσδιορίζεται στον αναλυτικό προϋπολογισμό των εργασιών που έχει υποβληθεί. **Η Εγγυητική Επιστολή καλής Εκτέλεσης διαρκεί τουλάχιστο για όσο χρόνο διαρκεί η εκτέλεση εργασιών για τις οποίες χορηγήθηκε η αντίστοιχη άδεια πλέον δώδεκα (12) μηνών.** Μετά την πάροδο της διάρκειας της η Εγγυητική Επιστολή καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στον Πάροχο Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

β. Στις περιπτώσεις όπου η αρμόδια Δημόσια Αρχή έχει τροποποιήσει το υποβληθέν σχέδιο όδευσης, ο Πάροχος υποχρεούται να υποβάλει και το τελικό σχεδιάγραμμα όδευσης με όλες τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες στα ιδιάζοντα σημεία της όδευσης (ενδεικτικά αναφέρονται διαβάσεις πεζών, διασταυρώσεις, πεζοδρόμια, άλλα δίκτυα). Επιπλέον ο Πάροχος στις ανωτέρω περιπτώσεις υποχρεούται να υποβάλει και το οριστικό σχέδιο κατασκευαστικών λεπτομερειών των ευκολιών που περιλαμβάνει υποχρεωτικά την τεχνική περιγραφή τεχνικών έργων που θα εκτελεστούν και του εξοπλισμού (ενδεικτικά αναφέρονται Υπαίθριες Μονάδες δικτύου, Οικίσκοι), που θα εγκατασταθεί. Κατά περίπτωση θα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις λεπτομέρειες τυπικών διατομών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την όδευση του δικτύου, τις λεπτομέρειες των φρεατίων, τα μέσα ανάρτησης εναέριων δικτύων, τον αριθμό και τη θέση των δέντρων, των οποίων ο αιτών Πάροχος αιτείται την κοπή, τις λεπτομέρειες, σε περίπτωση εγκατάστασής τους, Υπαίθριων Μονάδων δικτύου και Οικίσκων.

γ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου του Παρόχου για τη γνωστοποίηση στην κατά τόπο αρμόδια Αστυνομική Αρχή του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των απαιτούμενων για την ενάσκηση του συγκεκριμένου Δικαιώματος Διέλευσης έργων. Σε περίπτωση, κατά την οποία ο Πάροχος δεν υποβάλει τα ως άνω έγγραφα εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η αρμόδια Δημόσια Αρχή δύναται, κατόπιν αιτιολογημένης Απόφασής της, να προβεί σε αναστολή ή/ και ανάκληση της σχετικής απόφασης χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης.

12. Λοιπές Άδειες

12.1 Η παρούσα άδεια τομής δεν υποκαθιστά άλλες άδειες, τις οποίες είναι υποχρεωμένος ο Πάροχος να λάβει από άλλους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς για την εκτέλεση των εργασιών, που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος.

12.2 Ο Πάροχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών τομής να λάβει την προβλεπόμενη από την οικεία νομοθεσία άδεια από τις κατά τόπους αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

13. Παραρτήματα

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής τα παρακάτω Παραρτήματα:

Παράρτημα Α' - Κατασκευαστικές μελέτες και λοιπά Σχέδια Ευκολιών Δικτύου που καλύπτονται από την παρούσα.

Παράρτημα Β' - Χρονοδιάγραμμα Εργασιών

Παράρτημα Γ' - Υπολογισμός Τελών Διέλευσης και Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης – Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο σώμα για την λήψη σχετικής απόφασης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αχαρνές 18/07/2024

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Συντάκτης: Μάμμου Κωνσταντίνα

Τηλ.: 213 20 72 513

Email : kmammou@acharnes.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης – Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών στην εταιρεία UltrafastΟΤΕ ΑΕΕΣ με την επωνυμία «UltrafastΟΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» (αρ. πρωτ. Αίτησης 63669/17-07-2024) με Ανάδοχο εταιρεία την ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.

Κύριε Πρόεδρε,

η εταιρεία **UltrafastΟΤΕ ΑΕΕΣ με την επωνυμία «UltrafastΟΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» με την υπ' αριθμ. 63669/17-07-2024** αίτησή της, ζητάει να της χορηγηθεί Δικαίωμα Διέλευσης για εγκατάσταση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 και του παραρτήματος Χ του ν.4463/2017, όπως ισχύει, της παρ. 9 του άρθρου 28, του ν.4070/2012 (ΦΕΚ 6168/31-12-2018) και την ΚΥΑ 32514/2022, ΦΕΚ Β' 4002/29-07-2022.

Η εταιρεία έχει καταθέσει όλα τα απαραίτητα κάτωθι δικαιολογητικά:

- Η υπ' αριθμ. **63669/17-07-2024** αίτηση, κατασκευαστικές μελέτες και λοιπά Σχέδια Ευκολιών Δικτύου

1. Ορισμός Αντικλήτου και Στοιχεία Επικοινωνίας

Αντίκλητος: **ΑΚΡΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, τηλ. επικοινωνίας 210 63 32 747**

Πάροχος: **UltrafastΟΤΕ ΑΕΕΣ με την επωνυμία «UltrafastΟΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ», η οποία εδρεύει στην ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99 – ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΦΜ 801813244 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ**

Στοιχεία Εργολάβου: **ΕΓΝΑΤΙΑ GROUP, η οποία εδρεύει στην οδό Κων/πόλεως, Συνοικία Παπακώστα, Μάνδρα Αττικής, Τ.Κ. 19600**

2. Περιγραφή του χορηγηθέντος Δικαιώματος Διέλευσης – Διαδρομή όδευσης:

Τα χορηγούμενα από την παρούσα Δικαιώματα διέλευσης αφορούν στην κατασκευή του έργου: «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας Ultra-Fast Broadband με ΣΔΙΤ» και συγκεκριμένα για το έργο «ΕΡΓΟ RAP_ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ UFBB»

2.1 Εγκατάσταση δικτύων σε χαντάκια συνολικού μήκους 8.066.00 μ., εκ των οποίων τα 5.787,00 μ. (FEEDER ΚΑΛΩΔΙΟ) έχουν χρέωση, ως εξής:

Α) Την διάνοιξη ΜΙΚΡΟΤΑΦΡΟΥ συνολικού μήκους 5.904,00 μ., διαστάσεων (5/30,7/30,16/45, 10-12/35) στα οδοστρώματα των οδών του Δήμου μας, όπως φαίνεται στον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 1

Β) Την διάνοιξη αρμού τύπου microtrench συνολικού μήκους 1.026,00 μ., διαστάσεων πλάτους 0,03 μ. και βάθους 0,30 μ. στα οδοστρώματα των οδών του Δήμου μας

Γ) Την διάνοιξη Μ/Σ 1.136,00 μ., διαστάσεων πλάτους 0,40 μ. και βάθους 0,50 μ. στα πεζοδρόμια των οδών του Δήμου μας

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

FID	ΜΗΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (m)	OTHER_INFO	FEEDER	ΟΙΚΙΣΜΟΣ	Part_Start_x	Part_Start_y	Part_End_x	Part_End_y
0	70	m/T 5x30	Yes	ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 17.66541383"	N38° 07' 41.75369256"	E023° 45' 16.90559269"	N38° 07' 43.96119049"
1	96	m/T 5x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 15.87673963"	N38° 07' 48.91826213"	E023° 45' 16.27008705"	N38° 07' 45.92681566"
2	10	m/T 7x30	Yes	ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 53.59028790"	N38° 07' 36.80255910"	E023° 45' 54.01578063"	N38° 07' 36.63665670"
3	138	m/T 7x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 29.10920142"	N38° 07' 26.12994907"	E023° 45' 33.20254237"	N38° 07' 23.26221453"
4	231	m/T 7x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 13.93383364"	N38° 07' 30.41342732"	E023° 45' 17.97479166"	N38° 07' 37.14323253"
5	42	m/T 7x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 33.20254237"	N38° 07' 23.26221453"	E023° 45' 34.58915004"	N38° 07' 22.40267129"
6	67	m/T 7x30	Yes	ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 22.28637309"	N38° 07' 34.51050855"	E023° 45' 20.65392073"	N38° 07' 35.86561099"
7	11	m/T 7x30	Yes	ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 38.85793107"	N38° 07' 42.57880611"	E023° 45' 39.25190378"	N38° 07' 42.44224034"
8	12	m/T 7x30	Yes	ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 29.67171122"	N38° 07' 49.33060072"	E023° 45' 29.27229026"	N38° 07' 49.51779044"
9	165	m/T 7x30	Yes	ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 22.28637309"	N38° 07' 34.51050855"	E023° 45' 25.15527560"	N38° 07' 30.02365784"
10	165	m/T 7x30	Yes	ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 25.52551571"	N38° 07' 29.73622297"	E023° 45' 27.27782234"	N38° 07' 27.99195697"
11	3	m/T 7x30	Yes	ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 49.14582002"	N38° 07' 38.53360630"	E023° 45' 49.22160586"	N38° 07' 38.57071094"
12	44	m/T 7x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 17.97479166"	N38° 07' 37.14323253"	E023° 45' 19.73411366"	N38° 07' 37.39292226"
13	52	m/T 7x30	Yes	ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 20.65392073"	N38° 07' 35.86561099"	E023° 45' 19.73411366"	N38° 07' 37.39292226"
14	62	m/T 7x30	Yes	ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 16.90559269"	N38° 07' 43.96119049"	E023° 45' 16.27008705"	N38° 07' 45.92681566"
15	8	m/T 7x30	Yes	ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 34.12638294"	N38° 07' 44.35751882"	E023° 45' 34.37755186"	N38° 07' 44.26430766"
16	130	m/T 5x30	Yes	ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 19.62794216"	N38° 07' 37.82352236"	E023° 45' 17.66541383"	N38° 07' 41.75369256"
17	77	m/T 10-12x35	Yes	ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 27.27782234"	N38° 07' 27.99195697"	E023° 45' 29.10920142"	N38° 07' 26.12994907"

18	14	m/T 16x45	Yes	ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 19.73411366"	N38° 07' 37.39292226"	E023° 45' 19.62794216"	N38° 07' 37.82352236"
19	15	M/Σ 40x50 (επί πεζοδρομίου)		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 29.60178881"	N38° 07' 44.30027396"	E023° 45' 29.90145596"	N38° 07' 44.58105737"
20	15	M/Σ 40x50 (επί πεζοδρομίου)		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 13.19516077"	N38° 07' 30.40418962"	E023° 45' 12.99306168"	N38° 07' 30.86827198"
21	1	μ/T 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 48.11274383"	N38° 07' 38.40832472"	E023° 45' 48.12522798"	N38° 07' 38.38872683"
22	1	μ/T 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 34.19943503"	N38° 07' 43.84054562"	E023° 45' 34.17304367"	N38° 07' 43.81191685"
23	45	μ/T 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 24.49282247"	N38° 07' 49.37130875"	E023° 45' 25.94450164"	N38° 07' 50.11229678"
24	77	μ/T 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 25.53447083"	N38° 07' 29.74701664"	E023° 45' 24.18737304"	N38° 07' 27.54927735"
25	8	M/Σ 40x50 (επί πεζοδρομίου)		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 30.94374815"	N38° 07' 47.69487193"	E023° 45' 30.78860807"	N38° 07' 47.66397000"
26	8	M/Σ 40x50 (επί πεζοδρομίου)		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 27.97714907"	N38° 07' 50.05103385"	E023° 45' 27.86097866"	N38° 07' 49.78595158"
27	116	M/Σ 40x50 (επί πεζοδρομίου)	Yes	ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 39.25190378"	N38° 07' 42.44224034"	E023° 45' 43.67470916"	N38° 07' 40.71338540"
28	16	M/Σ 40x50 (επί πεζοδρομίου)		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 26.22547531"	N38° 07' 53.30397134"	E023° 45' 26.33180795"	N38° 07' 52.78367471"
29	121	M/Σ 40x50 (επί πεζοδρομίου)		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 49.22160586"	N38° 07' 38.57071094"	E023° 45' 53.59039007"	N38° 07' 36.80271829"
30	35	M/Σ 40x50 (επί πεζοδρομίου)		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 54.01578063"	N38° 07' 36.63665670"	E023° 45' 55.41962555"	N38° 07' 36.08779136"
31	35	M/Σ 40x50 (επί πεζοδρομίου)		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 56.47584884"	N38° 07' 35.15309676"	E023° 45' 55.16170473"	N38° 07' 35.67615272"
32	85	M/Σ 40x50 (επί πεζοδρομίου)		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 25.45028330"	N38° 07' 52.85075078"	E023° 45' 25.94450164"	N38° 07' 50.11229678"
33	136	M/Σ 40x50 (επί πεζοδρομίου)	Yes	ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 34.37755186"	N38° 07' 44.26430766"	E023° 45' 38.85793107"	N38° 07' 42.57880611"
34	158	M/Σ 40x50 (επί πεζοδρομίου)	Yes	ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 44.08801393"	N38° 07' 40.55042414"	E023° 45' 48.43283845"	N38° 07' 38.81627070"
35	38	M/Σ 40x50 (επί πεζοδρομίου)	Yes	ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 29.27229026"	N38° 07' 49.51779044"	E023° 45' 27.86097866"	N38° 07' 49.78595158"
36	60	M/Σ 40x50 (επί πεζοδρομίου)	Yes	ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 30.67587110"	N38° 07' 45.63415948"	E023° 45' 31.02169299"	N38° 07' 47.18986883"
37	72	M/Σ 40x50 (επί πεζοδρομίου)	Yes	ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 31.19383176"	N38° 07' 47.55458529"	E023° 45' 29.67171122"	N38° 07' 49.33060072"
38	96	M/Σ 40x50 (επί πεζοδρομίου)	Yes	ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 34.12638294"	N38° 07' 44.35751882"	E023° 45' 30.67587110"	N38° 07' 45.63415948"
39	27	M/Σ 40x50 (επί πεζοδρομίου)	Yes	ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 27.86097866"	N38° 07' 49.78595158"	E023° 45' 26.82438059"	N38° 07' 50.14376617"
40	17	M/Σ 40x50 (επί πεζοδρομίου)		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 13.16740385"	N38° 07' 31.41990298"	E023° 45' 13.26135486"	N38° 07' 30.96756623"
41	35	M/Σ 40x50 (επί πεζοδρομίου)		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 29.90145596"	N38° 07' 44.58105737"	E023° 45' 30.69351345"	N38° 07' 45.31481857"
42	84	m/T 10-12x35	Yes	ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 26.82438059"	N38° 07' 50.14376617"	E023° 45' 26.33180795"	N38° 07' 52.78367471"
43	25	M/Σ 40x50 (επί πεζοδρομίου)		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 13.26135486"	N38° 07' 30.96756623"	E023° 45' 13.93383364"	N38° 07' 30.41342732"
44	3	M/Σ 40x50 (επί πεζοδρομίου)	Yes	ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 16.27008705"	N38° 07' 45.92681566"	E023° 45' 16.26116541"	N38° 07' 45.97834316"
45	3	M/Σ 40x50 (επί πεζοδρομίου)	Yes	ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 19.57075722"	N38° 07' 37.80546097"	E023° 45' 19.62794216"	N38° 07' 37.82352236"
46	3	M/Σ 40x50 (επί πεζοδρομίου)	Yes	ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 49.42188301"	N38° 07' 38.44374569"	E023° 45' 49.22160586"	N38° 07' 38.57071094"
47	3	M/Σ 40x50 (επί πεζοδρομίου)	Yes	ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 26.33180795"	N38° 07' 52.78367471"	E023° 45' 26.39295522"	N38° 07' 52.78968014"
48	3	M/Σ 40x50 (επί πεζοδρομίου)	Yes	ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 29.10920142"	N38° 07' 26.12994907"	E023° 45' 29.20859511"	N38° 07' 26.09184529"
49	10	μ/T 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 16.90559269"	N38° 07' 43.96119049"	E023° 45' 17.32835857"	N38° 07' 44.03387487"
50	10	μ/T 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 29.76498451"	N38° 07' 52.57589880"	E023° 45' 29.92003994"	N38° 07' 52.90488402"

51	11	μ/T 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 25.29383917"	N38° 07' 53.23854329"	E023° 45' 25.36017832"	N38° 07' 52.87533981"
52	11	μ/T 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 27.85930026"	N38° 07' 28.02086809"	E023° 45' 27.51312470"	N38° 07' 27.78049533"
53	11	μ/T 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 23.64787678"	N38° 07' 32.64656006"	E023° 45' 23.25569751"	N38° 07' 32.44306345"
54	11	μ/T 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 33.59577493"	N38° 07' 23.45834227"	E023° 45' 33.37515252"	N38° 07' 23.14683180"
55	11	μ/T 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 31.69177529"	N38° 07' 24.83266197"	E023° 45' 31.36541696"	N38° 07' 24.57130832"
56	12	μ/T 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 15.34877669"	N38° 07' 33.73078212"	E023° 45' 15.81578666"	N38° 07' 33.55430954"
57	14	μ/T 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 19.60455229"	N38° 07' 37.86973447"	E023° 45' 20.00100540"	N38° 07' 37.76620831"
58	14	μ/T 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 19.76605618"	N38° 07' 45.86317363"	E023° 45' 19.68485521"	N38° 07' 46.33194249"
59	14	μ/T 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 25.77159569"	N38° 07' 30.14191773"	E023° 45' 25.59334143"	N38° 07' 29.73937739"
60	15	μ/T 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 29.04795751"	N38° 07' 26.89941444"	E023° 45' 29.50995430"	N38° 07' 26.57055034"
61	16	μ/T 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 17.97321902"	N38° 07' 37.90382639"	E023° 45' 17.62154465"	N38° 07' 37.49736189"
62	23	μ/T 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 54.41735144"	N38° 07' 37.29373174"	E023° 45' 54.01578063"	N38° 07' 36.63665670"
63	25	μ/T 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 33.02469622"	N38° 07' 23.38109706"	E023° 45' 32.53733278"	N38° 07' 22.66463506"
64	27	μ/T 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 16.59592780"	N38° 07' 41.63071094"	E023° 45' 17.67780660"	N38° 07' 41.72160711"
65	2	μ/T 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 34.56416008"	N38° 07' 22.37692330"	E023° 45' 34.58915004"	N38° 07' 22.40267129"
66	2	μ/T 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 50.76694512"	N38° 07' 37.93445525"	E023° 45' 50.75064874"	N38° 07' 37.90833959"
67	2	μ/T 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 15.87673963"	N38° 07' 48.91826213"	E023° 45' 15.82157413"	N38° 07' 48.91349088"
68	2	μ/T 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 39.26597740"	N38° 07' 42.41160798"	E023° 45' 39.24966532"	N38° 07' 42.38049525"
69	2	μ/T 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 56.45762696"	N38° 07' 35.12401520"	E023° 45' 56.47584884"	N38° 07' 35.15309676"
70	2	μ/T 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 55.82353900"	N38° 07' 35.37639935"	E023° 45' 55.84175673"	N38° 07' 35.40547768"
71	2	μ/T 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 48.40675415"	N38° 07' 38.86272881"	E023° 45' 48.38878375"	N38° 07' 38.83355656"
72	2	μ/T 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 20.61748463"	N38° 07' 35.85063626"	E023° 45' 20.65392073"	N38° 07' 35.86561099"
73	2	μ/T 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 17.32390039"	N38° 07' 36.05926887"	E023° 45' 17.36101206"	N38° 07' 36.04536230"
74	2	μ/T 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 15.62730294"	N38° 07' 33.23377708"	E023° 45' 15.66441431"	N38° 07' 33.21987066"
75	2	μ/T 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 16.08912042"	N38° 07' 47.79330527"	E023° 45' 16.04849193"	N38° 07' 47.78852226"
76	2	μ/T 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 19.68485521"	N38° 07' 46.33194249"	E023° 45' 19.71546766"	N38° 07' 46.36800448"
77	2	μ/T 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 27.27782234"	N38° 07' 27.99195697"	E023° 45' 27.24697362"	N38° 07' 27.97053768"
78	2	μ/T 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 22.38077995"	N38° 07' 34.27863474"	E023° 45' 22.41765417"	N38° 07' 34.26434113"
79	2	μ/T 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 23.25154069"	N38° 07' 32.44806441"	E023° 45' 23.21721320"	N38° 07' 32.43025205"
80	2	μ/T 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 17.62455833"	N38° 07' 41.74827653"	E023° 45' 17.66541383"	N38° 07' 41.75369256"
81	2	μ/T 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 28.88032179"	N38° 07' 26.47197588"	E023° 45' 28.91727217"	N38° 07' 26.45781164"
82	2	μ/T 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 31.12001121"	N38° 07' 24.71709138"	E023° 45' 31.14877629"	N38° 07' 24.74012839"
83	33	μ/T 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 22.16202387"	N38° 07' 33.91483328"	E023° 45' 21.33139273"	N38° 07' 33.37406535"

84	40	μ/Τ 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 15.94043696"	N38° 07' 48.58085195"	E023° 45' 14.31219490"	N38° 07' 48.36921349"
85	41	μ/Τ 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 16.01086534"	N38° 07' 37.31569755"	E023° 45' 17.62154465"	N38° 07' 37.49736189"
86	48	μ/Τ 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 44.09749298"	N38° 07' 40.52286465"	E023° 45' 44.83117129"	N38° 07' 41.91900874"
87	4	μ/Τ 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 34.46430732"	N38° 07' 44.29424421"	E023° 45' 34.37173288"	N38° 07' 44.24885818"
88	7	μ/Τ 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 30.69351345"	N38° 07' 45.31481857"	E023° 45' 30.67629877"	N38° 07' 45.21755054"
89	9	μ/Τ 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 30.23031325"	N38° 07' 52.82478164"	E023° 45' 29.92003994"	N38° 07' 52.90488402"
90	11	μ/Τ 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 29.09860304"	N38° 07' 26.93458584"	E023° 45' 28.73518808"	N38° 07' 26.68223862"
91	13	μ/Τ 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 17.62154465"	N38° 07' 37.49736189"	E023° 45' 17.97479166"	N38° 07' 37.14323253"
92	24	μ/Τ 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 29.92003994"	N38° 07' 52.90488402"	E023° 45' 28.96295563"	N38° 07' 53.13364027"
93	34	μ/Τ 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 24.02103511"	N38° 07' 52.68995869"	E023° 45' 25.36017832"	N38° 07' 52.87533981"
94	38	μ/Τ 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 14.80638915"	N38° 07' 45.83756981"	E023° 45' 16.29714291"	N38° 07' 45.88406037"
95	86	μ/Τ 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 16.26717261"	N38° 07' 45.92869465"	E023° 45' 19.68485521"	N38° 07' 46.33194249"
96	3	μ/Τ 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 25.36017832"	N38° 07' 52.87533981"	E023° 45' 25.45028330"	N38° 07' 52.85075078"
97	68	μ/Τ 3x30		ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 28.97104954"	N38° 07' 53.16544702"	E023° 45' 26.22547531"	N38° 07' 53.30397134"
98	1900	m/Τ 5x30	Yes	ΑΧΑΡΝΕΣ, ΟΙ	E023° 44' 50.32747764"	N38° 05' 52.33134831"	E023° 45' 47.03960226"	N38° 05' 10.17763245"
99	455	m/Τ 5x30	Yes	ΑΧΑΡΝΕΣ, ΟΙ	E023° 47' 11.84218073"	N38° 07' 58.29966223"	E023° 47' 15.83750301"	N38° 07' 45.49544247"
100	700	m/Τ 5x30	Yes	ΑΧΑΡΝΕΣ, ΟΙ	E023° 44' 29.69525645"	N38° 06' 07.30329755"	E023° 44' 50.32747764"	N38° 05' 52.33134831"
101	119	m/Τ 7x30		ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ, Η	E023° 47' 22.00091814"	N38° 07' 50.64812996"	E023° 47' 26.72421449"	N38° 07' 50.38744633"
102	11	m/Τ 7x30	Yes	ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ, Η	E023° 47' 21.39284708"	N38° 07' 50.67899206"	E023° 47' 22.00091814"	N38° 07' 50.64812996"
103	283	m/Τ 7x30	Yes	ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ, Η	E023° 47' 15.83750301"	N38° 07' 45.49544247"	E023° 47' 21.39284708"	N38° 07' 50.67899206"
104	3	M/Σ 40x50 (επί πεζοδρομίου)		ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ, Η	E023° 47' 21.38943748"	N38° 07' 50.60907563"	E023° 47' 21.39284708"	N38° 07' 50.67899206"
105	12	μ/Τ 3x30		ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ, Η	E023° 47' 19.80224841"	N38° 07' 47.86497361"	E023° 47' 20.21035383"	N38° 07' 47.90333399"
106	14	μ/Τ 3x30		ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ, Η	E023° 47' 22.24333721"	N38° 07' 50.89873537"	E023° 47' 22.00091814"	N38° 07' 50.64812996"
107	16	μ/Τ 3x30		ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ, Η	E023° 47' 20.88738385"	N38° 07' 50.69435655"	E023° 47' 20.42598906"	N38° 07' 50.87175777"
108	28	μ/Τ 3x30		ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ, Η	E023° 47' 26.35317541"	N38° 07' 51.23365502"	E023° 47' 26.32449962"	N38° 07' 50.40827480"
109	2	μ/Τ 3x30		ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ, Η	E023° 47' 16.30273947"	N38° 07' 45.40062695"	E023° 47' 16.31241483"	N38° 07' 45.47087271"
110	2	μ/Τ 3x30		ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ, Η	E023° 47' 18.10169595"	N38° 07' 45.30845245"	E023° 47' 18.10713868"	N38° 07' 45.38946571"
111	2	μ/Τ 3x30		ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ, Η	E023° 47' 26.23794906"	N38° 07' 50.33164327"	E023° 47' 26.24459128"	N38° 07' 50.41210697"
112	2	μ/Τ 3x30		ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ, Η	E023° 47' 26.71901649"	N38° 07' 50.30895790"	E023° 47' 26.72421449"	N38° 07' 50.38744633"
113	30	μ/Τ 3x30		ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ, Η	E023° 47' 23.56705819"	N38° 07' 50.56211762"	E023° 47' 23.58888611"	N38° 07' 49.67081066"
114	30	μ/Τ 3x30		ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ, Η	E023° 47' 26.23330092"	N38° 07' 49.50420012"	E023° 47' 26.39004722"	N38° 07' 50.40461494"
115	6	μ/Τ 3x30		ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ, Η	E023° 47' 19.40976797"	N38° 07' 45.54653964"	E023° 47' 19.39237456"	N38° 07' 45.32920783"
116	7	μ/Τ 3x30		ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ, Η	E023° 47' 15.85658074"	N38° 07' 45.72871145"	E023° 47' 15.83750301"	N38° 07' 45.49544247"

117	7	μ/Τ 3x30		ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ, Η	E023° 47' 26.29748750"	N38° 07' 50.62700342"	E023° 47' 26.24459128"	N38° 07' 50.41210697"
118	14	μ/Τ 3x30		ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ, Η	E023° 47' 21.70815746"	N38° 07' 50.66305896"	E023° 47' 21.48623946"	N38° 07' 50.90716705"
120	955	m/Τ 5x30	Yes	ΑΧΑΡΝΕΣ, ΟΙ	E023° 45' 47.03960226"	N38° 05' 10.17763245"	E023° 45' 41.66449918"	N38° 04' 40.35436416"

2.2 Εγκατάσταση έξι (6) καμπινών και φρεατίων εξυπηρέτησης καμπινών (φρεάτιο - εξυπηρετούμενη καμπίνα θεωρούνται ως μία ευκολία σύμφωνα με την Α.Π: 528/075/23-6-2009 της Ε.Ε.Τ.Τ.), στα πεζοδρόμια στην συμβολή των σημείων, όπως φαίνονται στο συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 2, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

FID	CAB_TYPE	X	Y	λ	φ
0	F2	478335,43	4219917,8	E023° 45' 16.25838416"	N38° 07' 45.99441733"
1	F1	478414,95	4219665	E023° 45' 19.55166549"	N38° 07' 37.79942854"
2	F1	478583,21	4220126,6	E023° 45' 26.41328441"	N38° 07' 52.79204523"
3	F1	479142,44	4219683,4	E023° 45' 49.43096692"	N38° 07' 38.45830279"
4	F1	478649,11	4219303,5	E023° 45' 29.20859511"	N38° 07' 26.09184529"
5	F1	481382,08	4220052	E023° 47' 21.38788614"	N38° 07' 50.59288903"

2.3 Κατασκευή εννέα (9) φρεατίων, διαστάσεων ΦIV (μήκος 1,40 μ. Χ πλάτος 1,20 μ. Χ βάθος 1,00 μ.), ΦIII (μήκος 1,70 μ. Χ πλάτος 1,20 μ. Χ βάθος 1,20 μ.), ΦIIα (μήκος 1,90 μ. Χ πλάτος 1,80 μ. Χ βάθος 1,60 μ.) στα οδοστρώματα των οδών του Δήμου μας, όπως φαίνεται στο συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 3, εκ των οποίων τα τρία (3) είναι **νέα FEEDER** και έχουν χρέωση ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

FID	MANHOLE_ST	MANHOLE_TY	X	Y	feeder	λ	φ
106	νέο	ΦIV	477694,6011	4216416,259	Yes	E023° 44' 50.32747764"	N38° 05' 52.33134831"
107	νέο	ΦIV	479072,5603	4215113,409	Yes	E023° 45' 47.03960226"	N38° 05' 10.17763245"
110	νέο	ΦIIα	478667,4673	4219873,324	Yes	E023° 45' 29.90145596"	N38° 07' 44.58105737"
111	νέο_φρεάτιο καμπίνας	ΦIII	478416,8044	4219665,705	Yes	E023° 45' 19.62794216"	N38° 07' 37.82352236"
112	νέο_φρεάτιο καμπίνας	ΦIII	478581,2235	4220126,363	Yes	E023° 45' 26.33180795"	N38° 07' 52.78367471"
113	νέο_φρεάτιο καμπίνας	ΦIV	478335,7142	4219915,672	Yes	E023° 45' 16.27008705"	N38° 07' 45.92681566"
114	νέο_φρεάτιο καμπίνας	ΦIII	478646,6971	4219304,694	Yes	E023° 45' 29.10920142"	N38° 07' 26.12994907"
115	νέο_φρεάτιο καμπίνας	ΦIII	479137,3547	4219686,868	Yes	E023° 45' 49.22160586"	N38° 07' 38.57071094"
116	νέο_φρεάτιο καμπίνας	ΦIII	481382,2096	4220054,651	Yes	E023° 47' 21.39284708"	N38° 07' 50.67899206"

2.4 Την άδεια εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών για την εγκατάσταση, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των προβλεπόμενων στην παρούσα στοιχεία του περιγραφέντος δικτύου.

Η εγκατάσταση των ανωτέρω ευκολιών απεικονίζεται αναλυτικά στην υποβληθείσα με **αρ. πρωτ. 63669/17-07-2024** αίτηση του Παρόχου, στην οποία επισυνάπτονται οι κατασκευαστικές μελέτες και τα λοιπά σχετικά σχέδια ευκολιών δικτύου, όπως όδευση σε οριζοντιογραφία περιοχής έργου, οι τυπικές διατομές των τομών, κάτοψη, όψη των φρεατίων με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες αυτών. Τα παραπάνω επισυνάπτονται στην οριστική και εγκριθείσα από την Αρμόδια Δημόσια Αρχή μορφή στο Παράρτημα Α' της παρούσας.

3. Διάρκεια Ισχύος

Το Δικαίωμα Διέλευσης, που χορηγείται με την παρούσα, διαρκεί για το χρονικό διάστημα που τελεί εν ισχύ και η Γενική Άδεια του δικαιούχου βάσει της οποίας αυτό χορηγήθηκε. Ο Πάροχος έχει δικαίωμα να παραιτηθεί του χορηγηθέντος δικαιώματος εγγράφως και με βεβαίωση ημεροχρονολογίας προς την αρμόδια Δημόσια Αρχή χορήγησης. Εάν ο Πάροχος παραιτηθεί του δικαιώματος, οι ευκολίες που έχουν εγκατασταθεί βάσει του εν λόγω Δικαιώματος περιέρχονται αυτοδικαίως στην κυριότητα της αρμόδιας Δημόσιας Αρχής. Οι υποχρεώσεις του Παρόχου υπολογίζονται έως την ημέρα παραιτήσεως και τα δικαιώματα του Παρόχου παύουν την ημέρα παραιτήσεως. Υποχρεώσεις του Παρόχου, που προέκυψαν πριν από την ημέρα παραιτήσεως και δεν έχουν εκπληρωθεί μέχρι την ημερομηνία παραιτήσεως, συνεχίζουν να ισχύουν και η αρμόδια Δημόσια Αρχή διατηρεί κάθε δικαίωμά της για διεκδίκηση αυτών.

4. Χρονοδιάγραμμα Εργασιών

Οι εργασίες προβλέπεται να διαρκέσουν **έξι (6) μήνες**, σύμφωνα με το υποβληθέν χρονοδιάγραμμα συμπεριλαμβανομένων των εργασιών πλήρους αποκατάστασης των αναφερόμενων Δημοσίων ή Κοινοχρήστων Ακινήτων στην προηγούμενη κατάσταση. Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα σε μορφή Gantt Chart ή ισοδύναμη, επισυνάπτεται ως **Παράρτημα Β'** της παρούσας.

Σιωπηρή παράταση της χρονικής ισχύος της χορηγούμενης άδειας δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση που ο Πάροχος προβλέπει, ότι δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του Έργου εντός των χρονικών ορίων ισχύος της άδειας, δύναται να ζητήσει εγγράφως και εγκαίρως την παράταση της ισχύος της χορηγούμενης με την παρούσα άδειας, οπότε η αιτούμενη παράταση θα ισχύει κατόπιν της εγγράφου συναινεσεως της Υπηρεσίας, η οποία δεν θα αρνείται τη χορήγηση τέτοιας παράτασης χωρίς εύλογη αιτία. Στην περίπτωση δε αυτή θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ, για όλο το χρόνο της παράτασης τόσο το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, όσο και η κατατεθειμένη εγγυητική επιστολή.

Σε περίπτωση που λάβει χώρα υπέρβαση της προαναφερόμενης χρονικής ισχύος της άδειας, χωρίς προηγουμένως να ζητηθεί και να εγκριθεί η παράτασή της, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να προβαίνει με δικά της συνεργεία στην αποκατάσταση της τομής σε βάρος του Παρόχου και να καταλογίζει στον τελευταίο τη σχετική

δαπάνη, η οποία θα εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων, όπως προβλέπεται και από το άρθρο 47 παρ. 3 του Ν.2696/1999 και το άρθρο 7 παρ. 7 του Ν. 3481/2006. Επίσης, στην περίπτωση αυτή καταπίπτουν οι εις χείρας της Υπηρεσίας εγγυητικές επιστολές του Παρόχου.

5. Παρακολούθηση και Πιστοποίηση των Εργασιών

Εξουσιοδοτημένα στελέχη της Υπηρεσίας παρακολουθούν και εποπτεύουν την εκτέλεση των εργασιών στα πλαίσια των χορηγηθέντων Δικαιωμάτων Διέλευσης με τον προβλεπόμενο για κάθε τεχνικό έργο τρόπο και προτείνουν στον υπεύθυνο εργασιών του έργου τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποτροπή κινδύνων, χωρίς να δυσχεραίνεται το έργο της εκσκαφής και, σε περίπτωση βλαβών, τις αναγκαίες εργασίες για την αποκατάστασή τους.

Τόσο ο Πάροχος όσο και οι τυχόν υπεργολάβοι του υποχρεούνται στην αποδοχή των συστάσεων της Υπηρεσίας, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή διεξαγωγή εργασιών τους.

Η προβλεπόμενη Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των εργασιών καταπίπτει υπέρ της Υπηρεσίας, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης προς την εγγυήτρια τράπεζα και τον Πάροχο στις περιπτώσεις της μη ορθής ή/ και πλημμελούς εκπλήρωσης του έργου. Η κατάπτωση της εγγυητικής γίνεται μετά την πάροδο τριών ημερών από τη σχετική ειδοποίηση.

Επειδή, λόγω της φύσεως των εργασιών κάποιες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν με την παρούσα άδεια θα λάβουν χώρα σε ώρες εκτός ωραρίου της Υπηρεσίας όπου δεν δύναται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις να παρίστανται στελέχη της Υπηρεσίας μας, όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας κ.λ.π. ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 8.5 και 8.6 της παρούσης.

6. Αναλογούντα τέλη και τρόπος καταβολής

Το ύψος των τελών Διέλευσης, βάσει του ν.4463/2017, όπως ισχύει, και της παρ. 9 του άρθρου 28, του ν.4070/2012 (ΦΕΚ 6168/31-12-2018) και της υπ' αριθμ. 309/2012 απόφασης του Δ.Σ. Αχαρνών, όπως ισχύει, υπολογίστηκε στο ποσόν των **4.552,55 €** (βλ. **Παράρτημα Γ'**). Ο Πάροχος οφείλει, εντός **είκοσι (20) ημερών** από την κοινοποίηση της παρούσας, να υποβάλει αποδεικτικό κατάθεσης υπέρ του Δήμου στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, για τη **Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης – Άδεια Εκτέλεσης εργασιών**, για την πληρωμή των τελών αυτών.

Το ύψος των ετησίων τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης, βάσει του ν.4463/2017, όπως ισχύει, και της παρ. 9 του άρθρου 28, του ν.4070/2012 (ΦΕΚ 6168/31-12-2018) και της υπ' αριθμ. 309/2012 απόφασης του Δ.Σ. Αχαρνών, υπολογίστηκε στο ποσόν των **1.033,44 €** (βλ. **Παράρτημα Γ'**).

7. Εγγυήσεις – Ασφάλιση

Για την καλή εκτέλεση των παραπάνω εργασιών ο Πάροχος οφείλει, εντός **είκοσι (20) ημερών** από την κοινοποίηση της παρούσας, να υποβάλει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ύψους **14.782,79 €**, το ύψος της οποίας υπολογίζεται σύμφωνα με το ΦΕΚ 42Α/30-3-2017 νόμος 4463/2017, όπως ισχύει (βλ. **Παράρτημα Γ'**). Η Εγγυητική Επιστολή διαρκεί τουλάχιστο για όσο χρόνο διαρκεί η εκτέλεση εργασιών για τις οποίες χορηγήθηκε η αντίστοιχη άδεια πλέον δώδεκα (12) μηνών.

Ο Πάροχος οφείλει, **εντός είκοσι (20) ημερών** από την κοινοποίηση της παρούσας, να προσκομίσει συμβόλαιο ασφάλισης αστικής ευθύνης, που θα καλύπτει κινδύνους σε άτομα (σωματικές βλάβες) και σε οχήματα και άλλα δίκτυα (υλικές ζημιές) ανά γεγονός και όχι σωρευτικά, κατά τη διάρκεια των εργασιών εκτέλεσης του έργου και αποκατάστασης του Δημοσίου ή Κοινοχρήστου Ακινήτου.

8. Υποχρεώσεις του Παρόχου

8.1 Όροι εκτέλεσης της τομής

8.1.1 Ο Πάροχος δηλώνει και εγγυάται, ότι η εταιρεία στην οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου, **ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.**, διαθέτει την εμπειρία και την τεχνογνωσία, καθώς και ότι κατέχει το προσωπικό και τον εξοπλισμό, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του Έργου και την εξασφάλιση των τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών του, σύμφωνα με το περιεχόμενο του **Παράρτηματος Α'** της παρούσας.

8.1.2 Ο Πάροχος υποχρεούται να εκτελεί προσηκόντως και κατά πλήρη εφαρμογή των κανόνων της οικείας τέχνης και επιστήμης το σύνολο των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη εκτέλεση και ολοκλήρωση του Έργου, κατά απόλυτη τήρηση των οριζόμενων στην παρούσα και στο **Παράρτημα Α'**.

8.1.3 Ο Πάροχος υποχρεούται να τοποθετήσει τον αγωγό του Δικτύου του σε θέση που να επιτρέπει μελλοντικά την απρόσκοπτη κατασκευή κρασπέδων, ρεϊθρων, πεζοδρομίων και γενικά να επιτρέπει κάθε μελλοντική επέμβαση, συντήρηση, βελτίωση ή ανακαίνιση της οδού στην οποία εκτέλεσε εργασίες, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση οι εργασίες του Παρόχου δε θα παρεμβάλουν εμπόδια στην εκτέλεση μελλοντικών εργασιών οδοποιίας ή έργων βελτίωσης της οδού, στο χώρο εκτέλεσης του έργου.

8.1.4 Η εκσκαφή πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή γιατί υπάρχει πιθανότητα στο σημείο που γίνεται η τομή να υπάρχουν εγκαταστάσεις των άλλων δικτύων (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΠΑ κλπ). Απόλυτα υπεύθυνος για να πάρει σχέδια και στοιχεία για την ύπαρξη άλλων δικτύων είναι ο Πάροχος.

8.1.5 Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να προβαίνει σε τμηματική αποκατάσταση της τομής σύμφωνα με την πρόοδο των σχετικών εργασιών, ώστε να μη μείνει ανοικτό όρυγμα για διάστημα υπερβαίνον τις δέκα ημέρες από το πέρας των εργασιών επί των οικείων τμημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7 εδ. α' του Ν. 3481/2006. Ειδικώς επισημαίνεται ότι κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών τομής σε καμία περίπτωση δε θα υπάρχει ανοικτό κατά

μήκος όρυγμα μεγαλύτερο των πενήντα (50) μέτρων, εγκάρσιο μεγαλύτερο των τριών (3) μέτρων και θα εξασφαλιστεί με μέριμνα του Παρόχου ασφαλής και απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων. Επίσης δε θα παραμένουν ανοικτά ορύγματα για την εκ των υστέρων κατασκευή των φρεατίων επίσκεψης και κατά την διάρκεια κατασκευής τους (των φρεατίων επίσκεψης), κάθε μέρα μετά το πέρας των εργασιών, τα ανοικτά ορύγματα κατασκευής των φρεατίων θα καλύπτονται με σιδηρές λαμαρίνες πάχους τουλάχιστον δύο (2) εκατοστών εδραζόμενες σταθερά περιμετρικά του ορύγματος, τουλάχιστον πενήντα (50) εκατοστά. Επίσης στις διασταυρώσεις με άλλες κάθετες οδούς δε θα παραμένει ανοικτό όρυγμα, αλλά αυτό θα καλύπτεται με σιδηρές λαμαρίνες, όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω.

8.1.6 Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απόθεση, ούτε και προσωρινά, των προϊόντων εκσκαφής επί της οδού ή σε παράπλευρους χώρους αυτής, αλλά ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να επιμελείται της φορτώσεως και της απορρίψεως αυτών σε επιτρεπόμενα προς τούτο μέρη ταυτόχρονα με την εκτέλεση της εκσκαφής.

8.1.7 Ειδικά στην κατασκευή των φρεατίων επίσκεψης του δικτύου θα πρέπει:

α) Η ποιότητα του σκυροδέματος να είναι C 20/25 και ανώτερη.

β) Στα καπάκια επίσκεψης των φρεατίων να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μη δημιουργείται θόρυβος από την κυκλοφορία των οχημάτων, δηλαδή να αποφεύγεται το “κτύπημα” των καπακιών φρεατίων, άλλως αυτά θα αντικαθίστανται άμεσα.

8.2 Όροι αποκατάστασης της τομής

8.2.1 Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Δικτύου του ο Πάροχος υποχρεούται να προβεί στην επίχωση της τομής, σύμφωνα με την τυπική διατομή την οποία έχει καταθέσει στην Υπηρεσία η οποία αποτελεί τμήμα του Παραρτήματος Α. Η δε οδός θα αποκατασταθεί πλήρως στην προτέρα της μορφή.

8.2.2 Επίσης υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης των οδών στην περίπτωση που αυτές καταστραφούν λόγω των εργασιών τομής.

8.2.3 Η επιφάνεια της τομής, που θα προκύψει μετά το πέρας των εργασιών αποκατάστασής της, πρέπει να είναι απόλυτα προσαρμοσμένη υψομετρικά με το υπόλοιπο οδόστρωμα της οδού, το έρεισμα, το πεζοδρόμιο κ.λ.π.. Εξυπακούεται, ότι ο Πάροχος βαρύνεται, πέραν της αποκατάστασης της τομής, με την απομάκρυνση όλων των υλικών που θα έχουν απομείνει, την απόρριψή τους σε επιτρεπόμενους χώρους και θέσεις, τον καθαρισμό της οδού, των πεζοδρομίων, των ερεισμάτων και την αποκατάσταση της μορφής των οδών και των γύρω χώρων της στην πρότερή τους κατάσταση.

8.2.4 Όλες οι εργασίες αποκατάστασης που προβλέπονται στους ανωτέρω όρους 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, πρέπει να ολοκληρωθούν από τον Πάροχο εντός προθεσμίας δέκα ημερών από το πέρας των οικείων εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7 εδ. α' του Ν. 3481/2006.

8.3 Πρόσθετες Υποχρεώσεις

Μετά την περάτωση του Έργου ο Πάροχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Υπηρεσία την τριαύτη περάτωση, όπως επίσης να συντάξει και να υποβάλει στην Υπηρεσία οριζοντιογραφία (σε κλίμακα 1:500), όπου θα σημειώνεται η ακριβής θέση της γραμμής του αγωγού που έχει κατασκευαστεί, τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψομετρικά εξαρτώμενη από σταθερά σημεία, νομίμως υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό. Επιπροσθέτως, θα αναφέρονται επί της οριζοντιογραφίας και όλα τα λοιπά δίκτυα και οι αντίστοιχες κατασκευές που συναντήθηκαν κατά την εκτέλεση του Έργου, θα σημειώνεται η ακριβής θέση τους και θα είναι και αυτά οριζοντιογραφικά και υψομετρικά εξαρτημένα από σταθερά σημεία.

8.4 Συντήρηση – Επισκευή Δικτύου

Η συντήρηση και η επισκευή του Δικτύου, το οποίο θα εγκαταστήσει ο Πάροχος με βάση το παρόν, βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες και με δική του ευθύνη να αποκαθιστά κάθε βλάβη η οποία θα παρουσιαστεί (καθιζήσεις, φθορά ασφαλικών κ.λ.π.), αφού προηγουμένως αποκτήσει τη σχετική άδεια της Υπηρεσίας, η οποία θα τη χορηγεί στον Πάροχο εντός της εύλογης ανά περίπτωση προθεσμίας, προκειμένου να πραγματοποιείται εντός της συντομότερης δυνατής προθεσμίας η απαιτούμενη συντήρηση ή επισκευή, λαμβανομένων υπόψη των αναφερομένων στην παρ. 8.6.3 για τις ασφαλικές εργασίες.

8.5 Μέτρα Ασφαλείας

8.5.1 Σε κάθε περίπτωση ο Πάροχος υποχρεούται να λαμβάνει κατά την εκτέλεση του Έργου όλα τα μέτρα ασφάλειας, σχετικά με τους πεζούς και τα οχήματα, όπως αυτά προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, όπως επίσης θα λαμβάνει και κάθε άλλο μέτρο ασφάλειας το οποίο θα υποδειχθεί είτε από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές είτε από την Υπηρεσία.

Επίσης ο Πάροχος αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησης των όρων και προϋποθέσεων εκτέλεσης του έργου και εναπόθεσης των υλικών που προβλέπονται στο άρθρο 47 του Ν. 2696/1999.

8.5.2 Σε όλη την διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου θα τοποθετηθούν με μέριμνα, ευθύνη και έξοδα του Παρόχου πρόσθετες πληροφοριακές, προειδοποιητικές κ.λ.π. πινακίδες οριζόντιας σήμανσης, όπως επίσης και κατάλληλα στηθαία περίφραξης του ορύγματος, φωτεινοί σηματοδότες, αναλάμποντα προειδοποιητικά σήματα κ.λ.π. και θα λαμβάνεται κάθε μέριμνα για την αποφυγή ατυχημάτων. Επίσης, ο Πάροχος υποχρεούται εκτός των άλλων να εφαρμόζει τα μέτρα ασφάλειας όπως αυτά αναφέρονται στην Τεχνική προδιαγραφή Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών (ΔΙΠΑΔ/οικ.502/1-7-2003 – ΦΕΚ 946/Β/9-7-2003) όπως αυτή ισχύει σήμερα.

8.5.3 Ο Πάροχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να κατασκευάζει οποιοδήποτε πρόσθετο μέτρο ασφαλείας της κυκλοφορίας (οχημάτων και πεζών), το οποίο θα του υποδειχθεί από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές ή την Υπηρεσία.

8.5.4 Κάθε πινακίδα σήμανσης, οριοδείκτης ή φωτεινός σηματοδότης, που θα υφίσταται ζημιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, θα αντικαθίσταται άμεσα με δαπάνες και ευθύνη του Παρόχου.

8.6 Ευθύνη

8.6.1 Ο Πάροχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά, που θα προκύψει στους αγωγούς και τα δίκτυα των λοιπών οργανισμών κ.λ.π., που θα συναντά κατά την εκτέλεση του Έργου, έστω και αν δεν είναι γνωστή η θέση τους.

8.6.2 Ο Πάροχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, έναντι παντός τρίτου σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημιάς προκληθεί κατά την εκτέλεση του Έργου.

8.6.3 Ο Πάροχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των πάσης φύσεως υποχρεώσεών του, που απορρέουν από και κατά την εκτέλεση του Έργου, από την εργατική, την ασφαλιστική και την ανά περίπτωση εφαρμοζόμενη νομοθεσία, έναντι του προσωπικού του, των προμηθευτών του, των υπεργολάβων, των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και παντός τρίτου εν γένει, χωρίς να υφίσταται οποιαδήποτε ευθύνη της Υπηρεσίας.

Ο Πάροχος για μία διετία είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά με δικές του εξολοκλήρου δαπάνες οιαδήποτε ζημιά προκύψει επί του οδοστρώματος στα σημεία και την όδευση της τομής, άλλως θα είναι πλήρως και αποκλειστικά (ποινικά και αστικά) υπεύθυνος για οτιδήποτε προκύψει.

8.7 Λοιπές Υποχρεώσεις του Παρόχου

8.7.1 Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας επί, υπό ή υπέρ χώρων που προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν. 3431/2006, όπως ισχύει (άρθρο 28 του Ν. 4070/2012), οι δικαιούχοι Πάροχοι, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, τηρούν τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης που ορίζονται στην παρούσα.

8.7.2 Ο Πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών γνωστοποιεί με έγγραφη ειδοποίηση (ή με τηλεμοιοτυπία ή με ηλεκτρονική αποστολή, ή με e-mail) προς την αρμόδια Δημόσια Αρχή, βάσει του ν. 4463/2017, και του ν. 4070/2012 (κανονισμός καθορισμού τελών ΦΕΚ 6168/31-12-2018), την ολοκλήρωση τμήματος ή του συνόλου των προγραμματισμένων εργασιών του, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρούσα. Η γνωστοποίηση αυτή κοινοποιείται επίσης και κατά περίπτωση στις υπηρεσίες.

8.7.3 Ο Πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών γνωστοποιεί με έγγραφη ειδοποίηση προς την Υπηρεσία και την εκάστοτε αρμόδια Αστυνομική Αρχή την πρόθεσή του να προβεί σε πράξεις ή έργα που είναι ευλόγως αναγκαία για την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυό του. Στο κείμενο της γνωστοποίησης περιλαμβάνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού και της ημερομηνίας της αντίστοιχης απόφασης χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του χρονοδιαγράμματος των προβλεπόμενων εργασιών αποκατάστασης. Η γνωστοποίηση κοινοποιείται επίσης και στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες, όπως αυτές προσδιορίζονται στο ν. 4463/2017, και του ν. 4070/2012 (κανονισμός καθορισμού τελών ΦΕΚ 6168/31-12-2018). Η εκτέλεση του έργου καθ' όλη τη διάρκειά της πρέπει να

γίνεται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του (ΚΟΚ), και αν είναι απαραίτητο για τον σκοπό αυτό ο Πάροχος υποχρεούται να απευθυνθεί στην αρμόδια Υπηρεσία για την εκπόνηση κυκλοφοριακής / συγκοινωνιακής μελέτης για το έργο πριν από την εκτέλεση των εργασιών.

8.7.4 Ο Πάροχος κοινοποιεί στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στην Ε.Ε.Τ.Τ., σε ηλεκτρονική μορφή, την απόφαση χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης και τα δικαιολογητικά βάσει του ν. 4463/2017, και του ν. 4070/2012 (κανονισμός καθορισμού τελών ΦΕΚ 6168/31-12-2018) στην τελική τους μορφή (as build documents). Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών τηρεί ηλεκτρονικό Αρχείο των στοιχείων αυτών για τη βέλτιστη άσκηση των κατά Νόμο αρμοδιοτήτων του.

8.7.5 Ο Πάροχος υποχρεούται, κατά τη διάρκεια των εργασιών προς εγκατάσταση ή/και συντήρηση που εκτελεί βάσει του Δικαιώματος Διέλευσης που του χορηγήθηκε, να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην προκαλούνται βλάβες και ζημιές σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες τρίτων.

8.7.6 Ο Πάροχος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος για κάθε ζημία που προκαλεί σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες τρίτων ως αποτέλεσμα των εργασιών εγκατάστασης ή/και συντήρησης του δικτύου του και υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας εξ αυτού του λόγου.

8.7.7 Ο Πάροχος μεριμνά για την πλήρη αποκατάσταση του χώρου επί, υπέρ ή υπό του οποίου εξετέλεσε εργασίες στο πλαίσιο του χορηγηθέντος σε αυτόν Δικαιώματος Διέλευσης κατά τις αρχές της τέχνης και της επιστήμης και βάσει των εκάστοτε ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο Πάροχος υποχρεούται, με την ολοκλήρωση των έργων, να επαναφέρει στην προηγούμενη κατάσταση όλα τα πράγματα (ενδεικτικά αναφέρονται ασφαλτοτάπητες, πεζοδρόμια, ρείθρα, κράσπεδα), τα οποία έχουν υποστεί ζημιές κατά την εκτέλεση των έργων και να δηλώσει εγγράφως στην αρμόδια Δημόσια Αρχή την ημερομηνία περάτωσης των εργασιών. Εάν κατά το χρόνο ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, διαπιστωθούν από την αρμόδια Δημόσια Αρχή, που είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση της οδού ατέλειες στην αποκατάσταση (όπως βαθουλώματα, λακκούβες), ο Πάροχος υποχρεούται αμέσως να επαναλάβει τις αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση ο Πάροχος μπορεί να έρθει σε συμφωνία με τον αρμόδιο φορέα που είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση του χώρου, ώστε η αποκατάσταση του Δημοσίου ή Κοινοχρήστου Ακινήτου να υλοποιηθεί από τον δεύτερο, έναντι ευλόγου τιμήματος, το οποίο καταβάλλει ο Πάροχος σε αυτόν.

8.7.8 Πέραν των υποχρεώσεων που ορίζονται στην παρούσα απόφαση, ο Πάροχος ουδεμία άλλη υποχρέωση υπέχει σε σχέση με την εγκατάσταση, λειτουργία, αξιοποίηση και συντήρηση ευκολιών επί, υπέρ ή υπό χώρων που προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν. 3431/2006, όπως ισχύει (άρθρο 28 του Ν. 4070/2012).

8.7.9 Ο Πάροχος απαιτείται κατά τη μελέτη, υλοποίηση και συντήρηση της εγκατάστασης να τηρεί τις κείμενες διατάξεις περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας.

8.7.10 Σε κάθε περίπτωση ο Πάροχος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που θα εξασφαλίζουν:

- την ασφαλή διέλευση πεζών, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), που κυρώθηκε με το Ν. 2696/1999, όπως ισχύει
- την ασφαλή διέλευση οχημάτων
- την αποφυγή ζημιών στις όμορες ιδιοκτησίες
- την αποφυγή ζημιών στα άλλα δίκτυα κοινής ωφέλειας
- την κατάλληλη οδική σήμανση σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΚΟΚ
- τον απεγκλωβισμό των ήδη σταθμευμένων οχημάτων.

Είναι υποχρεωτική επίσης η τοποθέτηση από τον Πάροχο πινακίδας πληροφόρησης, όπου θα αναγράφεται ο κύριος του έργου (Πάροχος), ο ανάδοχος, καθώς επίσης και ο αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης χορήγησης του Δικαιώματος Διέλευσης.

8.7.11 Το κατάστρωμα του δρόμου πρέπει να αποδίδεται ολόκληρο στην κυκλοφορία ελεύθερο από μηχανήματα, μπάζα, ανωμαλίες επιφανείας κ.λπ. μέχρι το πρωί της επόμενης ημέρας και από το μεσημέρι της παραμονής αργιών και γιορτών μέχρι το πρωί της επόμενης αργιών και εορτών. Οι εργασίες μπορεί να εκτελούνται, λόγω του επείγοντος του έργου, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, κατόπιν έγκρισης σχετικού αιτήματος και ύστερα από συνεννόηση με το αρμόδιο Τμήμα της Τροχαίας.

8.7.12 Για τις περιπτώσεις που η εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών εμπίπτει εντός ορίων προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, ο φάκελος αίτησης θα πρέπει να περιλαμβάνει χάρτη κατάλληλης κλίμακας στον οποίο να αποτυπώνονται οι τύποι οικοτόπων της κοινής υπουργικής απόφασης 33318/3028/98 (ΦΕΚ 1289/Β/28-12-1998), όπως ισχύει, που απαντώνται στην άμεση περιοχή Διέλευσης του Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

9. Δικαιώματα του Παρόχου

Με την παρούσα χορηγούνται στον Πάροχο δικαιώματα εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών εγκατάστασης και συντήρησης των προβλεπόμενων ευκολιών καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της. Ρητά αναφέρεται ότι επέχει και θέση άδειας εκσκαφών, όπου απαιτείται.

Η αρμόδια Δημόσια Αρχή, εφόσον προβεί σε ανακατασκευή ή/ και επέκταση οδικών δικτύων, στα οποία έχουν εγκατασταθεί ή/ και λειτουργούν δίκτυα και ευκολίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αναλαμβάνει την υποχρέωση μεταφοράς αυτών και κάλυψης των σχετικών εξόδων. Η διακοπή, επανασύνδεση και επανενεργοποίηση του δικτύου και των ευκολιών γίνεται με ευθύνη του Παρόχου.

10. Ανωτέρα βία

Ο Πάροχος δεν θεωρείται ότι παραβιάζει τις απορρέουσες από την παρούσα υποχρεώσεις του, εάν εμποδίζεται να τις εκπληρώσει για λόγους ανωτέρας βίας. Ως γεγονός ανωτέρας βίας θεωρείται, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, κάθε γεγονός το οποίο βρίσκεται εκτός της σφαίρας επιρροής των μερών και το οποίο αντικειμενικά δεν θα μπορούσε να αποτραπεί ούτε με την επίδειξη άκρως εξιδιασμένης επιμέλειας, εφόσον αυτό συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία του πληττόμενου μέρους προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας, οι υποχρεώσεις του Παρόχου, που απορρέουν από την παρούσα και συνδέονται αιτιωδώς με την ανωτέρα βία, αναστέλλονται για όλη τη διάρκεια ισχύος των γεγονότων αυτών, η απόδειξη των οποίων βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Πάροχο.

Η μη εκπλήρωση υποχρεώσεων από την πλευρά του προσωπικού, των προμηθευτών, των συνεργατών και των υπεργολάβων του Παρόχου και γενικά των προσώπων που συνεργάζονται μαζί του, οι εργατικές διαφορές, οι απεργίες του προσωπικού του ή τα οικονομικά προβλήματα (αναφερόμενα ενδεικτικά) δεν μπορούν να προβάλλονται ως γεγονότα ανωτέρας βίας.

11. Υποβολή Εγγυήσεων και Εγγράφων

Ο Πάροχος καλείται όπως υποβάλει, **εντός είκοσι (20) ημερών** από την κοινοποίηση της παρούσας, τα ακόλουθα:

α. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 42Α/30-3-2017 νόμος 4463/2017, όπως ισχύει, προσδιορίζεται με Κανονισμό που εκδίδεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. και ορίζεται στο 100% του κόστους αποκατάστασης όπως προσδιορίζεται στον αναλυτικό προϋπολογισμό των εργασιών που έχει υποβληθεί. **Η Εγγυητική Επιστολή καλής Εκτέλεσης διαρκεί τουλάχιστο για όσο χρόνο διαρκεί η εκτέλεση εργασιών για τις οποίες χορηγήθηκε η αντίστοιχη άδεια πλέον δώδεκα (12) μηνών.** Μετά την πάροδο της διάρκειας της η Εγγυητική Επιστολή καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στον Πάροχο Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

β. Στις περιπτώσεις όπου η αρμόδια Δημόσια Αρχή έχει τροποποιήσει το υποβληθέν σχέδιο όδευσης, ο Πάροχος υποχρεούται να υποβάλει και το τελικό σχεδιάγραμμα όδευσης με όλες τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες στα ιδιάζοντα σημεία της όδευσης (ενδεικτικά αναφέρονται διαβάσεις πεζών, διασταυρώσεις, πεζοδρόμια, άλλα δίκτυα). Επιπλέον ο Πάροχος στις ανωτέρω περιπτώσεις υποχρεούται να υποβάλει και το οριστικό σχέδιο κατασκευαστικών λεπτομερειών των ευκολιών που περιλαμβάνει υποχρεωτικά την τεχνική περιγραφή τεχνικών έργων που θα εκτελεστούν και του εξοπλισμού (ενδεικτικά αναφέρονται Υπαίθριες Μονάδες δικτύου, Οικίσκοι), που θα εγκατασταθεί. Κατά περίπτωση θα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις λεπτομέρειες τυπικών διατομών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την όδευση του δικτύου, τις λεπτομέρειες των φρεατίων, τα μέσα ανάρτησης εναέριων δικτύων, τον αριθμό και τη θέση των δέντρων, των οποίων ο αιτών Πάροχος αιτείται την κοπή, τις λεπτομέρειες, σε περίπτωση εγκατάστασής τους, Υπαίθριων Μονάδων δικτύου και Οικίσκων.

γ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου του Παρόχου για τη γνωστοποίηση στην κατά τόπο αρμόδια Αστυνομική Αρχή του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των απαιτούμενων για την ενάσκηση του συγκεκριμένου Δικαιώματος Διέλευσης έργων. Σε περίπτωση, κατά την οποία ο Πάροχος δεν υποβάλει τα ως άνω έγγραφα εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η αρμόδια Δημόσια Αρχή δύναται, κατόπιν αιτιολογημένης Απόφασής της, να προβεί σε αναστολή ή/ και ανάκληση της σχετικής απόφασης χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης.

12. Λοιπές Άδειες

12.1 Η παρούσα άδεια τομής δεν υποκαθιστά άλλες άδειες, τις οποίες είναι υποχρεωμένος ο Πάροχος να λάβει από άλλους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς για την εκτέλεση των εργασιών, που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος.

12.2 Ο Πάροχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών τομής να λάβει την προβλεπόμενη από την οικεία νομοθεσία άδεια από τις κατά τόπους αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

13. Παραρτήματα

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής τα παρακάτω Παραρτήματα:

Παράρτημα Α' - Κατασκευαστικές μελέτες και λοιπά Σχέδια Ευκολιών Δικτύου που καλύπτονται από την παρούσα.

Παράρτημα Β' - Χρονοδιάγραμμα Εργασιών

Παράρτημα Γ' - Υπολογισμός Τελών Διέλευσης και Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης – Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο σώμα για την λήψη σχετικής απόφασης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Συντάκτης: Μάμμου Κωνσταντίνα
Τηλ.: 213 20 72 513
Email : kmammou@acharnes.gr

Αχαρνές 24/07/2024

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣ
Τον κ. Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης – Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών στην εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ (αρ. πρωτ. αίτησης 30920/21-03-2024) με Ανάδοχο εταιρεία την ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΜΟΝ. ΑΕ

Κύριε Πρόεδρε,

Η εταιρεία **ΟΤΕ ΑΕ** με την υπ' αριθμ. **30920/21-03-2024** αίτησή της, ζητάει να της χορηγηθεί Δικαίωμα Διέλευσης για εγκατάσταση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 και του παραρτήματος Χ του ν.4463/2017, όπως ισχύει, και της παρ. 9 του άρθρου 28, του ν.4070/2012 (ΦΕΚ 6168/31-12-2018) και την ΚΥΑ 32514/2022, ΦΕΚ Β' 4002/29-07-2022.

Η εταιρεία έχει καταθέσει όλα τα απαραίτητα κάτωθι δικαιολογητικά:

- Η υπ' αριθμ. **30920/21-03-2024** αίτηση, κατασκευαστικές μελέτες και λοιπά Σχέδια Ευκολιών Δικτύου

1. Ορισμός Αντικλήτου και Στοιχεία Επικοινωνίας

Αντίκλητος: **ΑΚΡΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**, τηλ. επικοινωνίας **210 63 32 747**

Πάροχος: **ΟΤΕ ΑΕ**, η οποία εδρεύει στην **ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99 – ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΦΜ 094019245, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ**

Στοιχεία Εργολάβου: **ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΜΟΝ. ΑΕ**, η οποία εδρεύει στην οδό **Κων/πόλεως, Συνοικία Παπακώστα, Μάνδρα Αττικής, Τ.Κ. 19600**

2. Περιγραφή του χορηγηθέντος Δικαιώματος Διέλευσης – Διαδρομή όδευσης:

Τα χορηγούμενα από την παρούσα Δικαιώματα διέλευσης αφορούν στην κατασκευή του έργου:
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ FIBER TO THE HOME (FTTH) ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ», «FTTH ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Δ2»

2.1 Εγκατάσταση δικτύων σε χαντάκια **συνολικού μήκους 7.100,00 μ. εκ των οποίων τα 1.344,00 μ. (FEEDER ΚΑΛΩΔΙΟ) έχουν χρέωση, ως εξής:**

Α) Την διάνοιξη **ΜΙΚΡΟΤΑΦΡΟΥ** συνολικού μήκους **5.517,00 μ.**, διαστάσεων (16/45-50,10/45-50,8/30) στα οδοστρώματα των οδών που αναφέρονται στον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ 1 (**1.344,00 μ. ΚΑΛΩΔΙΟ FEEDER για υπολογισμό Τελών Διέλευσης**) του Δήμου μας,

Β) Την διάνοιξη **ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΩΣΗΣ** συνολικού μήκους **8,00 μ.**, διαστάσεων (40X50) στα πεζοδρόμια/οδούς των οδών του Δήμου μας. (ΠΙΝΑΚΑΣ 1)

Γ) Την διάνοιξη **αρμού τύπου microtrench** συνολικού μήκους **231,00 μ.**, διαστάσεων πλάτους 0,03 μ. και βάθους 0,30 μ. στα οδοστρώματα των οδών του Δήμου μας. (ΠΙΝΑΚΑΣ 1)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΟΔΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	ΑΠΟ	ΕΩΣ	Μ.Μ. (3/30 Μ/Τ) ΟΔΟΣ ΤΡΩΜΑ	Μ.Μ. (40/50 ΜΣ) ΠΕΖΟΔ ΡΟΜΙΟ	Μ.Μ. (16/45- 50 Μ/Τ) ΟΔΣΡΩ ΜΑ (4 σωλήν ες)	Μ.Μ. (10/45- 50 Μ/Τ) ΟΔΟΣ ΤΡΩΜΑ (3 σωλήν ες)	Μ.Μ. (8/30 Μ/Τ) ΟΔΟΣ ΤΡΩΜΑ	Καλώδι οΟπτι κών Ινώ μετα ξύ Καμπιν ών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ	ΤΑΤΟΪΟΥ	-	3	25	-	-	3
ΑΔΑΜΩΝ	ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ	ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ	15	-	-	-	61	-
ΔΥΟΣΜΟΥ	ΜΟΝΟΜΑΤΙΟΥ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	2	-	-	164	-	-
ΑΔΑΜΩΝ	ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ	ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ	5	-	-	-	-	-
ΚΙΤΡΩΝ	ΚΙΤΡΩΝ	ΤΑΤΟΪΟΥ	4	-	-	-	338	-
ΜΟΝΟΜΑΤΙΟΥ	ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ	ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ	8	-	-	283	-	-
ΑΔΑΜΩΝ	ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ	ΣΩΤΗΡΗ ΒΕΡΣΗ	16	-	351	-	-	351
ΤΑΤΟΪΟΥ	ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ)	ΤΑΤΟΪΟΥ	14	-	-	-	-	-
ΛΥΓΑΡΙΑΣ	ΤΟΥΓΙΑΣ	ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ	-	2	-	-	194	196
ΛΥΓΑΡΙΑΣ	ΤΟΥΓΙΑΣ	ΝΟΥΦΑΡΩΝ	4	-	-	-	210	-
ΜΟΝΟΜΑΤΙΟΥ	ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ	ΔΥΟΣΜΟΥ	4	-	-	60	97	-
ΑΔΑΜΩΝ	ΣΩΤΗΡΗ ΒΕΡΣΗ	ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΝΑΚΗ	-	3	-	59	-	3

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΝΑΚΗ	ΙΩΑΝΝΗ ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ	ΑΔΑΜΩΝ	13	-	-	-	148	-
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΝΑΚΗ	ΙΩΑΝΝΗ ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ	ΣΩΤΗΡΗ ΒΕΡΣΗ	-	-	-	-	236	-
ΛΥΓΑΡΙΑΣ	ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ Υ	ΝΟΥΦΑΡΩΝ	2	-	-	-	111	-
ΑΔΑΜΩΝ	ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟ Σ	ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟ Σ	2	-	-	371	-	371
ΤΑΤΟΙΟΥ	ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ	ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟ Σ	4	-	-	-	67	-
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟ Σ	ΜΟΝΟΜΑΤΙΟΥ	4	-	-	-	222	-
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΝΑΚΗ	ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ	ΣΩΤΗΡΗ ΒΕΡΣΗ	42	-	-	-	17	-
ΑΔΑΜΩΝ	ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ	ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ	7	-	36	-	-	36
ΜΟΝΟΜΑΤΙΟΥ	ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ	ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ	9	-	-	-	-	-
ΜΟΝΟΜΑΤΙΟΥ	ΔΥΟΣΜΟΥ	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΜΗΣ	9	-	-	-	265	-
ΤΑΤΟΙΟΥ	ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ	ΤΑΤΟΙΟΥ	6	-	-	-	115	-
ΚΙΤΡΩΝ	ΚΙΤΡΩΝ	ΚΙΤΡΩΝ	9	-	-	-	75	-
ΣΩΤΗΡΗ ΒΕΡΣΗ	ΑΔΑΜΩΝ	ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΝΑΚΗ	8	-	-	-	242	-
ΝΙΚΟΛΑΟΥΜΟΝ ΑΚΗ	ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ	Γ. ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ	2	-	-	-	65	-
ΑΔΑΜΩΝ	ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ	ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ	4	-	-	-	-	-
ΤΑΤΟΙΟΥ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ)	ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠ ΟΛΕΩΣ	2	-	-	-	235	-
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ	ΔΥΟΣΜΟΥ	10	-	-	-	150	-
ΑΔΑΜΩΝ	ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΝΑΚΗ	ΤΑΤΟΪΟΥ	2	-	-	-	328	-
ΜΟΝΟΜΑΤΙΟΥ	ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ	ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ	2	-	-	-	8	-
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΑΣ	ΝΟΥΦΑΡΩΝ	ΤΟΥΓΙΑΣ	2	-	-	-	-	-
ΤΟΥΓΙΑΣ	ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΑΣ	ΛΥΓΑΡΙΑΣ	-	-	-	-	120	-
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ	ΜΟΝΟΜΑΤΙΟΥ	6	-	-	-	180	-
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΔΥΟΣΜΟΥ	ΤΑΤΟΙΟΥ	2	-	-	40	4	44
ΑΔΑΜΩΝ	ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ	ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ	2	-	340	-	-	340
ΣΜΗΝΑΓΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΚΕΛΕΤ ΣΕΚΗ	ΣΜΗΝΑΓΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΕΛΕΤΣΕΚΗ	ΤΑΤΟΙΟΥ	2	-	-	-	-	-
ΤΑΤΟΙΟΥ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ)	ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ	ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ	2	-	-	-	-	-

ΤΑΤΟΙΟΥ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛ ΕΩΣ	ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ	6	-	-	-	300	-
---------	------------------------	------------------	---	---	---	---	-----	---

Δ) Την τοποθέτηση **4 καμπινών μαζί με το φρεάτιο** εξυπηρέτησής της (εισαγωγή - εξαγωγή καλωδίων σε αυτή), (φρεάτιο - εξυπηρετούμενη καμπίνα θεωρούνται ως μία ευκολία σύμφωνα με την Α.Π: 528/075/23-6-2009 της Ε.Ε.Τ.Τ.), στο πεζοδρόμια στην συμβολή των οδών ,όπως φαίνονται στο συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

α/α	CABINET_NO	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ	MANHOLE_ID	FEEDER
1	490	ΑΔΑΜΩΝ & ΣΩΤΗΡΗ ΒΕΡΣΗ	49001	Yes
2	506	ΤΑΤΟΙΟΥ 171	50601	Yes
3	507	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 434	50701	Yes
4	510	ΛΥΓΑΡΙΑΣ & ΤΟΥΓΙΑΣ	51001	Yes

Ε) Την κατασκευή **3 φρεατίων διαστάσεων 1,40 X 1,00 X 1,20 & 1,80 X 1,90 X 1,60 μ.** στα οδοστρώματα των οδών του Δήμου μας, όπως φαίνεται στο συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 3.

(1 ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΙΝΑΙ FEEDER ΚΑΙ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ- ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΑΦΗ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

α/α	CABINET_NO	MANHOLE_ID	FEEDER	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
1	490	49002	Yes	ΑΔΑΜΩΝ & Π. ΠΕΡΣΑΚΗ
2	506	50602		ΤΑΤΟΙΟΥ & ΑΔΑΜΩΝ
3	507	50702		ΜΟΝΟΜΑΤΙΟΥ & ΔΥΟΣΜΟΥ

ΣΤ) Την τοποθέτηση 39 στύλων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

A/A	CAB	POLE STATUS	ΔΗΜΟΣ	X	Y
1	490	ΝΕΟΣ	ΑΧΑΡΝΩΝ	482002,0589	4216990,8878
2	506	ΝΕΟΣ	ΑΧΑΡΝΩΝ	480033,5416	4216375,3778
3	506	ΝΕΟΣ	ΑΧΑΡΝΩΝ	480066,2253	4216379,9993
4	506	ΝΕΟΣ	ΑΧΑΡΝΩΝ	480087,4433	4216396,6790
5	506	ΝΕΟΣ	ΑΧΑΡΝΩΝ	480123,1800	4216402,2200
6	506	ΝΕΟΣ	ΑΧΑΡΝΩΝ	480158,7100	4216412,8300
7	506	ΝΕΟΣ	ΑΧΑΡΝΩΝ	480195,8499	4216414,7205
8	506	ΝΕΟΣ	ΑΧΑΡΝΩΝ	480235,3989	4216427,9978
9	507	ΝΕΟΣ	ΑΧΑΡΝΩΝ	480615,1917	4216250,4289
10	507	ΝΕΟΣ	ΑΧΑΡΝΩΝ	480650,2441	4216233,2479

11	507	ΝΕΟΣ	ΑΧΑΡΝΩΝ	480686,7358	4216216,8663
12	507	ΝΕΟΣ	ΑΧΑΡΝΩΝ	480722,8173	4216201,6448
13	507	ΝΕΟΣ	ΑΧΑΡΝΩΝ	480747,0889	4216192,0478
14	507	ΝΕΟΣ	ΑΧΑΡΝΩΝ	480746,7557	4216185,4212
15	507	ΝΕΟΣ	ΑΧΑΡΝΩΝ	480736,2689	4216167,3578
16	507	ΝΕΟΣ	ΑΧΑΡΝΩΝ	480723,2085	4216142,6470
17	507	ΝΕΟΣ	ΑΧΑΡΝΩΝ	480766,7389	4216501,1678
18	507	ΝΕΟΣ	ΑΧΑΡΝΩΝ	480802,9361	4216485,1751
19	507	ΝΕΟΣ	ΑΧΑΡΝΩΝ	480837,7859	4216472,0525
20	507	ΝΕΟΣ	ΑΧΑΡΝΩΝ	480855,9678	4216466,1256
21	507	ΝΕΟΣ	ΑΧΑΡΝΩΝ	480866,9547	4216455,1437
22	507	ΝΕΟΣ	ΑΧΑΡΝΩΝ	480866,9547	4216447,6676
23	507	ΝΕΟΣ	ΑΧΑΡΝΩΝ	480861,3563	4216427,3275
24	510	ΝΕΟΣ	ΑΧΑΡΝΩΝ	482029,3685	4218148,2275
25	510	ΝΕΟΣ	ΑΧΑΡΝΩΝ	482279,1004	4218065,5879
26	510	ΝΕΟΣ	ΑΧΑΡΝΩΝ	482309,3152	4218058,9618
27	510	ΝΕΟΣ	ΑΧΑΡΝΩΝ	482338,2159	4218060,2421
28	510	ΝΕΟΣ	ΑΧΑΡΝΩΝ	482423,4328	4218085,8593
29	510	ΝΕΟΣ	ΑΧΑΡΝΩΝ	482456,2450	4218087,2289
30	510	ΝΕΟΣ	ΑΧΑΡΝΩΝ	482090,6458	4217974,2019
31	510	ΝΕΟΣ	ΑΧΑΡΝΩΝ	482123,1294	4217960,0377
32	510	ΝΕΟΣ	ΑΧΑΡΝΩΝ	482158,7290	4217947,3234
33	510	ΝΕΟΣ	ΑΧΑΡΝΩΝ	482187,9883	4217937,5665
34	510	ΝΕΟΣ	ΑΧΑΡΝΩΝ	482197,1029	4217942,1551
35	510	ΝΕΟΣ	ΑΧΑΡΝΩΝ	482225,0677	4217943,2741
36	510	ΝΕΟΣ	ΑΧΑΡΝΩΝ	482324,1837	4217973,8508
37	510	ΝΕΟΣ	ΑΧΑΡΝΩΝ	482350,5511	4217984,7622
38	510	ΝΕΟΣ	ΑΧΑΡΝΩΝ	482361,0511	4217982,6522
39	510	ΝΕΟΣ	ΑΧΑΡΝΩΝ	482398,3066	4217944,8031

Ζ) Την κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος, ανάλογα με τη θέση των φρεατίων προκειμένου να πραγματοποιήσουμε εργασίες περάσματος καλωδίων σε υπάρχουσες σωληνώσεις μας, μέσω των υφιστάμενων φρεατίων μας, **χωρίς να απαιτούνται εργασίες εκσκαφών** όπως φαίνεται στον πίνακα.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΤΑΤΟΪΟΥ
ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 62
ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 219

2.2 Την άδεια εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών για την εγκατάσταση, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των προβλεπόμενων στην παρούσα στοιχεία του περιγραφέντος δικτύου.

Η εγκατάσταση των ανωτέρω ευκολιών απεικονίζεται αναλυτικά στην υποβληθείσα με **αρ. πρωτ. 30920/21-03-2024** αίτηση του Παρόχου, στην οποία επισυνάπτονται οι κατασκευαστικές μελέτες και τα λοιπά σχετικά σχέδια ευκολιών δικτύου, όπως όδευση σε οριζοντιογραφία περιοχής έργου, οι τυπικές διατομές των τομών, κάτοψη, όψη των φρεατίων με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες αυτών. Τα παραπάνω επισυνάπτονται στην οριστική και εγκριθείσα από την Αρμόδια Δημόσια Αρχή μορφή στο Παράρτημα Α' της παρούσας.

3. Διάρκεια Ισχύος

Το Δικαίωμα Διέλευσης, που χορηγείται με την παρούσα, διαρκεί για το χρονικό διάστημα που τελεί εν ισχύ και η Γενική Άδεια του δικαιούχου βάσει της οποίας αυτό χορηγήθηκε. Ο Πάροχος έχει δικαίωμα να παραιτηθεί του χορηγηθέντος δικαιώματος εγγράφως και με βεβαίωση ημεροχρονολογίας προς την αρμόδια Δημόσια Αρχή χορήγησης. Εάν ο Πάροχος παραιτηθεί του δικαιώματος, οι ευκολίες που έχουν εγκατασταθεί βάσει του εν λόγω Δικαιώματος περιέρχονται αυτοδικαίως στην κυριότητα της αρμόδιας Δημόσιας Αρχής. Οι υποχρεώσεις του Παρόχου υπολογίζονται έως την ημέρα παραιτήσεως και τα δικαιώματα του Παρόχου παύουν την ημέρα παραιτήσεως. Υποχρεώσεις του Παρόχου, που προέκυψαν πριν από την ημέρα παραιτήσεως και δεν έχουν εκπληρωθεί μέχρι την ημερομηνία παραιτήσεως, συνεχίζουν να ισχύουν και η αρμόδια Δημόσια Αρχή διατηρεί κάθε δικαίωμά της για διεκδίκηση αυτών.

4. Χρονοδιάγραμμα Εργασιών

Οι εργασίες προβλέπεται να διαρκέσουν **έξι (6) μήνες**, σύμφωνα με το υποβληθέν χρονοδιάγραμμα συμπεριλαμβανομένων των εργασιών πλήρους αποκατάστασης των αναφερόμενων Δημοσίων ή Κοινοχρήστων Ακινήτων στην προηγούμενη κατάσταση. Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα σε μορφή Gantt Chart ή ισοδύναμη, επισυνάπτεται ως **Παράρτημα Β'** της παρούσας.

Σιωπηρή παράταση της χρονικής ισχύος της χορηγούμενης άδειας δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση που ο Πάροχος προβλέπει, ότι δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του Έργου εντός των χρονικών ορίων ισχύος της άδειας, δύναται να ζητήσει εγγράφως και εγκαίρως την παράταση της ισχύος της χορηγούμενης με την παρούσα άδειας, οπότε η αιτούμενη παράταση θα ισχύει κατόπιν της εγγράφου συναινέσεως της Υπηρεσίας, η οποία δεν θα αρνείται τη χορήγηση τέτοιας παράτασης χωρίς εύλογη αιτία. Στην περίπτωση δε αυτή θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ, για όλο το χρόνο της παράτασης τόσο το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, όσο και η κατατεθειμένη εγγυητική επιστολή.

Σε περίπτωση που λάβει χώρα υπέρβαση της προαναφερόμενης χρονικής ισχύος της άδειας, χωρίς προηγουμένως να ζητηθεί και να εγκριθεί η παράτασή της, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να προβαίνει με δικά της συνεργεία στην αποκατάσταση της τομής σε βάρος του Παρόχου και να καταλογίζει στον τελευταίο τη σχετική δαπάνη, η οποία θα εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων, όπως προβλέπεται και από το άρθρο 47 παρ. 3 του Ν.2696/1999 και το άρθρο 7 παρ. 7 του Ν. 3481/2006. Επίσης, στην περίπτωση αυτή καταπίπτουν οι εις χείρας της Υπηρεσίας εγγυητικές επιστολές του Παρόχου.

5. Παρακολούθηση και Πιστοποίηση των Εργασιών

Εξουσιοδοτημένα στελέχη της Υπηρεσίας παρακολουθούν και εποπτεύουν την εκτέλεση των εργασιών στα πλαίσια των χορηγηθέντων Δικαιωμάτων Διέλευσης με τον προβλεπόμενο για κάθε τεχνικό έργο τρόπο και προτείνουν στον υπεύθυνο εργασιών του έργου τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποτροπή κινδύνων, χωρίς να δυσχεραίνεται το έργο της εκσκαφής και, σε περίπτωση βλαβών, τις αναγκαίες εργασίες για την αποκατάστασή τους.

Τόσο ο Πάροχος όσο και οι τυχόν υπεργολάβοι του υποχρεούνται στην αποδοχή των συστάσεων της Υπηρεσίας, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή διεξαγωγή εργασιών τους.

Η προβλεπόμενη Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των εργασιών καταπίπτει υπέρ της Υπηρεσίας, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης προς την εγγυήτρια τράπεζα και τον Πάροχο στις περιπτώσεις της μη ορθής ή/ και πλημμελούς εκπλήρωσης του έργου. Η κατάπτωση της εγγυητικής γίνεται μετά την πάροδο τριών ημερών από τη σχετική ειδοποίηση.

Επειδή, λόγω της φύσεως των εργασιών κάποιες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν με την παρούσα άδεια θα λάβουν χώρα σε ώρες εκτός ωραρίου της Υπηρεσίας όπου δεν δύναται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις να παρίστανται στελέχη της Υπηρεσίας μας, όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας κ.λ.π. ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 8.5 και 8.6 της παρούσης.

6. Αναλογούντα τέλη και τρόπος καταβολής

Το ύψος των τελών Διέλευσης, βάσει του ν.4463/2017, όπως ισχύει, και της παρ. 9 του άρθρου 28, του ν.4070/2012 (ΦΕΚ 6168/31-12-2018) και της υπ' αριθμ. 309/2012 απόφασης του Δ.Σ. Αχαρνών, όπως ισχύει, υπολογίστηκε στο ποσόν των **1.767,79 €** (βλ. **Παράρτημα Γ'**). Ο Πάροχος οφείλει, εντός **είκοσι (20) ημερών** από την κοινοποίηση της παρούσας, να υποβάλει αποδεικτικό κατάθεσης υπέρ του Δήμου στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, για τη **Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης – Άδεια Εκτέλεσης εργασιών**, για την πληρωμή των τελών αυτών.

Το ύψος των ετησίων τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης, βάσει του ν.4463/2017, όπως ισχύει, και της παρ. 9 του άρθρου 28, του ν.4070/2012 (ΦΕΚ 6168/31-12-2018) και της υπ' αριθμ. 309/2012 απόφασης του Δ.Σ. Αχαρνών, υπολογίστηκε στο ποσό των **3.338,53 €** (βλ. **Παράρτημα Γ'**).

7. Εγγυήσεις – Ασφάλιση

Για την καλή εκτέλεση των παραπάνω εργασιών ο Πάροχος οφείλει, εντός **είκοσι (20) ημερών** από την κοινοποίηση της παρούσας, να υποβάλει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ύψους **5.158,50 €**, το ύψος της οποίας υπολογίζεται σύμφωνα με το ΦΕΚ 42Α/30-3-2017 νόμος 4463/2017, όπως ισχύει (βλ. **Παράρτημα Γ'**). Η Εγγυητική Επιστολή διαρκεί τουλάχιστο για όσο χρόνο διαρκεί η εκτέλεση εργασιών για τις οποίες χορηγήθηκε η αντίστοιχη άδεια πλέον δώδεκα (12) μηνών.

Ο Πάροχος οφείλει, **εντός είκοσι (20) ημερών** από την κοινοποίηση της παρούσας, να προσκομίσει συμβόλαιο ασφάλισης αστικής ευθύνης, που θα καλύπτει κινδύνους σε άτομα (σωματικές βλάβες) και σε οχήματα και άλλα δίκτυα (υλικές ζημιές) ανά γεγονός και όχι σωρευτικά, κατά τη διάρκεια των εργασιών εκτέλεσης του έργου και αποκατάστασης του Δημοσίου ή Κοινοχρήστου Ακινήτου.

8. Υποχρεώσεις του Παρόχου

8.1 Όροι εκτέλεσης της τομής

8.1.1 Ο Πάροχος δηλώνει και εγγυάται, ότι η εταιρεία στην οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου, **ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΜΟΝ. ΑΕ**, διαθέτει την εμπειρία και την τεχνογνωσία, καθώς και ότι κατέχει το προσωπικό και τον εξοπλισμό, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του Έργου και την εξασφάλιση των τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών του, σύμφωνα με το περιεχόμενο του **Παραρτήματος Α'** της παρούσας.

8.1.2 Ο Πάροχος υποχρεούται να εκτελεί προσηκόντως και κατά πλήρη εφαρμογή των κανόνων της οικείας τέχνης και επιστήμης το σύνολο των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη εκτέλεση και ολοκλήρωση του Έργου, κατά απόλυτη τήρηση των οριζόμενων στην παρούσα και στο **Παράρτημα Α'**.

8.1.3 Ο Πάροχος υποχρεούται να τοποθετήσει τον αγωγό του Δικτύου του σε θέση που να επιτρέπει μελλοντικά την απρόσκοπτη κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, πεζοδρομίων και γενικά να επιτρέπει κάθε μελλοντική επέμβαση, συντήρηση, βελτίωση ή ανακαίνιση της οδού στην οποία εκτέλεσε εργασίες, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση οι εργασίες του Παρόχου δε θα παρεμβάλουν εμπόδια στην εκτέλεση μελλοντικών εργασιών οδοποιίας ή έργων βελτίωσης της οδού, στο χώρο εκτέλεσης του έργου.

8.1.4 Η εκσκαφή πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή γιατί υπάρχει πιθανότητα στο σημείο που γίνεται η τομή να υπάρχουν εγκαταστάσεις των άλλων δικτύων (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΠΑ κλπ). Απόλυτα υπεύθυνος για να πάρει σχέδια και στοιχεία για την ύπαρξη άλλων δικτύων είναι ο Πάροχος.

8.1.5 Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να προβαίνει σε τμηματική αποκατάσταση της τομής σύμφωνα με την πρόοδο των σχετικών εργασιών, ώστε να μη μείνει ανοικτό όρυγμα για διάστημα υπερβαίνον τις δέκα ημέρες από το πέρας των εργασιών επί των οικείων τμημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7 εδ. α' του Ν. 3481/2006. Ειδικώς επισημαίνεται ότι κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών τομής σε καμία περίπτωση δε θα υπάρχει ανοικτό κατά μήκος όρυγμα μεγαλύτερο των πενήντα (50) μέτρων, εγκάρσιο μεγαλύτερο των τριών (3) μέτρων και θα εξασφαλιστεί με μέριμνα του Παρόχου ασφαλής και απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων. Επίσης δε θα παραμένουν ανοικτά ορύγματα για την εκ των υστέρων κατασκευή των φρεατίων επίσκεψης και κατά την διάρκεια κατασκευής τους (των φρεατίων επίσκεψης), κάθε μέρα μετά το πέρας των εργασιών, τα ανοικτά ορύγματα κατασκευής των φρεατίων θα καλύπτονται με σιδηρές λαμαρίνες πάχους τουλάχιστον δύο (2) εκατοστών εδραζόμενες σταθερά περιμετρικά του ορύγματος, τουλάχιστον πενήντα (50) εκατοστά. Επίσης στις διασταυρώσεις με άλλες κάθετες οδούς δε θα παραμένει ανοικτό όρυγμα, αλλά αυτό θα καλύπτεται με σιδηρές λαμαρίνες, όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω.

8.1.6 Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απόθεση, ούτε και προσωρινά, των προϊόντων εκσκαφής επί της οδού ή σε παράπλευρους χώρους αυτής, αλλά ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να επιμελείται της φορτώσεως και της απορρίψεως αυτών σε επιτρεπόμενα προς τούτο μέρη ταυτόχρονα με την εκτέλεση της εκσκαφής.

8.1.7 Ειδικά στην κατασκευή των φρεατίων επίσκεψης του δικτύου θα πρέπει:

α) Η ποιότητα του σκυροδέματος να είναι C 20/25 και ανώτερη.

β) Στα καπάκια επίσκεψης των φρεατίων να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μη δημιουργείται θόρυβος από την κυκλοφορία των οχημάτων, δηλαδή να αποφεύγεται το "κτύπημα" των καπακιών φρεατίων, άλλως αυτά θα αντικαθίστανται άμεσα.

8.2 Όροι αποκατάστασης της τομής

8.2.1 Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Δικτύου του ο Πάροχος υποχρεούται να προβεί στην επίχωση της τομής, σύμφωνα με την τυπική διατομή την οποία έχει καταθέσει στην Υπηρεσία η οποία αποτελεί τμήμα του Παραρτήματος Α. Η δε οδός θα αποκατασταθεί πλήρως στην προτέρα της μορφή.

8.2.2 Επίσης υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης των οδών στην περίπτωση που αυτές καταστραφούν λόγω των εργασιών τομής.

8.2.3 Η επιφάνεια της τομής, που θα προκύψει μετά το πέρας των εργασιών αποκατάστασής της, πρέπει να είναι απόλυτα προσαρμοσμένη υψομετρικά με το υπόλοιπο οδόστρωμα της οδού, το έρεισμα, το πεζοδρόμιο κ.λ.π.. Εξυπακούεται, ότι ο Πάροχος βαρύνεται, πέραν της αποκατάστασης της τομής, με την απομάκρυνση όλων των υλικών που θα έχουν απομείνει, την απόρριψή τους σε επιτρεπόμενους χώρους και θέσεις, τον καθαρισμό της οδού, των πεζοδρομίων, των ερεισμάτων και την αποκατάσταση της μορφής των οδών και των γύρω χώρων της στην πρότερή τους κατάσταση.

8.2.4 Όλες οι εργασίες αποκατάστασης που προβλέπονται στους ανωτέρω όρους 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, πρέπει να ολοκληρωθούν από τον Πάροχο εντός προθεσμίας δέκα ημερών από το πέρας των οικείων εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7 εδ. α' του Ν. 3481/2006.

8.3 Πρόσθετες Υποχρεώσεις

Μετά την περάτωση του Έργου ο Πάροχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Υπηρεσία την τριαύτη περάτωση, όπως επίσης να συντάξει και να υποβάλει στην Υπηρεσία οριζοντιογραφία (σε κλίμακα 1:500), όπου θα σημειώνεται η ακριβής θέση της γραμμής του αγωγού που έχει κατασκευαστεί, τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψομετρικά εξαρτώμενη από σταθερά σημεία, νομίμως υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό. Επιπροσθέτως, θα αναφέρονται επί της οριζοντιογραφίας και όλα τα λοιπά δίκτυα και οι αντίστοιχες κατασκευές που συναντήθηκαν κατά την εκτέλεση του Έργου, θα σημειώνεται η ακριβής θέση τους και θα είναι και αυτά οριζοντιογραφικά και υψομετρικά εξαρτημένα από σταθερά σημεία.

8.4 Συντήρηση – Επισκευή Δικτύου

Η συντήρηση και η επισκευή του Δικτύου, το οποίο θα εγκαταστήσει ο Πάροχος με βάση το παρόν, βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες και με δική του ευθύνη να αποκαθιστά κάθε βλάβη η οποία θα παρουσιαστεί (καθιζήσεις, φθορά ασφαλτικών κ.λ.π.), αφού προηγουμένως αποκτήσει τη σχετική άδεια της Υπηρεσίας, η οποία θα τη χορηγεί στον Πάροχο εντός της εύλογης ανά περίπτωση προθεσμίας, προκειμένου να πραγματοποιείται εντός της συντομότερης δυνατής προθεσμίας η απαιτούμενη συντήρηση ή επισκευή, λαμβανομένων υπόψη των αναφερομένων στην παρ. 8.6.3 για τις ασφαλικές εργασίες.

8.5 Μέτρα Ασφαλείας

8.5.1 Σε κάθε περίπτωση ο Πάροχος υποχρεούται να λαμβάνει κατά την εκτέλεση του Έργου όλα τα μέτρα ασφαλείας, σχετικά με τους πεζούς και τα οχήματα, όπως αυτά προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, όπως επίσης θα λαμβάνει και κάθε άλλο μέτρο ασφαλείας το οποίο θα υποδειχθεί είτε από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές είτε από την Υπηρεσία.

Επίσης ο Πάροχος αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησης των όρων και προϋποθέσεων εκτέλεσης του έργου και εναπόθεσης των υλικών που προβλέπονται στο άρθρο 47 του Ν. 2696/1999.

8.5.2 Σε όλη την διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου θα τοποθετηθούν με μέριμνα, ευθύνη και έξοδα του Παρόχου πρόσθετες πληροφοριακές, προειδοποιητικές κ.λ.π. πινακίδες οριζόντιας σήμανσης, όπως επίσης και κατάλληλα στηθαία περίφραξης του ορύγματος, φωτεινοί σηματοδότες, αναλάμποντα προειδοποιητικά σήματα κ.λ.π. και θα λαμβάνεται κάθε μέριμνα για την αποφυγή ατυχημάτων. Επίσης, ο Πάροχος υποχρεούται εκτός των άλλων να εφαρμόζει τα μέτρα ασφάλειας όπως αυτά αναφέρονται στην Τεχνική προδιαγραφή Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών (ΔΙΠΑΔ/οικ.502/1-7-2003 – ΦΕΚ 946/Β/9-7-2003) όπως αυτή ισχύει σήμερα.

8.5.3 Ο Πάροχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να κατασκευάζει οποιοδήποτε πρόσθετο μέτρο ασφαλείας της κυκλοφορίας (οχημάτων και πεζών), το οποίο θα του υποδειχθεί από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές ή την Υπηρεσία.

8.5.4 Κάθε πινακίδα σήμανσης, οριοδείκτης ή φωτεινός σηματοδότης, που θα υφίσταται ζημιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, θα αντικαθίσταται άμεσα με δαπάνες και ευθύνη του Παρόχου.

8.6 Ευθύνη

8.6.1 Ο Πάροχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά, που θα προκύψει στους αγωγούς και τα δίκτυα των λοιπών οργανισμών κ.λ.π., που θα συναντά κατά την εκτέλεση του Έργου, έστω και αν δεν είναι γνωστή η θέση τους.

8.6.2 Ο Πάροχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, έναντι παντός τρίτου σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημίας προκληθεί κατά την εκτέλεση του Έργου.

8.6.3 Ο Πάροχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των πάσης φύσεως υποχρεώσεών του, που απορρέουν από και κατά την εκτέλεση του Έργου, από την εργατική, την ασφαλιστική και την ανά περίπτωση εφαρμοζόμενη νομοθεσία, έναντι του προσωπικού του, των προμηθευτών του, των υπεργολάβων, των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και παντός τρίτου εν γένει, χωρίς να υφίσταται οποιαδήποτε ευθύνη της Υπηρεσίας.

Ο Πάροχος για μία διετία είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά με δικές του εξολοκλήρου δαπάνες οποιαδήποτε ζημιά προκύψει επί του οδοστρώματος στα σημεία και την όδευση της τομής, άλλως θα είναι πλήρως και αποκλειστικά (ποινικά και αστικά) υπεύθυνος για οτιδήποτε προκύψει.

8.7 Λοιπές Υποχρεώσεις του Παρόχου

8.7.1 Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας επί, υπό ή υπέρ χώρων που προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν. 3431/2006, όπως ισχύει (άρθρο 28 του Ν. 4070/2012), οι δικαιούχοι Πάροχοι, όπως αυτοί

προσδιορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, τηρούν τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης που ορίζονται στην παρούσα.

8.7.2 Ο Πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών γνωστοποιεί με έγγραφη ειδοποίηση (ή με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονική αποστολή, ή με e-mail) προς την αρμόδια Δημόσια Αρχή, βάσει του ν. 4463/2017, και του ν. 4070/2012 (κανονισμός καθορισμού τελών ΦΕΚ 6168/31-12-2018), την ολοκλήρωση τμήματος ή του συνόλου των προγραμματισμένων εργασιών του, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρούσα. Η γνωστοποίηση αυτή κοινοποιείται επίσης και κατά περίπτωση στις υπηρεσίες.

8.7.3 Ο Πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών γνωστοποιεί με έγγραφη ειδοποίηση προς την Υπηρεσία και την εκάστοτε αρμόδια Αστυνομική Αρχή την πρόθεσή του να προβεί σε πράξεις ή έργα που είναι ευλόγως αναγκαία για την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυό του. Στο κείμενο της γνωστοποίησης περιλαμβάνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού και της ημερομηνίας της αντίστοιχης απόφασης χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του χρονοδιαγράμματος των προβλεπόμενων εργασιών αποκατάστασης. Η γνωστοποίηση κοινοποιείται επίσης και στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες, όπως αυτές προσδιορίζονται στο ν. 4463/2017, και του ν. 4070/2012 (κανονισμός καθορισμού τελών ΦΕΚ 6168/31-12-2018). Η εκτέλεση του έργου καθ' όλη τη διάρκειά της πρέπει να γίνεται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του (ΚΟΚ), και αν είναι απαραίτητο για τον σκοπό αυτό ο Πάροχος υποχρεούται να απευθυνθεί στην αρμόδια Υπηρεσία για την εκπόνηση κυκλοφοριακής / συγκοινωνιακής μελέτης για το έργο πριν από την εκτέλεση των εργασιών.

8.7.4 Ο Πάροχος κοινοποιεί στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στην Ε.Ε.Τ.Τ., σε ηλεκτρονική μορφή, την απόφαση χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης και τα δικαιολογητικά βάσει του ν. 4463/2017, και του ν. 4070/2012 (κανονισμός καθορισμού τελών ΦΕΚ 6168/31-12-2018) στην τελική τους μορφή (as build documents). Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών τηρεί ηλεκτρονικό Αρχείο των στοιχείων αυτών για τη βέλτιστη άσκηση των κατά Νόμο αρμοδιοτήτων του.

8.7.5 Ο Πάροχος υποχρεούται, κατά τη διάρκεια των εργασιών προς εγκατάσταση ή/και συντήρηση που εκτελεί βάσει του Δικαιώματος Διέλευσης που του χορηγήθηκε, να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην προκαλούνται βλάβες και ζημίες σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες τρίτων.

8.7.6 Ο Πάροχος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος για κάθε ζημία που προκαλεί σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες τρίτων ως αποτέλεσμα των εργασιών εγκατάστασης ή/και συντήρησης του δικτύου του και υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας εξ αυτού του λόγου.

8.7.7 Ο Πάροχος μεριμνά για την πλήρη αποκατάσταση του χώρου επί, υπέρ ή υπό του οποίου εξετέλεσε εργασίες στο πλαίσιο του χορηγηθέντος σε αυτόν Δικαιώματος Διέλευσης κατά τις αρχές της τέχνης και της επιστήμης και βάσει των εκάστοτε ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών του Υπουργείου Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο Πάροχος υποχρεούται, με την ολοκλήρωση των έργων, να επαναφέρει στην προηγούμενη κατάσταση όλα τα πράγματα (ενδεικτικά αναφέρονται ασφαλοτάπητες, πεζοδρόμια, ρείθρα, κράσπεδα), τα οποία έχουν υποστεί ζημιές κατά την εκτέλεση των έργων και να δηλώσει εγγράφως στην αρμόδια Δημόσια Αρχή την ημερομηνία περάτωσης των εργασιών. Εάν κατά το χρόνο ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, διαπιστωθούν από την αρμόδια Δημόσια Αρχή, που είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση της οδού ατέλειες στην αποκατάσταση (όπως βαθουλώματα, λακκούβες), ο Πάροχος υποχρεούται αμέσως να επαναλάβει τις αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση ο Πάροχος μπορεί να έρθει σε συμφωνία με τον αρμόδιο φορέα που είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση του χώρου, ώστε η αποκατάσταση του Δημοσίου ή Κοινοχρήστου Ακινήτου να υλοποιηθεί από τον δεύτερο, έναντι ευλόγου τιμήματος, το οποίο καταβάλλει ο Πάροχος σε αυτόν.

8.7.8 Πέραν των υποχρεώσεων που ορίζονται στην παρούσα απόφαση, ο Πάροχος ουδεμία άλλη υποχρέωση υπέχει σε σχέση με την εγκατάσταση, λειτουργία, αξιοποίηση και συντήρηση ευκολιών επί, υπέρ ή υπό χώρων που προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν. 3431/2006, όπως ισχύει (άρθρο 28 του Ν. 4070/2012).

8.7.9 Ο Πάροχος απαιτείται κατά τη μελέτη, υλοποίηση και συντήρηση της εγκατάστασης να τηρεί τις κείμενες διατάξεις περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας.

8.7.10 Σε κάθε περίπτωση ο Πάροχος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που θα εξασφαλίζουν:

- την ασφαλή διέλευση πεζών, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), που κυρώθηκε με το Ν. 2696/1999, όπως ισχύει
- την ασφαλή διέλευση οχημάτων
- την αποφυγή ζημιών στις όμορες ιδιοκτησίες
- την αποφυγή ζημιών στα άλλα δίκτυα κοινής ωφέλειας
- την κατάλληλη οδική σήμανση σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΚΟΚ
- τον απεγκλωβισμό των ήδη σταθμευμένων οχημάτων.

Είναι υποχρεωτική επίσης η τοποθέτηση από τον Πάροχο πινακίδας πληροφόρησης, όπου θα αναγράφεται ο κύριος του έργου (Πάροχος), ο ανάδοχος, καθώς επίσης και ο αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης χορήγησης του Δικαιώματος Διέλευσης.

8.7.11 Το κατάστρωμα του δρόμου πρέπει να αποδίδεται ολόκληρο στην κυκλοφορία ελεύθερο από μηχανήματα, μπάζα, ανωμαλίες επιφανείας κ.λπ. μέχρι το πρωί της επόμενης ημέρας και από το μεσημέρι της παραμονής αργιών και γιορτών μέχρι το πρωί της επόμενης αργιών και εορτών. Οι εργασίες μπορεί να

εκτελούνται, λόγω του επείγοντος του έργου, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, κατόπιν έγκρισης σχετικού αιτήματος και ύστερα από συνεννόηση με το αρμόδιο Τμήμα της Τροχαίας.

8.7.12 Για τις περιπτώσεις που η εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών εμπίπτει εντός ορίων προστατευομένων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, ο φάκελος αίτησης θα πρέπει να περιλαμβάνει χάρτη κατάλληλης κλίμακας στον οποίο να αποτυπώνονται οι τύποι οικοτόπων της κοινής υπουργικής απόφασης 33318/3028/98 (ΦΕΚ 1289/Β/28-12-1998), όπως ισχύει, που απαντώνται στην άμεση περιοχή Διέλευσης του Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

9. Δικαιώματα του Παρόχου

Με την παρούσα χορηγούνται στον Πάροχο δικαιώματα εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών εγκατάστασης και συντήρησης των προβλεπόμενων ευκολιών καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της. Ρητά αναφέρεται ότι επέχει και θέση άδειας εκσκαφών, όπου απαιτείται.

Η αρμόδια Δημόσια Αρχή, εφόσον προβεί σε ανακατασκευή ή/ και επέκταση οδικών δικτύων, στα οποία έχουν εγκατασταθεί ή/ και λειτουργούν δίκτυα και ευκολίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αναλαμβάνει την υποχρέωση μεταφοράς αυτών και κάλυψης των σχετικών εξόδων. Η διακοπή, επανασύνδεση και επανενεργοποίηση του δικτύου και των ευκολιών γίνεται με ευθύνη του Παρόχου.

10. Ανωτέρα βία

Ο Πάροχος δεν θεωρείται ότι παραβιάζει τις απορρέουσες από την παρούσα υποχρεώσεις του, εάν εμποδίζεται να τις εκπληρώσει για λόγους ανωτέρας βίας. Ως γεγονός ανωτέρας βίας θεωρείται, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, κάθε γεγονός το οποίο βρίσκεται εκτός της σφαιρας επιρροής των μερών και το οποίο αντικειμενικά δεν θα μπορούσε να αποτραπεί ούτε με την επίδειξη άκρωσ εξιδιασμένης επιμέλειας, εφόσον αυτό συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία του πληττόμενου μέρους προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας, οι υποχρεώσεις του Παρόχου, που απορρέουν από την παρούσα και συνδέονται αιτιωδώς με την ανωτέρα βία, αναστέλλονται για όλη τη διάρκεια ισχύος των γεγονότων αυτών, η απόδειξη των οποίων βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Πάροχο.

Η μη εκπλήρωση υποχρεώσεων από την πλευρά του προσωπικού, των προμηθευτών, των συνεργατών και των υπεργολάβων του Παρόχου και γενικά των προσώπων που συνεργάζονται μαζί του, οι εργατικές διαφορές, οι απεργίες του προσωπικού του ή τα οικονομικά προβλήματα (αναφερόμενα ενδεικτικά) δεν μπορούν να προβάλλονται ως γεγονότα ανωτέρας βίας.

11. Υποβολή Εγγυήσεων και Εγγράφων

Ο Πάροχος καλείται όπως υποβάλει, **εντός είκοσι (20) ημερών** από την κοινοποίηση της παρούσας, τα ακόλουθα:

α. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 42Α/30-3-2017 νόμος 4463/2017, όπως ισχύει, προσδιορίζεται με Κανονισμό που εκδίδεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. και ορίζεται στο 100% του κόστους αποκατάστασης όπως προσδιορίζεται στον αναλυτικό προϋπολογισμό των εργασιών που έχει υποβληθεί. **Η Εγγυητική Επιστολή καλής Εκτέλεσης διαρκεί τουλάχιστο για όσο χρόνο διαρκεί η εκτέλεση εργασιών για τις οποίες χορηγήθηκε η αντίστοιχη άδεια πλέον δώδεκα (12) μηνών.** Μετά την πάροδο της διάρκειας της η Εγγυητική Επιστολή καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στον Πάροχο Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

β. Στις περιπτώσεις όπου η αρμόδια Δημόσια Αρχή έχει τροποποιήσει το υποβληθέν σχέδιο όδευσης, ο Πάροχος υποχρεούται να υποβάλει και το τελικό σχεδιάγραμμα όδευσης με όλες τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες στα ιδιάζοντα σημεία της όδευσης (ενδεικτικά αναφέρονται διαβάσεις πεζών, διασταυρώσεις, πεζοδρόμια, άλλα δίκτυα). Επιπλέον ο Πάροχος στις ανωτέρω περιπτώσεις υποχρεούται να υποβάλει και το οριστικό σχέδιο κατασκευαστικών λεπτομερειών των ευκολιών που περιλαμβάνει υποχρεωτικά την τεχνική περιγραφή τεχνικών έργων που θα εκτελεστούν και του εξοπλισμού (ενδεικτικά αναφέρονται Υπαίθριες Μονάδες δικτύου, Οικίσκοι), που θα εγκατασταθεί. Κατά περίπτωση θα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις λεπτομέρειες τυπικών διατομών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την όδευση του δικτύου, τις λεπτομέρειες των φρεατίων, τα μέσα ανάρτησης εναέριων δικτύων, τον αριθμό και τη θέση των δέντρων, των οποίων ο αιτών Πάροχος αιτείται την κοπή, τις λεπτομέρειες, σε περίπτωση εγκατάστασής τους, Υπαίθριων Μονάδων δικτύου και Οικίσκων.

γ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου του Παρόχου για τη γνωστοποίηση στην κατά τόπο αρμόδια Αστυνομική Αρχή του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των απαιτούμενων για την ενάσκηση του συγκεκριμένου Δικαιώματος Διέλευσης έργων. Σε περίπτωση, κατά την οποία ο Πάροχος δεν υποβάλει τα ως άνω έγγραφα εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η αρμόδια Δημόσια Αρχή δύναται, κατόπιν αιτιολογημένης Απόφασής της, να προβεί σε αναστολή ή/ και ανάκληση της σχετικής απόφασης χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης.

12. Λοιπές Άδειες

12.1 Η παρούσα άδεια τομής δεν υποκαθιστά άλλες άδειες, τις οποίες είναι υποχρεωμένος ο Πάροχος να λάβει από άλλους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς για την εκτέλεση των εργασιών, που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος.

12.2 Ο Πάροχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών τομής να λάβει την προβλεπόμενη από την οικεία νομοθεσία άδεια από τις κατά τόπους αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

13. Παραρτήματα

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής τα παρακάτω Παραρτήματα:

Παράρτημα Α' - Κατασκευαστικές μελέτες και λοιπά Σχέδια Ευκολιών Δικτύου που καλύπτονται από την παρούσα.

Παράρτημα Β' - Χρονοδιάγραμμα Εργασιών

Παράρτημα Γ' - Υπολογισμός Τελών Διέλευσης και Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης – Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο σώμα για την λήψη σχετικής απόφασης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΕΜΑ 13ο



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Συντάκτης: Μάμμου Κωνσταντίνα
Τηλ.: 213 20 72 513
Email : kmammou@acharnes.gr

Αχαρνές 24/07/2024

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣ
Τον κ. Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης – Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών στην εταιρεία UltrafastOTE ΑΕΕΣ με την επωνυμία «UltrafastOTE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» (αρ. πρωτ. Αίτησης 95859/19-09-2023) με Ανάδοχο εταιρεία την ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.

Κύριε Πρόεδρε,

Η εταιρεία **UltrafastOTE ΑΕΕΣ με την επωνυμία «UltrafastOTE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» με την υπ' αριθμ. 95859/19-09-2023** αίτησή της, ζητάει να της χορηγηθεί Δικαίωμα Διέλευσης για εγκατάσταση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 και του παραρτήματος Χ του ν.4463/2017, όπως ισχύει, και της παρ. 9 του άρθρου 28, του ν.4070/2012 (ΦΕΚ 6168/31-12-2018) και την ΚΥΑ 32514/2022, ΦΕΚ Β' 4002/29-07-2022.

Η εταιρεία έχει καταθέσει όλα τα απαραίτητα κάτωθι δικαιολογητικά:

- Η υπ' αριθμ. **95859/19-09-2023** αίτηση, κατασκευαστικές μελέτες και λοιπά Σχέδια Ευκολιών Δικτύου

1. Ορισμός Αντικλήτου και Στοιχεία Επικοινωνίας

Αντίκλητος: **ΑΚΡΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**, τηλ. επικοινωνίας **210 63 32 747**

Πάροχος: **UltrafastOTE ΑΕΕΣ με την επωνυμία «UltrafastOTE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ»**, η οποία εδρεύει στην **ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99 – ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΦΜ 801813244 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ**

Στοιχεία Εργολάβου: **ΕΓΝΑΤΙΑ GROUP**, η οποία εδρεύει στην οδό **Κων/πόλεως, Συνοικία Παπακώστα, Μάνδρα Αττικής, Τ.Κ. 19600**

2. Περιγραφή του χορηγηθέντος Δικαιώματος Διέλευσης – Διαδρομή όδευσης:

Τα χορηγούμενα από την παρούσα Δικαιώματα διέλευσης αφορούν στην κατασκευή του έργου: «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας Ultra-Fast Broadband με ΣΔΙΤ» και συγκεκριμένα για το έργο «RAP ΚΡΥΟΝΕΡΙ 1664 – UFBB – ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ»

2.1 Εγκατάσταση δικτύων σε χαντάκια συνολικού μήκους 302,00 μ. εκ των οποίων τα 300,00 μ. (FEEDER ΚΑΛΩΔΙΟ) έχουν χρέωση, ως εξής:

Α) Την διάνοιξη **ΜΙΚΡΟΤΑΦΡΟΥ** συνολικού μήκους 300,00 μ., διαστάσεων (5/30) στα οδοστρώματα των οδών του Δήμου μας, όπως φαίνεται στον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 1

Β) Την διάνοιξη **αρμού τύπου microtrench** συνολικού μήκους 2,00 μ., διαστάσεων πλάτους 0,03 μ. και βάθους 0,30 μ. στα οδοστρώματα των οδών του Δήμου μας

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

OBJE CTID	LINK_ LABEL	OTHER _INFO	OWN ERSHI P	NETWO RK	FEE DER	ΟΙΚΙΣ ΜΟΣ	Start_N ode_λ	Start_Nod e_φ	End_Nod e_λ	End_Nod e_φ
24	μ/Τ 1μDB1/(E)/ 2m	μ/Τ 3x30	OTE_UF B B	access			E023° 47' 26.71901 5 20"	N38° 07' 50.308957 2 0"	E023° 47' 26.72421 3 60"	N38° 07' 50.38744 8 00"
300	m/Τ 1mdE- B4/(E)/ 300 m	m/Τ 5x30	OTE_UF B B	backhau l	Yes		E023° 47' 26.72116 8 00"	N38° 07' 50.341386 0 0"	E023° 47' 53.03041 0 80"	N38° 07' 12.96149 8 80"

2.2 **Την άδεια εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών** για την εγκατάσταση, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των προβλεπόμενων στην παρούσα στοιχεία του περιγραφέντος δικτύου.

Η εγκατάσταση των ανωτέρω ευκολιών απεικονίζεται αναλυτικά στην υποβληθείσα με **αρ. πρωτ. 95859/19-09-2023** αίτηση του Παρόχου, στην οποία επισυνάπτονται οι κατασκευαστικές μελέτες και τα λοιπά σχετικά σχέδια ευκολιών δικτύου, όπως όδευση σε οριζοντιογραφία περιοχής έργου, οι τυπικές διατομές των τομών, κάτοψη, όψη των φρεατίων με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες αυτών. Τα παραπάνω επισυνάπτονται στην οριστική και εγκριθείσα από την Αρμόδια Δημόσια Αρχή μορφή στο Παράρτημα Α' της παρούσας.

3. Διάρκεια Ισχύος

Το Δικαίωμα Διέλευσης, που χορηγείται με την παρούσα, διαρκεί για το χρονικό διάστημα που τελεί εν ισχύ και η Γενική Άδεια του δικαιούχου βάσει της οποίας αυτό χορηγήθηκε. Ο Πάροχος έχει

δικαίωμα να παραιτηθεί του χορηγηθέντος δικαιώματος εγγράφως και με βεβαίωση ημεροχρονολογίας προς την αρμόδια Δημόσια Αρχή χορήγησης. Εάν ο Πάροχος παραιτηθεί του δικαιώματος, οι ευκολίες που έχουν εγκατασταθεί βάσει του εν λόγω Δικαιώματος περιέρχονται αυτοδικαίως στην κυριότητα της αρμόδιας Δημόσιας Αρχής. Οι υποχρεώσεις του Παρόχου υπολογίζονται έως την ημέρα παραιτήσεως και τα δικαιώματα του Παρόχου παύουν την ημέρα παραιτήσεως. Υποχρεώσεις του Παρόχου, που προέκυψαν πριν από την ημέρα παραιτήσεως και δεν έχουν εκπληρωθεί μέχρι την ημερομηνία παραιτήσεως, συνεχίζουν να ισχύουν και η αρμόδια Δημόσια Αρχή διατηρεί κάθε δικαίωμά της για διεκδίκηση αυτών.

4. Χρονοδιάγραμμα Εργασιών

Οι εργασίες προβλέπεται να διαρκέσουν **έξι (6) μήνες**, σύμφωνα με το υποβληθέν χρονοδιάγραμμα συμπεριλαμβανομένων των εργασιών πλήρους αποκατάστασης των αναφερόμενων Δημοσίων ή Κοινοχρήστων Ακινήτων στην προηγούμενη κατάσταση. Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα σε μορφή Gantt Chart ή ισοδύναμη, επισυνάπτεται ως **Παράρτημα Β'** της παρούσας.

Σιωπηρή παράταση της χρονικής ισχύος της χορηγούμενης άδειας δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση που ο Πάροχος προβλέπει, ότι δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του Έργου εντός των χρονικών ορίων ισχύος της άδειας, δύναται να ζητήσει εγγράφως και εγκαίρως την παράταση της ισχύος της χορηγούμενης με την παρούσα άδειας, οπότε η αιτούμενη παράταση θα ισχύει κατόπιν της εγγράφου συναινέσεως της Υπηρεσίας, η οποία δεν θα αρνείται τη χορήγηση τέτοιας παράτασης χωρίς εύλογη αιτία. Στην περίπτωση δε αυτή θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ, για όλο το χρόνο της παράτασης τόσο το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, όσο και η κατατεθειμένη εγγυητική επιστολή.

Σε περίπτωση που λάβει χώρα υπέρβαση της προαναφερόμενης χρονικής ισχύος της άδειας, χωρίς προηγουμένως να ζητηθεί και να εγκριθεί η παράτασή της, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να προβαίνει με δικά της συνεργεία στην αποκατάσταση της τομής σε βάρος του Παρόχου και να καταλογίζει στον τελευταίο τη σχετική δαπάνη, η οποία θα εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων, όπως προβλέπεται και από το άρθρο 47 παρ. 3 του Ν.2696/1999 και το άρθρο 7 παρ. 7 του Ν. 3481/2006. Επίσης, στην περίπτωση αυτή καταπίπτουν οι εις χείρας της Υπηρεσίας εγγυητικές επιστολές του Παρόχου.

5. Παρακολούθηση και Πιστοποίηση των Εργασιών

Εξουσιοδοτημένα στελέχη της Υπηρεσίας παρακολουθούν και εποπτεύουν την εκτέλεση των εργασιών στα πλαίσια των χορηγηθέντων Δικαιωμάτων Διέλευσης με τον προβλεπόμενο για κάθε τεχνικό έργο τρόπο και προτείνουν στον υπεύθυνο εργασιών του έργου τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να

ληφθούν για την αποτροπή κινδύνων, χωρίς να δυσχεραίνεται το έργο της εκσκαφής και, σε περίπτωση βλαβών, τις αναγκαίες εργασίες για την αποκατάστασή τους.

Τόσο ο Πάροχος όσο και οι τυχόν υπεργολάβοι του υποχρεούνται στην αποδοχή των συστάσεων της Υπηρεσίας, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή διεξαγωγή εργασιών τους.

Η προβλεπόμενη Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των εργασιών καταπίπτει υπέρ της Υπηρεσίας, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης προς την εγγυήτρια τράπεζα και τον Πάροχο στις περιπτώσεις της μη ορθής ή/ και πλημμελούς εκπλήρωσης του έργου. Η κατάπτωση της εγγυητικής γίνεται μετά την πάροδο τριών ημερών από τη σχετική ειδοποίηση.

Επειδή, λόγω της φύσεως των εργασιών κάποιες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν με την παρούσα άδεια θα λάβουν χώρα σε ώρες εκτός ωραρίου της Υπηρεσίας όπου δεν δύναται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις να παρίστανται στελέχη της Υπηρεσίας μας, όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας κ.λ.π. ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 8.5 και 8.6 της παρούσης.

6. Αναλογούντα τέλη και τρόπος καταβολής

Το ύψος των τελών Διέλευσης, βάσει του ν.4463/2017, όπως ισχύει, και της παρ. 9 του άρθρου 28, του ν.4070/2012 (ΦΕΚ 6168/31-12-2018) και της υπ' αριθμ. 309/2012 απόφασης του Δ.Σ. Αχαρνών, όπως ισχύει, υπολογίστηκε στο ποσό των **122,09 €** (βλ. **Παράρτημα Γ'**). Ο Πάροχος οφείλει, εντός **είκοσι (20) ημερών** από την κοινοποίηση της παρούσας, να υποβάλει αποδεικτικό κατάθεσης υπέρ του Δήμου στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, για τη **Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης – Άδεια Εκτέλεσης εργασιών**, για την πληρωμή των τελών αυτών.

Το ύψος των ετησίων τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης, βάσει του ν.4463/2017, όπως ισχύει, και της παρ. 9 του άρθρου 28, του ν.4070/2012 (ΦΕΚ 6168/31-12-2018) και της υπ' αριθμ. 309/2012 απόφασης του Δ.Σ. Αχαρνών, υπολογίστηκε στο ποσό των **1.087,01 €** (βλ. **Παράρτημα Γ'**).

7. Εγγυήσεις – Ασφάλιση

Για την καλή εκτέλεση των παραπάνω εργασιών ο Πάροχος οφείλει, εντός **είκοσι (20) ημερών** από την κοινοποίηση της παρούσας, να υποβάλει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ύψους **144,88 €**, το ύψος της οποίας υπολογίζεται σύμφωνα με το ΦΕΚ 42Α/30-3-2017 νόμος 4463/2017, όπως ισχύει (βλ. **Παράρτημα Γ'**). Η Εγγυητική Επιστολή διαρκεί τουλάχιστο για όσο χρόνο διαρκεί η εκτέλεση εργασιών για τις οποίες χορηγήθηκε η αντίστοιχη άδεια πλέον δώδεκα (12) μηνών.

Ο Πάροχος οφείλει, **εντός είκοσι (20) ημερών** από την κοινοποίηση της παρούσας, να προσκομίσει συμβόλαιο ασφάλισης αστικής ευθύνης, που θα καλύπτει κινδύνους σε άτομα (σωματικές βλάβες) και σε

οχήματα και άλλα δίκτυα (υλικές ζημιές) ανά γεγονός και όχι σωρευτικά, κατά τη διάρκεια των εργασιών εκτέλεσης του έργου και αποκατάστασης του Δημοσίου ή Κοινοχρήστου Ακινήτου.

8. Υποχρεώσεις του Παρόχου

8.1 Όροι εκτέλεσης της τομής

8.1.1 Ο Πάροχος δηλώνει και εγγυάται, ότι η εταιρεία στην οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου, **ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.**, διαθέτει την εμπειρία και την τεχνογνωσία, καθώς και ότι κατέχει το προσωπικό και τον εξοπλισμό, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του Έργου και την εξασφάλιση των τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών του, σύμφωνα με το περιεχόμενο του **Παραρτήματος Α'** της παρούσας.

8.1.2 Ο Πάροχος υποχρεούται να εκτελεί προσηκόντως και κατά πλήρη εφαρμογή των κανόνων της οικείας τέχνης και επιστήμης το σύνολο των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη εκτέλεση και ολοκλήρωση του Έργου, κατά απόλυτη τήρηση των οριζόμενων στην παρούσα και στο **Παράρτημα Α'**.

8.1.3 Ο Πάροχος υποχρεούται να τοποθετήσει τον αγωγό του Δικτύου του σε θέση που να επιτρέπει μελλοντικά την απρόσκοπτη κατασκευή κρασπέδων, ρειθρών, πεζοδρομίων και γενικά να επιτρέπει κάθε μελλοντική επέμβαση, συντήρηση, βελτίωση ή ανακαίνιση της οδού στην οποία εκτέλεσε εργασίες, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση οι εργασίες του Παρόχου δε θα παρεμβάλουν εμπόδια στην εκτέλεση μελλοντικών εργασιών οδοποιίας ή έργων βελτίωσης της οδού, στο χώρο εκτέλεσης του έργου.

8.1.4 Η εκσκαφή πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή γιατί υπάρχει πιθανότητα στο σημείο που γίνεται η τομή να υπάρχουν εγκαταστάσεις των άλλων δικτύων (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΠΑ κλπ). Απόλυτα υπεύθυνος για να πάρει σχέδια και στοιχεία για την ύπαρξη άλλων δικτύων είναι ο Πάροχος.

8.1.5 Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να προβαίνει σε τμηματική αποκατάσταση της τομής σύμφωνα με την πρόοδο των σχετικών εργασιών, ώστε να μη μείνει ανοικτό όρυγμα για διάστημα υπερβαίνον τις δέκα ημέρες από το πέρας των εργασιών επί των οικείων τμημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7 εδ. α' του Ν. 3481/2006. Ειδικώς επισημαίνεται ότι κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών τομής σε καμία περίπτωση δε θα υπάρχει ανοικτό κατά μήκος όρυγμα μεγαλύτερο των πενήντα (50) μέτρων, εγκάρσιο μεγαλύτερο των τριών (3) μέτρων και θα εξασφαλιστεί με μέριμνα του Παρόχου ασφαλής και απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων. Επίσης δε θα παραμένουν ανοικτά ορύγματα για την εκ των υστέρων κατασκευή των φρεατίων επίσκεψης και κατά την διάρκεια κατασκευής τους (των φρεατίων επίσκεψης), κάθε μέρα μετά το πέρας των εργασιών, τα ανοικτά ορύγματα κατασκευής των φρεατίων θα καλύπτονται με σιδηρές λαμαρίνες πάχους τουλάχιστον δύο (2) εκατοστών εδραζόμενες σταθερά περιμετρικά του ορύγματος, τουλάχιστον πενήντα (50) εκατοστά. Επίσης στις διασταυρώσεις με άλλες

κάθετες οδούς δε θα παραμένει ανοικτό όρυγμα, αλλά αυτό θα καλύπτεται με σιδηρές λαμαρίνες, όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω.

8.1.6 Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απόθεση, ούτε και προσωρινά, των προϊόντων εκσκαφής επί της οδού ή σε παράπλευρους χώρους αυτής, αλλά ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να επιμελείται της φορτώσεως και της απορρίψεως αυτών σε επιτρεπόμενα προς τούτο μέρη ταυτόχρονα με την εκτέλεση της εκσκαφής.

8.1.7 Ειδικά στην κατασκευή των φρεατίων επίσκεψης του δικτύου θα πρέπει:

α) Η ποιότητα του σκυροδέματος να είναι C 20/25 και ανώτερη.

β) Στα καπάκια επίσκεψης των φρεατίων να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μη δημιουργείται θόρυβος από την κυκλοφορία των οχημάτων, δηλαδή να αποφεύγεται το “κτύπημα” των καπακιών φρεατίων, άλλως αυτά θα αντικαθίστανται άμεσα.

8.2 Όροι αποκατάστασης της τομής

8.2.1 Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Δικτύου του ο Πάροχος υποχρεούται να προβεί στην επίχωση της τομής, σύμφωνα με την τυπική διατομή την οποία έχει καταθέσει στην Υπηρεσία η οποία αποτελεί τμήμα του Παραρτήματος Α. Η δε οδός θα αποκατασταθεί πλήρως στην προτέρα της μορφή.

8.2.2 Επίσης υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης των οδών στην περίπτωση που αυτές καταστραφούν λόγω των εργασιών τομής.

8.2.3 Η επιφάνεια της τομής, που θα προκύψει μετά το πέρας των εργασιών αποκατάστασής της, πρέπει να είναι απόλυτα προσαρμοσμένη υψομετρικά με το υπόλοιπο οδόστρωμα της οδού, το έρεισμα, το πεζοδρόμιο κ.λ.π.. Εξυπακούεται, ότι ο Πάροχος βαρύνεται, πέραν της αποκατάστασης της τομής, με την απομάκρυνση όλων των υλικών που θα έχουν απομείνει, την απόρριψή τους σε επιτρεπόμενους χώρους και θέσεις, τον καθαρισμό της οδού, των πεζοδρομίων, των ερεισμάτων και την αποκατάσταση της μορφής των οδών και των γύρω χώρων της στην πρότερή τους κατάσταση.

8.2.4 Όλες οι εργασίες αποκατάστασης που προβλέπονται στους ανωτέρω όρους 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, πρέπει να ολοκληρωθούν από τον Πάροχο εντός προθεσμίας δέκα ημερών από το πέρας των οικείων εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7 εδ. α' του Ν. 3481/2006.

8.3 Πρόσθετες Υποχρεώσεις

Μετά την περάτωση του Έργου ο Πάροχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Υπηρεσία την τοιαύτη περάτωση, όπως επίσης να συντάξει και να υποβάλει στην Υπηρεσία οριζοντιογραφία (σε κλίμακα 1:500), όπου θα σημειώνεται η ακριβής θέση της γραμμής του αγωγού που έχει κατασκευαστεί, τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψομετρικά εξαρτώμενη από σταθερά σημεία, νομίμως υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό. Επιπροσθέτως, θα αναφέρονται επί της οριζοντιογραφίας και όλα τα λοιπά

δίκτυα και οι αντίστοιχες κατασκευές που συναντήθηκαν κατά την εκτέλεση του Έργου, θα σημειώνεται η ακριβής θέση τους και θα είναι και αυτά οριζοντιογραφικά και υψομετρικά εξαρτημένα από σταθερά σημεία.

8.4 Συντήρηση – Επισκευή Δικτύου

Η συντήρηση και η επισκευή του Δικτύου, το οποίο θα εγκαταστήσει ο Πάροχος με βάση το παρόν, βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες και με δική του ευθύνη να αποκαθιστά κάθε βλάβη η οποία θα παρουσιαστεί (καθιζήσεις, φθορά ασφαλικών κ.λ.π.), αφού προηγουμένως αποκτήσει τη σχετική άδεια της Υπηρεσίας, η οποία θα τη χορηγεί στον Πάροχο εντός της εύλογης ανά περίπτωση προθεσμίας, προκειμένου να πραγματοποιείται εντός της συντομότερης δυνατής προθεσμίας η απαιτούμενη συντήρηση ή επισκευή, λαμβανομένων υπόψη των αναφερομένων στην παρ. 8.6.3 για τις ασφαλικές εργασίες.

8.5 Μέτρα Ασφαλείας

8.5.1 Σε κάθε περίπτωση ο Πάροχος υποχρεούται να λαμβάνει κατά την εκτέλεση του Έργου όλα τα μέτρα ασφαλείας, σχετικά με τους πεζούς και τα οχήματα, όπως αυτά προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, όπως επίσης θα λαμβάνει και κάθε άλλο μέτρο ασφαλείας το οποίο θα υποδειχθεί είτε από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές είτε από την Υπηρεσία.

Επίσης ο Πάροχος αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησης των όρων και προϋποθέσεων εκτέλεσης του έργου και εναπόθεσης των υλικών που προβλέπονται στο άρθρο 47 του Ν. 2696/1999.

8.5.2 Σε όλη την διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου θα τοποθετηθούν με μέριμνα, ευθύνη και έξοδα του Παρόχου πρόσθετες πληροφοριακές, προειδοποιητικές κ.λ.π. πινακίδες οριζόντιας σήμανσης, όπως επίσης και κατάλληλα στηθαία περιφραξής του ορύγματος, φωτεινοί σηματοδότες, αναλάμποντα προειδοποιητικά σήματα κ.λ.π. και θα λαμβάνεται κάθε μέριμνα για την αποφυγή ατυχημάτων. Επίσης, ο Πάροχος υποχρεούται εκτός των άλλων να εφαρμόζει τα μέτρα ασφαλείας όπως αυτά αναφέρονται στην Τεχνική προδιαγραφή Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών (ΔΙΠΑΔ/οικ.502/1-7-2003 – ΦΕΚ 946/Β/9-7-2003) όπως αυτή ισχύει σήμερα.

8.5.3 Ο Πάροχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να κατασκευάζει οποιοδήποτε πρόσθετο μέτρο ασφαλείας της κυκλοφορίας (οχημάτων και πεζών), το οποίο θα του υποδειχθεί από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές ή την Υπηρεσία.

8.5.4 Κάθε πινακίδα σήμανσης, οριοδείκτης ή φωτεινός σηματοδότης, που θα υφίσταται ζημιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, θα αντικαθίσταται άμεσα με δαπάνες και ευθύνη του Παρόχου.

8.6 Ευθύνη

8.6.1 Ο Πάροχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά, που θα προκύψει στους αγωγούς και τα δίκτυα των λοιπών οργανισμών κ.λ.π., που θα συναντά κατά την εκτέλεση του Έργου, έστω και αν δεν είναι γνωστή η θέση τους.

8.6.2 Ο Πάροχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, έναντι παντός τρίτου σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημίας προκληθεί κατά την εκτέλεση του Έργου.

8.6.3 Ο Πάροχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των πάσης φύσεως υποχρεώσεών του, που απορρέουν από και κατά την εκτέλεση του Έργου, από την εργατική, την ασφαλιστική και την ανά περίπτωση εφαρμοζόμενη νομοθεσία, έναντι του προσωπικού του, των προμηθευτών του, των υπεργολάβων, των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και παντός τρίτου εν γένει, χωρίς να υφίσταται οποιαδήποτε ευθύνη της Υπηρεσίας.

Ο Πάροχος για μία διετία είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά με δικές του εξολοκλήρου δαπάνες οποιαδήποτε ζημιά προκύψει επί του οδοστρώματος στα σημεία και την όδευση της τομής, άλλως θα είναι πλήρως και αποκλειστικά (ποινικά και αστικά) υπεύθυνος για οτιδήποτε προκύψει.

8.7 Λοιπές Υποχρεώσεις του Παρόχου

8.7.1 Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας επί, υπό ή υπέρ χώρων που προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν. 3431/2006, όπως ισχύει (άρθρο 28 του Ν. 4070/2012), οι δικαιούχοι Πάροχοι, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, τηρούν τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης που ορίζονται στην παρούσα.

8.7.2 Ο Πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών γνωστοποιεί με έγγραφη ειδοποίηση (ή με τηλεμοιοτυπία ή με ηλεκτρονική αποστολή, ή με e-mail) προς την αρμόδια Δημόσια Αρχή, βάσει του ν. 4463/2017, και του ν. 4070/2012 (κανονισμός καθορισμού τελών ΦΕΚ 6168/31-12-2018), την ολοκλήρωση τμήματος ή του συνόλου των προγραμματισμένων εργασιών του, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρούσα. Η γνωστοποίηση αυτή κοινοποιείται επίσης και κατά περίπτωση στις υπηρεσίες.

8.7.3 Ο Πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών γνωστοποιεί με έγγραφη ειδοποίηση προς την Υπηρεσία και την εκάστοτε αρμόδια Αστυνομική Αρχή την πρόθεσή του να προβεί σε πράξεις ή έργα που είναι ευλόγως αναγκαία για την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυό του. Στο κείμενο της γνωστοποίησης περιλαμβάνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού και της ημερομηνίας της αντίστοιχης απόφασης χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του χρονοδιαγράμματος των προβλεπόμενων εργασιών αποκατάστασης. Η γνωστοποίηση κοινοποιείται επίσης και στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες, όπως αυτές προσδιορίζονται στο ν. 4463/2017, και του ν. 4070/2012 (κανονισμός καθορισμού τελών ΦΕΚ 6168/31-12-2018). Η εκτέλεση του έργου καθ' όλη τη διάρκειά της πρέπει να γίνεται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του (ΚΟΚ), και αν είναι απαραίτητο για τον σκοπό αυτό ο Πάροχος υποχρεούται να απευθυνθεί στην αρμόδια Υπηρεσία για την εκπόνηση κυκλοφοριακής / συγκοινωνιακής μελέτης για το

έργο πριν από την εκτέλεση των εργασιών.

8.7.4 Ο Πάροχος κοινοποιεί στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στην Ε.Ε.Τ.Τ., σε ηλεκτρονική μορφή, την απόφαση χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης και τα δικαιολογητικά βάσει του ν. 4463/2017, και του ν. 4070/2012 (κανονισμός καθορισμού τελών ΦΕΚ 6168/31-12-2018) στην τελική τους μορφή (*as build documents*). Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών τηρεί ηλεκτρονικό Αρχείο των στοιχείων αυτών για τη βέλτιστη άσκηση των κατά Νόμο αρμοδιοτήτων του.

8.7.5 Ο Πάροχος υποχρεούται, κατά τη διάρκεια των εργασιών προς εγκατάσταση ή/και συντήρηση που εκτελεί βάσει του Δικαιώματος Διέλευσης που του χορηγήθηκε, να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην προκαλούνται βλάβες και ζημιές σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες τρίτων.

8.7.6 Ο Πάροχος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος για κάθε ζημία που προκαλεί σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες τρίτων ως αποτέλεσμα των εργασιών εγκατάστασης ή/και συντήρησης του δικτύου του και υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας εξ αυτού του λόγου.

8.7.7 Ο Πάροχος μεριμνά για την πλήρη αποκατάσταση του χώρου επί, υπέρ ή υπό του οποίου εξετέλεσε εργασίες στο πλαίσιο του χορηγηθέντος σε αυτόν Δικαιώματος Διέλευσης κατά τις αρχές της τέχνης και της επιστήμης και βάσει των εκάστοτε ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο Πάροχος υποχρεούται, με την ολοκλήρωση των έργων, να επαναφέρει στην προηγούμενη κατάσταση όλα τα πράγματα (ενδεικτικά αναφέρονται ασφαλοτάπητες, πεζοδρόμια, ρείθρα, κράσπεδα), τα οποία έχουν υποστεί ζημιές κατά την εκτέλεση των έργων και να δηλώσει εγγράφως στην αρμόδια Δημόσια Αρχή την ημερομηνία περάτωσης των εργασιών. Εάν κατά το χρόνο ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, διαπιστωθούν από την αρμόδια Δημόσια Αρχή, που είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση της οδού ατέλειες στην αποκατάσταση (όπως βαθουλώματα, λακκούβες), ο Πάροχος υποχρεούται αμέσως να επαναλάβει τις αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση ο Πάροχος μπορεί να έρθει σε συμφωνία με τον αρμόδιο φορέα που είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση του χώρου, ώστε η αποκατάσταση του Δημοσίου ή Κοινοχρήστου Ακινήτου να υλοποιηθεί από τον δεύτερο, έναντι ευλόγου τιμήματος, το οποίο καταβάλλει ο Πάροχος σε αυτόν.

8.7.8 Πέραν των υποχρεώσεων που ορίζονται στην παρούσα απόφαση, ο Πάροχος ουδεμία άλλη υποχρέωση υπέχει σε σχέση με την εγκατάσταση, λειτουργία, αξιοποίηση και συντήρηση ευκολιών επί, υπέρ ή υπό χώρων που προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν. 3431/2006, όπως ισχύει (άρθρο 28 του Ν. 4070/2012).

8.7.9 Ο Πάροχος απαιτείται κατά τη μελέτη, υλοποίηση και συντήρηση της εγκατάστασης να τηρεί τις κείμενες διατάξεις περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας.

8.7.10 Σε κάθε περίπτωση ο Πάροχος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που θα εξασφαλίζουν:

- την ασφαλή διέλευση πεζών, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), που κυρώθηκε με το Ν. 2696/1999, όπως ισχύει
- την ασφαλή διέλευση οχημάτων
- την αποφυγή ζημιών στις όμορες ιδιοκτησίες
- την αποφυγή ζημιών στα άλλα δίκτυα κοινής ωφέλειας
- την κατάλληλη οδική σήμανση σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΚΟΚ
- τον απεγκλωβισμό των ήδη σταθμευμένων οχημάτων.

Είναι υποχρεωτική επίσης η τοποθέτηση από τον Πάροχο πινακίδας πληροφόρησης, όπου θα αναγράφεται ο κύριος του έργου (Πάροχος), ο ανάδοχος, καθώς επίσης και ο αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης χορήγησης του Δικαιώματος Διέλευσης.

8.7.11 Το κατάστρωμα του δρόμου πρέπει να αποδίδεται ολόκληρο στην κυκλοφορία ελεύθερο από μηχανήματα, μπάζα, ανωμαλίες επιφανείας κ.λπ. μέχρι το πρωί της επόμενης ημέρας και από το μεσημέρι της παραμονής αργιών και γιορτών μέχρι το πρωί της επόμενης αργιών και εορτών. Οι εργασίες μπορεί να εκτελούνται, λόγω του επείγοντος του έργου, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, κατόπιν έγκρισης σχετικού αιτήματος και ύστερα από συνεννόηση με το αρμόδιο Τμήμα της Τροχαίας.

8.7.12 Για τις περιπτώσεις που η εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών εμπίπτει εντός ορίων προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, ο φάκελος αίτησης θα πρέπει να περιλαμβάνει χάρτη κατάλληλης κλίμακας στον οποίο να αποτυπώνονται οι τύποι οικοτόπων της κοινής υπουργικής απόφασης 33318/3028/98 (ΦΕΚ 1289/Β/28-12-1998), όπως ισχύει, που απαντώνται στην άμεση περιοχή Διέλευσης του Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

9. Δικαιώματα του Παρόχου

Με την παρούσα χορηγούνται στον Πάροχο δικαιώματα εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών εγκατάστασης και συντήρησης των προβλεπόμενων ευκολιών καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της. Ρητά αναφέρεται ότι επέχει και θέση άδειας εκσκαφών, όπου απαιτείται.

Η αρμόδια Δημόσια Αρχή, εφόσον προβεί σε ανακατασκευή ή/ και επέκταση οδικών δικτύων, στα οποία έχουν εγκατασταθεί ή/ και λειτουργούν δίκτυα και ευκολίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αναλαμβάνει την υποχρέωση μεταφοράς αυτών και κάλυψης των σχετικών εξόδων. Η διακοπή, επανασύνδεση και επανενεργοποίηση του δικτύου και των ευκολιών γίνεται με ευθύνη του Παρόχου.

10. Ανωτέρα βία

Ο Πάροχος δεν θεωρείται ότι παραβιάζει τις απορρέουσες από την παρούσα υποχρεώσεις του, εάν

εμποδίζεται να τις εκπληρώσει για λόγους ανωτέρας βίας. Ως γεγονός ανωτέρας βίας θεωρείται, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, κάθε γεγονός το οποίο βρίσκεται εκτός της σφαίρας επιρροής των μερών και το οποίο αντικειμενικά δεν θα μπορούσε να αποτραπεί ούτε με την επίδειξη άκρως εξιδιασμένης επιμέλειας, εφόσον αυτό συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία του πληττόμενου μέρους προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας, οι υποχρεώσεις του Παρόχου, που απορρέουν από την παρούσα και συνδέονται αιτιωδώς με την ανωτέρα βία, αναστέλλονται για όλη τη διάρκεια ισχύος των γεγονότων αυτών, η απόδειξη των οποίων βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Πάροχο.

Η μη εκπλήρωση υποχρεώσεων από την πλευρά του προσωπικού, των προμηθευτών, των συνεργατών και των υπεργολάβων του Παρόχου και γενικά των προσώπων που συνεργάζονται μαζί του, οι εργατικές διαφορές, οι απεργίες του προσωπικού του ή τα οικονομικά προβλήματα (αναφερόμενα ενδεικτικά) δεν μπορούν να προβάλλονται ως γεγονότα ανωτέρας βίας.

11. Υποβολή Εγγυήσεων και Εγγράφων

Ο Πάροχος καλείται όπως υποβάλει, **εντός είκοσι (20) ημερών** από την κοινοποίηση της παρούσας, τα ακόλουθα:

α. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 42Α/30-3-2017 νόμος 4463/2017, όπως ισχύει, προσδιορίζεται με Κανονισμό που εκδίδεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. και ορίζεται στο 100% του κόστους αποκατάστασης όπως προσδιορίζεται στον αναλυτικό προϋπολογισμό των εργασιών που έχει υποβληθεί. **Η Εγγυητική Επιστολή καλής Εκτέλεσης διαρκεί τουλάχιστο για όσο χρόνο διαρκεί η εκτέλεση εργασιών για τις οποίες χορηγήθηκε η αντίστοιχη άδεια πλέον δώδεκα (12) μηνών.** Μετά την πάροδο της διάρκειας της η Εγγυητική Επιστολή καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στον Πάροχο Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

β. Στις περιπτώσεις όπου η αρμόδια Δημόσια Αρχή έχει τροποποιήσει το υποβληθέν σχέδιο όδευσης, ο Πάροχος υποχρεούται να υποβάλει και το τελικό σχεδιάγραμμα όδευσης με όλες τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες στα ιδιάζοντα σημεία της όδευσης (ενδεικτικά αναφέρονται διαβάσεις πεζών, διασταυρώσεις, πεζοδρόμια, άλλα δίκτυα). Επιπλέον ο Πάροχος στις ανωτέρω περιπτώσεις υποχρεούται να υποβάλει και το οριστικό σχέδιο κατασκευαστικών λεπτομερειών των ευκολιών που περιλαμβάνει υποχρεωτικά την τεχνική περιγραφή τεχνικών έργων που θα εκτελεστούν και του εξοπλισμού (ενδεικτικά αναφέρονται Υπαίθριες Μονάδες δικτύου, Οικίσκοι), που θα εγκατασταθεί. Κατά περίπτωση θα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις λεπτομέρειες τυπικών διατομών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την όδευση του δικτύου, τις λεπτομέρειες των φρεατίων, τα μέσα ανάρτησης εναέριων δικτύων, τον αριθμό και τη θέση των δέντρων, των οποίων ο αιτών Πάροχος αιτείται την κοπή, τις λεπτομέρειες, σε περίπτωση

εγκατάστασής τους, Υπαίθριων Μονάδων δικτύου και Οικίσκων.

γ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου του Παρόχου για τη γνωστοποίηση στην κατά τόπο αρμόδια Αστυνομική Αρχή του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των απαιτούμενων για την ενάσκηση του συγκεκριμένου Δικαιώματος Διέλευσης έργων. Σε περίπτωση, κατά την οποία ο Πάροχος δεν υποβάλει τα ως άνω έγγραφα εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η αρμόδια Δημόσια Αρχή δύναται, κατόπιν αιτιολογημένης Απόφασής της, να προβεί σε αναστολή ή/ και ανάκληση της σχετικής απόφασης χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης.

12. Λοιπές Άδειες

12.1 Η παρούσα άδεια τομής δεν υποκαθιστά άλλες άδειες, τις οποίες είναι υποχρεωμένος ο Πάροχος να λάβει από άλλους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς για την εκτέλεση των εργασιών, που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος.

12.2 Ο Πάροχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών τομής να λάβει την προβλεπόμενη από την οικεία νομοθεσία άδεια από τις κατά τόπους αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

13. Παραρτήματα

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής τα παρακάτω Παραρτήματα:

Παράρτημα Α' - Κατασκευαστικές μελέτες και λοιπά Σχέδια Ευκολιών Δικτύου που καλύπτονται από την παρούσα.

Παράρτημα Β' - Χρονοδιάγραμμα Εργασιών

Παράρτημα Γ' - Υπολογισμός Τελών Διέλευσης και Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης – Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο σώμα για την λήψη σχετικής απόφασης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ



ΘΕΜΑ 14ο



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Συντάκτης: Μάμμου Κωνσταντίνα

Τηλ.: 213 20 72 513

Email : kmammou@acharnes.gr

Αχαρνές 01/08/2024

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : Εγκατάσταση Δικτύου Οπτικών Ινών Χαμηλής Όχλησης – Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών στην εταιρεία UNITED FIBER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (αρ. πρωτ. Αίτησης 56665/21-06-2024) με Ανάδοχο εταιρεία την Circet Hellas Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.

Κύριε Πρόεδρε,

η εταιρεία **UNITED FIBER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** με την υπ' αριθ. **56665/21-06-2024** αίτησή της, ζητάει την Εγκατάσταση Δικτύου Οπτικών Ινών Χαμηλής Όχλησης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 32514/2022, ΦΕΚ Β' 4002/29-07-2022.

Η εταιρεία έχει καταθέσει όλα τα απαραίτητα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία ελέγχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία και βρέθηκαν σωστά.

Δικαιολογητικά:

- Η υπ' αριθμ. **56665/21-06-2024** αίτηση, κατασκευαστικές μελέτες και λοιπά Σχέδια Ευκολιών Δικτύου .

1. Ορισμός Αντικλήτου και Στοιχεία Επικοινωνίας

Αντίκλητος: **ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ**

Στοιχεία Παρόχου: **UNITED FIBER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην οδό ΑΙΜΩΝΟΣ & ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 58 – ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10442, τηλ.: 6944 800 615.**

Στοιχεία Εργολάβου: **Circet Hellas Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, η οποία εδρεύει στην Λεωφόρο Σπατών 68^Α – ΓΕΡΑΚΑΣ, Τ.Κ. 15344.**

2. Περιγραφή Εγκατάστασης Δικτύου Οπτικών Ινών Χαμηλής Όχλησης – Διαδρομή όδευσης:

2.1 Εγκατάσταση δικτύων σε χαντάκια συνολικού μήκους 175,00 μ., ως εξής:

- Επί του οδοστρώματος της οδού **Δωδεκανήσου**, από τη συμβολή της με την Λεωφόρο Θρακομακεδόνων έως την οδό Δωδεκανήσου 32, συνολικού μήκους **175,00 μ., πλάτους ...0,05.....μ. και βάθους...0,30...μ.**

2.2 Εγκατάσταση ενός (1) φρεατίου, ως εξής:

- Επί του οδοστρώματος έμπροσθεν **Δωδεκανήσου 32, 1 Φρεάτιο, διαστάσεων 0,80 X 0,80 X 0,80 m.**

Η εγκατάσταση των ανωτέρω ευκολιών απεικονίζεται αναλυτικά στην υποβληθείσα με **αρ. πρωτ. 56665/21-06-2024** αίτηση του Παρόχου, στην οποία επισυνάπτονται οι κατασκευαστικές μελέτες και τα λοιπά σχετικά σχέδια ευκολιών δικτύου, όπως όδευση σε οριζοντιογραφία περιοχής έργου, οι τυπικές διατομές των τομών, κάτοψη, όψη των φρεατίων με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες αυτών. Τα παραπάνω επισυνάπτονται στην οριστική και εγκριθείσα από την Αρμόδια Δημόσια Αρχή μορφή στο Παράρτημα Α' της παρούσας.

3. Διάρκεια Ισχύος

Το Δικαίωμα Διέλευσης, που χορηγείται με την παρούσα, διαρκεί για το χρονικό διάστημα που τελεί εν ισχύ και η Γενική Άδεια του δικαιούχου βάσει της οποίας αυτό χορηγήθηκε. Ο Πάροχος έχει δικαίωμα να παραιτηθεί του χορηγηθέντος δικαιώματος εγγράφως και με βεβαίωση ημεροχρονολογίας προς την αρμόδια Δημόσια Αρχή χορήγησης. Εάν ο Πάροχος παραιτηθεί του δικαιώματος, οι ευκολίες που έχουν εγκατασταθεί βάσει του εν λόγω Δικαιώματος περιέρχονται αυτοδικαίως στην κυριότητα της αρμόδιας Δημόσιας Αρχής. Οι υποχρεώσεις του Παρόχου υπολογίζονται έως την ημέρα παραιτήσεως και τα δικαιώματα του Παρόχου παύουν την ημέρα παραιτήσεως. Υποχρεώσεις του Παρόχου, που προέκυψαν πριν από την ημέρα παραιτήσεως και δεν έχουν εκπληρωθεί μέχρι την ημερομηνία παραιτήσεως, συνεχίζουν να ισχύουν και η αρμόδια Δημόσια Αρχή διατηρεί κάθε δικαίωμά της για διεκδίκηση αυτών.

4. Χρονοδιάγραμμα Εργασιών

Οι εργασίες προβλέπεται να διαρκέσουν **πέντε (5) ημέρες**, σύμφωνα με το υποβληθέν χρονοδιάγραμμα συμπεριλαμβανομένων των εργασιών πλήρους αποκατάστασης των αναφερόμενων Δημοσίων ή Κοινοχρήστων Ακινήτων στην προηγούμενη κατάσταση. Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα σε μορφή Gantt Chart ή ισοδύναμη, επισυνάπτεται ως **Παράρτημα Β'** της παρούσας.

Σιωπηρή παράταση της χρονικής ισχύος της χορηγούμενης άδειας δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση που ο Πάροχος προβλέπει, ότι δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του Έργου εντός των χρονικών ορίων ισχύος της άδειας, δύναται να ζητήσει εγγράφως και εγκαίρως την παράταση της ισχύος της χορηγούμενης με την παρούσα άδειας, οπότε η αιτούμενη παράταση θα ισχύει κατόπιν της εγγράφου συναινέσεως της Υπηρεσίας, η οποία δεν θα αρνείται τη χορήγηση τέτοιας παράτασης χωρίς εύλογη αιτία. Στην περίπτωση δε αυτή θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ, για όλο το χρόνο της παράτασης τόσο το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, όσο και η κατατεθειμένη εγγυητική επιστολή.

Σε περίπτωση που λάβει χώρα υπέρβαση της προαναφερόμενης χρονικής ισχύος της άδειας, χωρίς προηγουμένως να ζητηθεί και να εγκριθεί η παράτασή της, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να προβαίνει με δικά της συνεργεία στην αποκατάσταση της τομής σε βάρος του Παρόχου και να καταλογίζει στον τελευταίο τη σχετική δαπάνη, η οποία θα εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων, όπως προβλέπεται και από το άρθρο 47 παρ. 3 του Ν.2696/1999 και το άρθρο 7 παρ. 7 του Ν. 3481/2006. Επίσης, στην περίπτωση αυτή καταπίπτουν οι εις χείρας της Υπηρεσίας εγγυητικές επιστολές του Παρόχου.

5. Παρακολούθηση και Πιστοποίηση των Εργασιών

Εξουσιοδοτημένα στελέχη της Υπηρεσίας παρακολουθούν και εποπτεύουν την εκτέλεση των εργασιών στα πλαίσια των χορηγηθέντων Δικαιωμάτων Διέλευσης με τον προβλεπόμενο για κάθε τεχνικό έργο τρόπο και προτείνουν στον υπεύθυνο εργασιών του έργου τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποτροπή κινδύνων, χωρίς να δυσχεραίνεται το έργο της εκσκαφής και, σε περίπτωση βλαβών, τις αναγκαίες εργασίες για την αποκατάστασή τους.

Τόσο ο Πάροχος όσο και οι τυχόν υπεργολάβοι του υποχρεούνται στην αποδοχή των συστάσεων της Υπηρεσίας, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή διεξαγωγή εργασιών τους.

Η προβλεπόμενη Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των εργασιών καταπίπτει υπέρ της Υπηρεσίας, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης προς την εγγυήτρια τράπεζα και τον Πάροχο στις περιπτώσεις της μη ορθής ή/ και πλημμελούς εκπλήρωσης του έργου. Η κατάπτωση της εγγυητικής γίνεται μετά την πάροδο τριών ημερών από τη σχετική ειδοποίηση.

Επειδή, λόγω της φύσεως των εργασιών κάποιες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν με την παρούσα άδεια θα λάβουν χώρα σε ώρες εκτός ωραρίου της Υπηρεσίας όπου δεν δύναται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις να παρίστανται στελέχη της Υπηρεσίας μας, όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας κ.λ.π. ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 8.5 και 8.6 της παρούσης.

6. Αναλογούντα τέλη και τρόπος καταβολής

Το ύψος των τελών Διέλευσης, βάσει του ν.4463/2017, όπως ισχύει, και της παρ. 9 του άρθρου 28, του ν.4070/2012 (ΦΕΚ 6168/31-12-2018) και της υπ' αριθμ. 309/2012 απόφασης του Δ.Σ. Αχαρνών, όπως ισχύει, υπολογίστηκε στο ποσόν των **315,39 €** (βλ. **Παράρτημα Γ'**). Ο Πάροχος οφείλει, εντός **είκοσι (20) ημερών** από την κοινοποίηση της παρούσας, να υποβάλει αποδεικτικό κατάθεσης υπέρ του Δήμου στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, για τη **Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης – Άδεια Εκτέλεσης εργασιών**, για την πληρωμή των τελών αυτών.

Το ύψος των ετησίων τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης, βάσει του ν.4463/2017, όπως ισχύει, και της παρ. 9 του άρθρου 28, του ν.4070/2012 (ΦΕΚ 6168/31-12-2018) και της υπ' αριθ. 309/2012 απόφασης του Δ.Σ. Αχαρνών, υπολογίστηκε στο ποσόν των **1.033,08 €** (βλ. **Παράρτημα Γ'**).

7. Εγγυήσεις – Ασφάλιση

Για την καλή εκτέλεση των παραπάνω εργασιών ο Πάροχος οφείλει, εντός **είκοσι (20) ημερών** από την κοινοποίηση της παρούσας, να υποβάλει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ύψους **925,98 €**, το ύψος της οποίας υπολογίζεται σύμφωνα με το ΦΕΚ 42Α/30-3-2017 νόμος 4463/2017, όπως ισχύει (βλ. **Παράρτημα Γ'**). Η Εγγυητική Επιστολή διαρκεί τουλάχιστο για όσο χρόνο διαρκεί η εκτέλεση εργασιών για τις οποίες χορηγήθηκε η αντίστοιχη άδεια πλέον δώδεκα (12) μηνών.

Ο Πάροχος οφείλει, εντός **είκοσι (20) ημερών** από την κοινοποίηση της παρούσας, να προσκομίσει συμβόλαιο ασφάλισης αστικής ευθύνης, που θα καλύπτει κινδύνους σε άτομα (σωματικές βλάβες) και σε οχήματα και άλλα δίκτυα (υλικές ζημιές) ανά γεγονός και όχι

σωρευτικά, κατά τη διάρκεια των εργασιών εκτέλεσης του έργου και αποκατάστασης του Δημοσίου ή Κοινοχρήστου Ακινήτου.

8. Υποχρεώσεις του Παρόχου

8.1 Όροι εκτέλεσης της τομής

8.1.1 Ο Πάροχος δηλώνει και εγγυάται, ότι η εταιρεία στην οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου, **Circet Hellas Μονοπρόσωπη ΙΚΕ**, διαθέτει την εμπειρία και την τεχνογνωσία, καθώς και ότι κατέχει το προσωπικό και τον εξοπλισμό, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του Έργου και την εξασφάλιση των τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών του, σύμφωνα με το περιεχόμενο του **Παραρτήματος Α'** της παρούσας.

8.1.2 Ο Πάροχος υποχρεούται να εκτελεί προσηκόντως και κατά πλήρη εφαρμογή των κανόνων της οικείας τέχνης και επιστήμης το σύνολο των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη εκτέλεση και ολοκλήρωση του Έργου, κατά απόλυτη τήρηση των οριζόμενων στην παρούσα και στο **Παράρτημα Α'**.

8.1.3 Ο Πάροχος υποχρεούται να τοποθετήσει τον αγωγό του Δικτύου του σε θέση που να επιτρέπει μελλοντικά την απρόσκοπτη κατασκευή κρασπέδων, ρειθρών, πεζοδρομίων και γενικά να επιτρέπει κάθε μελλοντική επέμβαση, συντήρηση, βελτίωση ή ανακαίνιση της οδού στην οποία εκτέλεσε εργασίες, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση οι εργασίες του Παρόχου δε θα παρεμβάλουν εμπόδια στην εκτέλεση μελλοντικών εργασιών οδοποιίας ή έργων βελτίωσης της οδού, στο χώρο εκτέλεσης του έργου.

8.1.4 Η εκσκαφή πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή γιατί υπάρχει πιθανότητα στο σημείο που γίνεται η τομή να υπάρχουν εγκαταστάσεις των άλλων δικτύων (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΠΑ κλπ). Απόλυτα υπεύθυνος για να πάρει σχέδια και στοιχεία για την ύπαρξη άλλων δικτύων είναι ο Πάροχος.

8.1.5 Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να προβαίνει σε τμηματική αποκατάσταση της τομής σύμφωνα με την πρόοδο των σχετικών εργασιών, ώστε να μη μείνει ανοικτό όρυγμα για διάστημα υπερβαίνον τις δέκα ημέρες από το πέρας των εργασιών επί των οικείων τμημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7 εδ. α' του Ν. 3481/2006. Ειδικώς επισημαίνεται ότι κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών τομής σε καμία περίπτωση δε θα υπάρχει ανοικτό κατά μήκος όρυγμα μεγαλύτερο των πενήντα (50) μέτρων, εγκάρσιο μεγαλύτερο των τριών (3) μέτρων και

θα εξασφαλιστεί με μέριμνα του Παρόχου ασφαλής και απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων. Επίσης δε θα παραμένουν ανοικτά ορύγματα για την εκ των υστέρων κατασκευή των φρεατίων επίσκεψης και κατά την διάρκεια κατασκευής τους (των φρεατίων επίσκεψης), κάθε μέρα μετά το πέρας των εργασιών, τα ανοικτά ορύγματα κατασκευής των φρεατίων θα καλύπτονται με σιδηρές λαμαρίνες πάχους τουλάχιστον δύο (2) εκατοστών εδραζόμενες σταθερά περιμετρικά του ορύγματος, τουλάχιστον πενήντα (50) εκατοστά. Επίσης στις διασταυρώσεις με άλλες κάθετες οδούς δε θα παραμένει ανοικτό όρυγμα, αλλά αυτό θα καλύπτεται με σιδηρές λαμαρίνες, όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω.

8.1.6 Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απόθεση, ούτε και προσωρινά, των προϊόντων εκσκαφής επί της οδού ή σε παράπλευρους χώρους αυτής, αλλά ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να επιμελείται της φορτώσεως και της απορρίψεως αυτών σε επιτρεπόμενα προς τούτο μέρη ταυτόχρονα με την εκτέλεση της εκσκαφής.

8.1.7 Ειδικά στην κατασκευή των φρεατίων επίσκεψης του δικτύου θα πρέπει:

α) Η ποιότητα του σκυροδέματος να είναι C 20/25 και ανώτερη.

β) Στα καπάκια επίσκεψης των φρεατίων να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μη δημιουργείται θόρυβος από την κυκλοφορία των οχημάτων, δηλαδή να αποφεύγεται το “κτύπημα” των καπακιών φρεατίων, άλλως αυτά θα αντικαθίστανται άμεσα.

8.2 Όροι αποκατάστασης της τομής

8.2.1 Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Δικτύου του ο Πάροχος υποχρεούται να προβεί στην επίχωση της τομής, σύμφωνα με την τυπική διατομή την οποία έχει καταθέσει στην Υπηρεσία η οποία αποτελεί τμήμα του Παραρτήματος Α. Η δε οδός θα αποκατασταθεί πλήρως στην προτέρα της μορφή.

8.2.2 Επίσης υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης των οδών στην περίπτωση που αυτές καταστραφούν λόγω των εργασιών τομής.

8.2.3 Η επιφάνεια της τομής, που θα προκύψει μετά το πέρας των εργασιών αποκατάστασής της, πρέπει να είναι απόλυτα προσαρμοσμένη υψομετρικά με το υπόλοιπο οδόστρωμα της οδού, το έρεισμα, το πεζοδρόμιο κ.λ.π.. Εξυπακούεται, ότι ο Πάροχος βαρύνεται, πέραν της αποκατάστασης της τομής, με την απομάκρυνση όλων των υλικών που θα έχουν απομείνει, την απόρριψή τους σε επιτρεπόμενους χώρους και θέσεις, τον καθαρισμό της οδού, των

πεζοδρομίων, των ερεισμάτων και την αποκατάσταση της μορφής των οδών και των γύρω χώρων της στην πρότερή τους κατάσταση.

8.2.4 Ειδικά η αποκατάσταση των ασφαλικών οδοστρωμάτων θα γίνεται με φρεζάρισμα και νέο αντιολισθηρό ασφαλικό τάπητα πάχους τουλάχιστον 10 εκατοστών και πλάτους 40 εκατοστών (10 εκατοστά η τομή και 15 εκατοστά εκατέρωθεν του σκάμματος) κατά την όδευση της τομής.

8.2.5 Όλες οι εργασίες αποκατάστασης που προβλέπονται στους ανωτέρω όρους 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, πρέπει να ολοκληρωθούν από τον Πάροχο εντός προθεσμίας δέκα ημερών από το πέρας των οικείων εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7 εδ. α' του Ν. 3481/2006.

8.3 Πρόσθετες Υποχρεώσεις

Μετά την περάτωση του Έργου ο Πάροχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Υπηρεσία την τοιαύτη περάτωση, όπως επίσης να συντάξει και να υποβάλει στην Υπηρεσία οριζοντιογραφία (σε κλίμακα 1:500), όπου θα σημειώνεται η ακριβής θέση της γραμμής του αγωγού που έχει κατασκευαστεί, τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψομετρικά εξαρτώμενη από σταθερά σημεία, νομίμως υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό. Επιπροσθέτως, θα αναφέρονται επί της οριζοντιογραφίας και όλα τα λοιπά δίκτυα και οι αντίστοιχες κατασκευές που συναντήθηκαν κατά την εκτέλεση του Έργου, θα σημειώνεται η ακριβής θέση τους και θα είναι και αυτά οριζοντιογραφικά και υψομετρικά εξαρτημένα από σταθερά σημεία.

8.4 Συντήρηση – Επισκευή Δικτύου

Η συντήρηση και η επισκευή του Δικτύου, το οποίο θα εγκαταστήσει ο Πάροχος με βάση το παρόν, βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες και με δική του ευθύνη να αποκαθιστά κάθε βλάβη η οποία θα παρουσιαστεί (καθιζήσεις, φθορά ασφαλικών κ.λ.π.), αφού προηγουμένως αποκτήσει τη σχετική άδεια της Υπηρεσίας, η οποία θα τη χορηγεί στον Πάροχο εντός της εύλογης ανά περίπτωση προθεσμίας, προκειμένου να πραγματοποιείται εντός της συντομότερης δυνατής προθεσμίας η απαιτούμενη συντήρηση ή επισκευή, λαμβανομένων υπόψη των αναφερομένων στην παρ. 8.6.3 για τις ασφαλικές εργασίες.

8.5 Μέτρα Ασφαλείας

8.5.1 Σε κάθε περίπτωση ο Πάροχος υποχρεούται να λαμβάνει κατά την εκτέλεση του Έργου όλα τα μέτρα ασφάλειας, σχετικά με τους πεζούς και τα οχήματα, όπως αυτά προβλέπονται από τις

κείμενες διατάξεις, όπως επίσης θα λαμβάνει και κάθε άλλο μέτρο ασφάλειας το οποίο θα υποδειχθεί είτε από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές είτε από την Υπηρεσία.

Επίσης ο Πάροχος αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησης των όρων και προϋποθέσεων εκτέλεσης του έργου και εναπόθεσης των υλικών που προβλέπονται στο άρθρο 47 του Ν. 2696/1999.

8.5.2 Σε όλη την διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου θα τοποθετηθούν με μέριμνα, ευθύνη και έξοδα του Παρόχου πρόσθετες πληροφοριακές, προειδοποιητικές κ.λ.π. πινακίδες οριζόντιας σήμανσης, όπως επίσης και κατάλληλα στηθαία περίφραξης του ορύγματος, φωτεινοί σηματοδότες, αναλάμποντα προειδοποιητικά σήματα κ.λ.π. και θα λαμβάνεται κάθε μέριμνα για την αποφυγή ατυχημάτων. Επίσης, ο Πάροχος υποχρεούται εκτός των άλλων να εφαρμόζει τα μέτρα ασφάλειας όπως αυτά αναφέρονται στην Τεχνική προδιαγραφή Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών (ΔΙΠΑΔ/οικ.502/1-7-2003 – ΦΕΚ 946/Β/9-7-2003) όπως αυτή ισχύει σήμερα.

8.5.3 Ο Πάροχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να κατασκευάζει οποιοδήποτε πρόσθετο μέτρο ασφαλείας της κυκλοφορίας (οχημάτων και πεζών), το οποίο θα του υποδειχθεί από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές ή την Υπηρεσία.

8.5.4 Κάθε πινακίδα σήμανσης, οριοδείκτης ή φωτεινός σηματοδότης, που θα υφίσταται ζημιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, θα αντικαθίσταται άμεσα με δαπάνες και ευθύνη του Παρόχου.

8.6 Ευθύνη

8.6.1 Ο Πάροχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά, που θα προκύψει στους αγωγούς και τα δίκτυα των λοιπών οργανισμών κ.λ.π., που θα συναντά κατά την εκτέλεση του Έργου, έστω και αν δεν είναι γνωστή η θέση τους.

8.6.2 Ο Πάροχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, έναντι παντός τρίτου σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημίας προκληθεί κατά την εκτέλεση του Έργου.

8.6.3 Ο Πάροχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των πάσης φύσεως υποχρεώσεών του, που απορρέουν από και κατά την εκτέλεση του Έργου, από την εργατική, την ασφαλιστική και την ανά περίπτωση εφαρμοζόμενη νομοθεσία, έναντι του προσωπικού του,

των προμηθευτών του, των υπεργολάβων, των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και παντός τρίτου εν γένει, χωρίς να υφίσταται οποιαδήποτε ευθύνη της Υπηρεσίας.

Ο Πάροχος για μία διετία είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά με δικές του εξολοκλήρου δαπάνες οιαδήποτε ζημιά προκύψει επί του οδοστρώματος στα σημεία και την όδευση της τομής, άλλως θα είναι πλήρως και αποκλειστικά (ποινικά και αστικά) υπεύθυνος για οτιδήποτε προκύψει.

8.7 Λοιπές Υποχρεώσεις του Παρόχου

8.7.1 Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας επί, υπό ή υπέρ χώρων που προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν. 3431/2006, όπως ισχύει (άρθρο 28 του Ν. 4070/2012), οι δικαιούχοι Πάροχοι, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, τηρούν τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης που ορίζονται στην παρούσα.

8.7.2 Ο Πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών γνωστοποιεί με έγγραφη ειδοποίηση (ή με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονική αποστολή, ή με e-mail) προς την αρμόδια Δημόσια Αρχή, βάσει του ν. 4463/2017, και του ν. 4070/2012 (κανονισμός καθορισμού τελών ΦΕΚ 6168/31-12-2018), την ολοκλήρωση τμήματος ή του συνόλου των προγραμματισμένων εργασιών του, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρούσα. Η γνωστοποίηση αυτή κοινοποιείται επίσης και κατά περίπτωση στις υπηρεσίες.

8.7.3 Ο Πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών γνωστοποιεί με έγγραφη ειδοποίηση προς την Υπηρεσία και την εκάστοτε αρμόδια Αστυνομική Αρχή την πρόθεσή του να προβεί σε πράξεις ή έργα που είναι ευλόγως αναγκαία για την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυό του. Στο κείμενο της γνωστοποίησης περιλαμβάνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού και της ημερομηνίας της αντίστοιχης απόφασης χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του χρονοδιαγράμματος των προβλεπόμενων εργασιών αποκατάστασης. Η γνωστοποίηση κοινοποιείται επίσης και στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες, όπως αυτές προσδιορίζονται στο ν. 4463/2017, και του ν. 4070/2012 (κανονισμός καθορισμού τελών ΦΕΚ 6168/31-12-2018). Η εκτέλεση του έργου καθ' όλη τη διάρκειά της πρέπει να γίνεται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του (ΚΟΚ), και αν είναι απαραίτητο για τον σκοπό αυτό ο Πάροχος υποχρεούται να απευθυνθεί στην αρμόδια Υπηρεσία για την εκπόνηση κυκλοφοριακής / συγκοινωνιακής μελέτης για το έργο πριν από την εκτέλεση των εργασιών.

8.7.4 Ο Πάροχος κοινοποιεί στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στην

Ε.Ε.Τ.Τ., σε ηλεκτρονική μορφή, την απόφαση χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης και τα δικαιολογητικά βάσει του ν. 4463/2017, και του ν. 4070/2012 (κανονισμός καθορισμού τελών ΦΕΚ 6168/31-12-2018) στην τελική τους μορφή (as build documents). Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών τηρεί ηλεκτρονικό Αρχείο των στοιχείων αυτών για τη βέλτιστη άσκηση των κατά Νόμο αρμοδιοτήτων του.

8.7.5 Ο Πάροχος υποχρεούται, κατά τη διάρκεια των εργασιών προς εγκατάσταση ή/και συντήρηση που εκτελεί βάσει του Δικαιώματος Διέλευσης που του χορηγήθηκε, να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην προκαλούνται βλάβες και ζημίες σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες τρίτων.

8.7.6 Ο Πάροχος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος για κάθε ζημία που προκαλεί σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες τρίτων ως αποτέλεσμα των εργασιών εγκατάστασης ή/και συντήρησης του δικτύου του και υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας εξ αυτού του λόγου.

8.7.7 Ο Πάροχος μεριμνά για την πλήρη αποκατάσταση του χώρου επί, υπέρ ή υπό του οποίου εξετέλεσε εργασίες στο πλαίσιο του χορηγηθέντος σε αυτόν Δικαιώματος Διέλευσης κατά τις αρχές της τέχνης και της επιστήμης και βάσει των εκάστοτε ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο Πάροχος υποχρεούται, με την ολοκλήρωση των έργων, να επαναφέρει στην προηγούμενη κατάσταση όλα τα πράγματα (ενδεικτικά αναφέρονται ασφαλοτάπητες, πεζοδρόμια, ρείθρα, κράσπεδα), τα οποία έχουν υποστεί ζημιές κατά την εκτέλεση των έργων και να δηλώσει εγγράφως στην αρμόδια Δημόσια Αρχή την ημερομηνία περάτωσης των εργασιών. Εάν κατά το χρόνο ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, διαπιστωθούν από την αρμόδια Δημόσια Αρχή, που είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση της οδού ατέλειες στην αποκατάσταση (όπως βαθουλώματα, λακκούβες), ο Πάροχος υποχρεούται αμέσως να επαναλάβει τις αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση ο Πάροχος μπορεί να έρθει σε συμφωνία με τον αρμόδιο φορέα που είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση του χώρου, ώστε η αποκατάσταση του Δημοσίου ή Κοινοχρήστου Ακινήτου να υλοποιηθεί από τον δεύτερο, έναντι ευλόγου τιμήματος, το οποίο καταβάλλει ο Πάροχος σε αυτόν.

8.7.8 Πέραν των υποχρεώσεων που ορίζονται στην παρούσα απόφαση, ο Πάροχος ουδεμία άλλη υποχρέωση υπέχει σε σχέση με την εγκατάσταση, λειτουργία, αξιοποίηση και συντήρηση ευκολιών επί, υπέρ ή υπό χώρων που προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν. 3431/2006, όπως

ισχύει (άρθρο 28 του Ν. 4070/2012).

8.7.9 Ο Πάροχος απαιτείται κατά τη μελέτη, υλοποίηση και συντήρηση της εγκατάστασης να τηρεί τις κείμενες διατάξεις περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας.

8.7.10 Σε κάθε περίπτωση ο Πάροχος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που θα εξασφαλίζουν:

- την ασφαλή διέλευση πεζών, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), που κυρώθηκε με το Ν. 2696/1999, όπως ισχύει
- την ασφαλή διέλευση οχημάτων
- την αποφυγή ζημιών στις όμορες ιδιοκτησίες
- την αποφυγή ζημιών στα άλλα δίκτυα κοινής ωφέλειας
- την κατάλληλη οδική σήμανση σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΚΟΚ
- τον απεγκλωβισμό των ήδη σταθμευμένων οχημάτων.

Είναι υποχρεωτική επίσης η τοποθέτηση από τον Πάροχο πινακίδας πληροφόρησης, όπου θα αναγράφεται ο κύριος του έργου (Πάροχος), ο ανάδοχος, καθώς επίσης και ο αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης χορήγησης του Δικαιώματος Διέλευσης.

8.7.11 Το κατάστρωμα του δρόμου πρέπει να αποδίδεται ολόκληρο στην κυκλοφορία ελεύθερο από μηχανήματα, μπάζα, ανωμαλίες επιφανείας κ.λπ. μέχρι το πρωί της επόμενης ημέρας και από το μεσημέρι της παραμονής αργιών και γιορτών μέχρι το πρωί της επόμενης αργιών και εορτών. Οι εργασίες μπορεί να εκτελούνται, λόγω του επείγοντος του έργου, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, κατόπιν έγκρισης σχετικού αιτήματος και ύστερα από συνεννόηση με το αρμόδιο Τμήμα της Τροχαίας.

8.7.12 Για τις περιπτώσεις που η εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών εμπίπτει εντός ορίων προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, ο φάκελος αίτησης θα πρέπει να περιλαμβάνει χάρτη κατάλληλης κλίμακας στον οποίο να αποτυπώνονται οι τύποι οικοτόπων της κοινής υπουργικής απόφασης 33318/3028/98 (ΦΕΚ 1289/Β/28-12-1998), όπως ισχύει, που απαντώνται στην άμεση περιοχή Διέλευσης του Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

9. Δικαιώματα του Παρόχου

Με την παρούσα χορηγούνται στον Πάροχο δικαιώματα εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών εγκατάστασης και συντήρησης των προβλεπόμενων ευκολιών καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της. Ρητά αναφέρεται ότι επέχει και θέση άδειας εκσκαφών, όπου απαιτείται.

Η αρμόδια Δημόσια Αρχή, εφόσον προβεί σε ανακατασκευή ή/ και επέκταση οδικών δικτύων, στα οποία έχουν εγκατασταθεί ή/ και λειτουργούν δίκτυα και ευκολίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αναλαμβάνει την υποχρέωση μεταφοράς αυτών και κάλυψης των σχετικών εξόδων. Η διακοπή, επανασύνδεση και επανερργοποίηση του δικτύου και των ευκολιών γίνεται με ευθύνη του Παρόχου.

10. Ανωτέρα βία

Ο Πάροχος δεν θεωρείται ότι παραβιάζει τις απορρέουσες από την παρούσα υποχρεώσεις του, εάν εμποδίζεται να τις εκπληρώσει για λόγους ανωτέρας βίας. Ως γεγονός ανωτέρας βίας θεωρείται, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, κάθε γεγονός το οποίο βρίσκεται εκτός της σφαίρας επιρροής των μερών και το οποίο αντικειμενικά δεν θα μπορούσε να αποτραπεί ούτε με την επίδειξη άκρως εξιδιασμένης επιμέλειας, εφόσον αυτό συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία του πληττόμενου μέρους προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας, οι υποχρεώσεις του Παρόχου, που απορρέουν από την παρούσα και συνδέονται αιτιωδώς με την ανωτέρα βία, αναστέλλονται για όλη τη διάρκεια ισχύος των γεγονότων αυτών, η απόδειξη των οποίων βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Πάροχο.

Η μη εκπλήρωση υποχρεώσεων από την πλευρά του προσωπικού, των προμηθευτών, των συνεργατών και των υπεργολάβων του Παρόχου και γενικά των προσώπων που συνεργάζονται μαζί του, οι εργατικές διαφορές, οι απεργίες του προσωπικού του ή τα οικονομικά προβλήματα (αναφερόμενα ενδεικτικά) δεν μπορούν να προβάλλονται ως γεγονότα ανωτέρας βίας.

11. Υποβολή Εγγυήσεων και Εγγράφων

Ο Πάροχος καλείται όπως υποβάλει, **εντός είκοσι (20) ημερών** από την κοινοποίηση της παρούσας, τα ακόλουθα:

α. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 42Α/30-3-2017 νόμος 4463/2017, όπως ισχύει, προσδιορίζεται με Κανονισμό που εκδίδεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. και ορίζεται στο 100% του κόστους αποκατάστασης όπως προσδιορίζεται στον

αναλυτικό προϋπολογισμό των εργασιών που έχει υποβληθεί. **Η Εγγυητική Επιστολή καλής Εκτέλεσης διαρκεί τουλάχιστο για όσο χρόνο διαρκεί η εκτέλεση εργασιών για τις οποίες χορηγήθηκε η αντίστοιχη άδεια πλέον δώδεκα (12) μηνών.** Μετά την πάροδο της διάρκειας της η Εγγυητική Επιστολή καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στον Πάροχο Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

β. Στις περιπτώσεις όπου η αρμόδια Δημόσια Αρχή έχει τροποποιήσει το υποβληθέν σχέδιο όδευσης, ο Πάροχος υποχρεούται να υποβάλει και το τελικό σχεδιάγραμμα όδευσης με όλες τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες στα ιδιάζοντα σημεία της όδευσης (ενδεικτικά αναφέρονται διαβάσεις πεζών, διασταυρώσεις, πεζοδρόμια, άλλα δίκτυα). Επιπλέον ο Πάροχος στις ανωτέρω περιπτώσεις υποχρεούται να υποβάλει και το οριστικό σχέδιο κατασκευαστικών λεπτομερειών των ευκολιών που περιλαμβάνει υποχρεωτικά την τεχνική περιγραφή τεχνικών έργων που θα εκτελεστούν και του εξοπλισμού (ενδεικτικά αναφέρονται Υπαίθριες Μονάδες δικτύου, Οικίσκοι), που θα εγκατασταθεί. Κατά περίπτωση θα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις λεπτομέρειες τυπικών διατομών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την όδευση του δικτύου, τις λεπτομέρειες των φρεατίων, τα μέσα ανάρτησης εναέριων δικτύων, τον αριθμό και τη θέση των δέντρων, των οποίων ο αιτών Πάροχος αιτείται την κοπή, τις λεπτομέρειες, σε περίπτωση εγκατάστασής τους, Υπαίθριων Μονάδων δικτύου και Οικίσκων.

γ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου του Παρόχου για τη γνωστοποίηση στην κατά τόπο αρμόδια Αστυνομική Αρχή του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των απαιτούμενων για την ενάσκηση του συγκεκριμένου Δικαιώματος Διέλευσης έργων. Σε περίπτωση, κατά την οποία ο Πάροχος δεν υποβάλει τα ως άνω έγγραφα εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η αρμόδια Δημόσια Αρχή δύναται, κατόπιν αιτιολογημένης Απόφασής της, να προβεί σε αναστολή ή/ και ανάκληση της σχετικής απόφασης χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης.

12. Λοιπές Άδειες

12.1 Η παρούσα άδεια τομής δεν υποκαθιστά άλλες άδειες, τις οποίες είναι υποχρεωμένος ο Πάροχος να λάβει από άλλους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς για την εκτέλεση των εργασιών, που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος.

12.2 Ο Πάροχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών τομής να λάβει την προβλεπόμενη από την οικεία νομοθεσία άδεια από τις κατά τόπους αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

13. Παραρτήματα

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής τα παρακάτω Παραρτήματα:

Παράρτημα Α' - Κατασκευαστικές μελέτες και λοιπά Σχέδια Ευκολιών Δικτύου που καλύπτονται από την παρούσα.

Παράρτημα Β' - Χρονοδιάγραμμα Εργασιών

Παράρτημα Γ' - Υπολογισμός Τελών Διέλευσης και Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης – Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο σώμα για την λήψη σχετικής απόφασης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ



ΘΕΜΑ 15ο



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
66c84f53ca19f33c228c1e1e
ΑΠ:70387
Υπογραφή: 23/08/24 12:00
Διανομή: 23/08/24 12:03

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Εσόδων
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Αρμόδιος υπάλληλος: Κωνσταντόπουλος
Χρήστος
Τηλ: (+30) 2132072348
Fax: (+30) 2132072369
Ηλ. Ταχ.: ckonstantopoulos@acharnes.gr

Αχαρνές 23-8-2024

Τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
κο Οικονόμου Ευθύμιο

Προς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα: «Αποδοχή προτάσεων συμβιβαστικής επιτροπής για την επίλυση φορολογικών διαφορών του Δήμου μας (1ος 2021 έως 12ος 2023)»

κε Πρόεδρε ,

Παρακαλούμε, όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για την αποδοχή των προτάσεων της Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό του Δήμου μας (αρθρ.32 Ν.1080/80 & αρθρ.7 παρ.7 του Ν.2507/95) και σύμφωνα με το αρθρ.174 του Ν.3463/2006.

Συγκεκριμένα ζητάμε αποδοχή για τις ενστάσεις των κάτωθι φορολογουμένων που υπέβαλαν προσφυγές κατά των αποφάσεων αντιδημάρχου οικονομικών υπηρεσιών που αφορούν πρόστιμα παράνομης τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων πρόστιμα καθαριότητας και πρόστιμα Δ.Τ., Δ.Φ., Τ.Α.Π. ηλεκτροδοτούμενων και μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων, επιβολής προστίμων παράνομης κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, μη απόδοσης του δημοτικού φόρου κ.λ.π. μαζί με τις αντίστοιχες αποφάσεις που έλαβε η αρμόδια επιτροπή ως συνημμένη κατάσταση.

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Αριθμ.Β.Κ.	ΚΑ Εσόδου	ΚΑ Επαναβε βαίωσης	Α/Α Σειράς	Ποσό Βεβαίωσης	Ποσό Διαγραφής	Υπόλοιπο προς είσπραξη
1	ΦΟΥΡΝΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΒΕΕ	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 399 έως 410/18-3-2016 Δ.Τ. & Δ.Φ. 2011 έως 29-2-2016 (ΤΕΛΗ)				7.812,41 €	0,00 €	7.812,41 €
	ΦΟΥΡΝΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΒΕΕ	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 399 έως 410/18-3-2016 Δ.Τ. & Δ.Φ. 2011 έως 29-2-2016 (ΠΡΟΣΤΙΜΟ)				4.687,44 €	2.343,72 €	2.343,72 €
2	ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 345/24259/11-6-2018 Τ.Α.Π. 2013 έως 31-12-2017 (ΤΕΛΗ)				400,63 €	0,00 €	400,63 €
	ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 345/24259/11-6-2018 Τ.Α.Π. 2013 έως 31-12-2017 (ΠΡΟΣΤΙΜΟ)				813,26 €	400,63 €	400,63 €

3	A. & N. ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΗΣ Ο.Ε.	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 1679 έως 1696/27-12-2016 Δ.Τ. & Δ.Φ. 2011 έως 31-10-2016 (ΤΕΛΗ)	1.524,83 €	0,00 €	1.524,83 €
	A. & N. ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΗΣ Ο.Ε.	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 1679 έως 1696/27-12-2016 Δ.Τ. & Δ.Φ. 2011 έως 31-10-2016(ΠΡΟΣΤΙΜΟ)	914,92 €	457,46 €	457,46 €
	A. & N. ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΗΣ Ο.Ε.	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 1679 έως 1696/27-12-2016 Τ.Α.Π. 2011 έως 31-10-2016 (ΤΕΛΗ)	25,73 €	0,00 €	25,73 €
	A. & N. ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΗΣ Ο.Ε.	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 1679 έως 1696/27-12-2016 Τ.Α.Π. 2011 έως 31-10-2016 (ΠΡΟΣΤΙΜΟ)	51,46 €	25,73 €	25,73 €
4	ΣΙΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 1594 έως 1611/23-12-2016 Δ.Τ. & Δ.Φ. 2011 έως 31-10-2016 (ΤΕΛΗ)	6.388,55 €	4.391,15 €	1.997,05 €
	ΣΙΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 1594 έως 1611/23-12-2016 Δ.Τ. & Δ.Φ. 2011 έως 31-10-2016(ΠΡΟΣΤΙΜΟ)	3.833,13 €	3.234,02 €	599,11 €
	ΣΙΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 1594 έως 1611/23-12-2016 Τ.Α.Π. 2011 έως 31-10-2016 (ΤΕΛΗ)	125,20 €	86,22 €	38,98 €
	ΣΙΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 1594 έως 1611/23-12-2016 Τ.Α.Π. 2011 έως 31-10-2016 (ΠΡΟΣΤΙΜΟ)	250,40 €	211,42 €	38,98 €
5	ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 169/7686/6-2-2017 Τ.Α.Π. 2012 έως 31-12-2016 (ΤΕΛΗ)	78,89 €	0,00 €	78,89 €
	ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 169/7686/6-2-2017 Τ.Α.Π. 2012 έως 31-12-2016 (ΠΡΟΣΤΙΜΟ)	157,78 €	78,89 €	78,89 €
6	ΜΠΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 1758 έως 1769/27-12-2016 Δ.Τ. & Δ.Φ. 2013 έως 31-10-2016 (ΤΕΛΗ)	1.156,67 €	0,00 €	1.156,67 €
	ΜΠΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 1758 έως 1769/27-12-2016 Δ.Τ. & Δ.Φ. 2013 έως 31-10-2016(ΠΡΟΣΤΙΜΟ)	693,99 €	347,00 €	347,00 €
	ΜΠΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 1758 έως 1769/27-12-2016 Τ.Α.Π. 2013 έως 31-10-2016 (ΤΕΛΗ)	47,80 €	0,00 €	47,80 €
	ΜΠΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 1758 έως 1769/27-12-2016 Τ.Α.Π. 2013 έως 31-10-2016 (ΠΡΟΣΤΙΜΟ)	95,60 €	47,80 €	47,80 €
7	Σ. & Ι. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 2452 έως 2469/16-10-2015 Δ.Τ. & Δ.Φ. 2010 έως 31-10-2015 (ΤΕΛΗ)	1.551,81 €	0,00 €	1.551,81 €
	Σ. & Ι. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 2452 έως 2469/16-10-2015 Δ.Τ. & Δ.Φ. 2010 έως 31-10-2015(ΠΡΟΣΤΙΜΟ)	931,12 €	465,56 €	465,56 €
	Σ. & Ι. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 2452 έως 2469/16-10-2015 Τ.Α.Π. 2010 έως 31-10-2015 (ΤΕΛΗ)	26,81 €	0,00 €	26,81 €
	Σ. & Ι. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 2452 έως 2469/16-10-2015 Τ.Α.Π. 2010 έως 31-10-2015 (ΠΡΟΣΤΙΜΟ)	53,54 €	26,77 €	26,77 €
8	ΜΕΓΑ Α.Ε.	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 1532 έως 1539/22-12-2016 Δ.Τ. & Δ.Φ. 8-8-2013 έως 31-7-2016 (ΤΕΛΗ)	38.491,89 €	21.711,22 €	16.780,67 €
	ΜΕΓΑ Α.Ε.	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 1532 έως 1539/22-12-2016 Δ.Τ.&Δ.Φ. 8-8-2013 έως 31-7-2016(ΠΡΟΣΤΙΜΟ)	23.095,13 €	13.329,32 €	9.765,81 €
9	ΜΕΓΑ Α.Ε.	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 1540 έως 1543/22-12-2016 Δ.Τ. & Δ.Φ. 27-1-2015 έως 31-7-2016 (ΤΕΛΗ)	12.710,43 €	0,00 €	12.710,43 €
	ΜΕΓΑ Α.Ε.	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 1540 έως 1543/22-12-2016 Δ.Τ. & Δ.Φ. 27-1-2015 έως 31-7-2016 (ΠΡΟΣΤΙΜΟ)	12.710,43 €	6.355,21 €	6.355,21 €

10	ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΒΑΡΒΑΡΑ, ΦΛΩΡΑ	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 179/8728/9-2-2017 Τ.Α.Π. 2012 έως 31-12-2016 (ΤΕΛΗ)	175,82 €	0,00 €	175,82 €
	ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΒΑΡΒΑΡΑ, ΦΛΩΡΑ	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 179/8728/9-2-2017 Τ.Α.Π. 2012 έως 31-12-201 (ΠΡΟΣΤΙΜΟ)	351,64 €	175,82 €	175,82 €
11	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΣΑΧΛΟΣ Α.Ε.	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 1504 έως 1522/22-12-2016 Δ.Τ. & Δ.Φ. 2011 έως 31-10-2016 (ΤΕΛΗ)	14.745,97 €	0,00 €	14.745,97 €
	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΣΑΧΛΟΣ Α.Ε.	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 1504 έως 1522/22-12-2016 Δ.Τ. & Δ.Φ. 2011 έως 31-10-2016(ΠΡΟΣΤΙΜΟ)	8.847,57 €	4.423,78 €	4.423,79 €
	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΣΑΧΛΟΣ Α.Ε.	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 1504 έως 1522/22-12-2016 Τ.Α.Π. 2011 έως 31-10-2016 (ΤΕΛΗ)	1.590,71 €	0,00 €	1.590,71 €
	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΣΑΧΛΟΣ Α.Ε.	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 1504 έως 1522/22-12-2016 Τ.Α.Π. 2011 έως 31-10-2016 (ΠΡΟΣΤΙΜΟ)	3.181,42 €	1.590,71 €	1.590,71 €

Ο Υπάλληλος
Οικονομικής υπηρεσίας

Η Προϊσταμένη
Τμήματος Εσόδων

Η Προϊσταμένη Δ/σης
Οικονομικής Υπηρεσίας

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ**

ΠΕΡΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΛΕΚΚΑ ΕΙΡΗΝΗ



ΘΕΜΑ 16ο



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
66c853e1ca19f33c228d0e67
ΑΠ:70396
Υπογραφή: 23/08/24 12:33
Διανομή: 23/08/24 12:33

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Εσόδων
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Αρμόδιος υπάλληλος: Κωνσταντόπουλος
Χρήστος
Τηλ: (+30) 2132072348
Fax: (+30) 2132072369
Ηλ. Ταχ.: ckonstantopoulos@acharnes.gr

Αχαρνές 23-8-2024

Τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
κο Οικονόμου Ευθύμιο

Προς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα: «Αποδοχή προτάσεων συμβιβαστικής επιτροπής για την επίλυση φορολογικών διαφορών του Δήμου μας (1ος 2024 έως 8ος 2024)»

κε Πρόεδρε ,

Παρακαλούμε, όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για την αποδοχή των προτάσεων της Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό του Δήμου μας (αρθρ.32 Ν.1080/80 & αρθρ.7 παρ.7 του Ν.2507/95) και σύμφωνα με το αρθρ.174 του Ν.3463/2006.

Συγκεκριμένα ζητάμε αποδοχή για τις ενστάσεις των κάτωθι φορολογουμένων που υπέβαλαν προσφυγές κατά των αποφάσεων αντιδημάρχου οικονομικών υπηρεσιών που αφορούν πρόστιμα παράνομης τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων πρόστιμα καθαριότητας και πρόστιμα Δ.Τ., Δ.Φ., Τ.Α.Π. ηλεκτροδοτούμενων και μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων, επιβολής προστίμων παράνομης κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, μη απόδοσης του δημοτικού φόρου κ.λ.π. μαζί με τις αντίστοιχες αποφάσεις που έλαβε η αρμόδια επιτροπή ως συνημμένη κατάσταση.

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Αριθμ.Β.Κ.	ΚΑ Εσόδου	ΚΑ Επαναβε βαίωσης	A/A Σειράς	Ποσό Βεβαίωσης	Ποσό Διαγραφής	Υπόλοιπο προς είσπραξη
1	N. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕΒΤΕ		ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 1544 έως 1555/22-12-2016 Δ.Τ. & Δ.Φ. 2011 έως 31-10-2016 (ΤΕΛΗ)			2.237,80 €	0,00 €	2.237,80 €
	N. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕΒΤΕ		ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 1544 έως 1555/22-12-2016 Δ.Τ. & Δ.Φ. 2011 έως 31-10-2016(ΠΡΟΣΤΙΜΟ)			1.342,68 €	671,34 €	671,34 €
2	ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΥ ΝΤΙΝΑ		ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 195/9881/14-2-2017 Τ.Α.Π. 2012 έως 31-12-2016 (ΤΕΛΗ)			183,34 €	0,00 €	183,34 €
	ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΥ ΝΤΙΝΑ		ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 195/9881/14-2-2017 Τ.Α.Π. 2012 έως 31-12-2016 (ΠΡΟΣΤΙΜΟ)			366,68 €	183,34 €	183,34 €

3	ΑΦΟΙ Β. ΜΠΟΥΡΔΑΚΗ Ε.Π.Ε.	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 1727 έως 1744/4-8-2015 Δ.Τ. & Δ.Φ. 2010 έως 30-6-2015 (ΤΕΛΗ)	9.948,90 €	0,00 €	9.948,90 €
	ΑΦΟΙ Β. ΜΠΟΥΡΔΑΚΗ Ε.Π.Ε.	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 1727 έως 1744/4-8-2015 Δ.Τ. & Δ.Φ. 2010 έως 30-6-2015 (ΠΡΟΣΤΙΜΟ)	6.021,93 €	3.010,96 €	3.010,97 €
	ΑΦΟΙ Β. ΜΠΟΥΡΔΑΚΗ Ε.Π.Ε.	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 1727 έως 1744/4-8-2015 Τ.Α.Π. 2010 έως 30-6-2015 (ΤΕΛΗ)	389,62 €	389,62 €	0,00 €
	ΑΦΟΙ Β. ΜΠΟΥΡΔΑΚΗ Ε.Π.Ε.	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 1727 έως 1744/4-8-2015 Τ.Α.Π. 2010 έως 30-6-2015 (ΠΡΟΣΤΙΜΟ)	779,24 €	779,24 €	0,00 €
4	EXPRESS PUBLISHING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 2032/29-12-2016 & 2034 έως 2050/29-12-2016 Δ.Τ. & Δ.Φ. 2011 έως 31-10-2016 (ΤΕΛΗ)	18.300,52 €	8.177,77 €	10.122,75 €
	EXPRESS PUBLISHING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 2032/29-12-2016 & 2034 έως 2050/29-12-2016 Δ.Τ. & Δ.Φ. 2011 έως 31-10-2016(ΠΡΟΣΤΙΜΟ)	10.980,30 €	7.943,48 €	3.036,82 €
	EXPRESS PUBLISHING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 2032/29-12-2016 & 2034 έως 2050/29-12-2016 Τ.Α.Π. 2011 έως 31-10-2016 (ΤΕΛΗ)	2.482,95 €	1.138,79 €	1.344,16 €
	EXPRESS PUBLISHING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 2032/29-12-2016 & 2034 έως 2050/29-12-2016 Τ.Α.Π. 2011 έως 31-10-2016 (ΠΡΟΣΤΙΜΟ)	4.857,90 €	3.513,74 €	1.344,16 €

Ο Υπάλληλος
Οικονομικής υπηρεσίας

Η Προϊσταμένη
Τμήματος Εσόδων

Η Προϊσταμένη Δ/σης
Οικονομικής Υπηρεσίας

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ**

ΠΕΡΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΛΕΚΚΑ ΕΙΡΗΝΗ



ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
«ΑΡΩΓΗ» Ν.Π.Δ.Δ.
Μπόσκιζας & Πλαταιών 23
Αχαρνές 13679
Τηλ.: 210 2404444
Fax : 210 2404443
Kdap.arogi@gmail.com

Αχαρνές : 16/07/2024
Αρ.Πρωτ.: 487

ΠΡΟΣ : ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΘΕΜΑ: « Διαβιβαστικό απόφασης Δ.Σ. Αρωγής σχετικά με την έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «ΑΡΩΓΗ» Δήμου Αχαρνών».

Σας διαβιβάζουμε τα κάτωθι έγγραφα:


1. Την υπ' αριθμ. 44/15-07-2024 απόφαση του Δ.Σ. της Αρωγής με θέμα «1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «ΑΡΩΓΗ» Δήμου Αχαρνών» (ΑΔΑ: 6ΥΥΒΟΕΨΓ-ΤΗΥ)
2. Την εισήγηση της ανωτέρω απόφασης για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αχαρνών.
3. Το σχέδιο απόφασης.


Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.


Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνήστε με το Κέντρο μας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΘΑΛΙΑ







ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
«ΑΡΩΓΗ» Ν.Π.Δ.Δ.
Μπόσκιζας & Πλαταιών 23
Αχαρνές 13679
Τηλ.: 210 2404444
Fax : 210 2404443
Kdap.arogi@gmail.com

Αχαρνές : 16/07/2024
Αρ.Πρωτ.: 487

ΠΡΟΣ : ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΘΕΜΑ: « Διαβιβαστικό απόφασης Δ.Σ. Αρωγής σχετικά με την έγκριση της 1^{ης} Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «ΑΡΩΓΗ» Δήμου Αχαρνών».

Σας διαβιβάζουμε τα κάτωθι έγγραφα:


1. Την υπ' αριθμ. 44/15-07-2024 απόφαση του Δ.Σ. της Αρωγής με θέμα «1^η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «ΑΡΩΓΗ» Δήμου Αχαρνών» (ΑΔΑ: 6ΥΥΒΟΕΨΓ-ΤΗΥ)
2. Την εισήγηση της ανωτέρω απόφασης για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αχαρνών.
3. Το σχέδιο απόφασης.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνήστε με το Κέντρο μας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ







ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

«Αρωγή» Ν.Π.Δ.Δ.

Μπόσκιζας & Πλαταιών 23^Α

Αχαρνές, 13679

Τηλ.: 210 2404444

Fax : 210 2404443

Email: logistics.arogi@outlook.com

ΑΧΑΡΝΕΣ 09/07/2024

Αρ. πρωτ. 459

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ 2^ο : 1^η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών "ΑΡΩΓΗ", οικονομικού έτους 2024


Με την αριθμ. 26/06-03-2024 (ΑΔΑ: ΨΨΦ00ΕΨΓ-860) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Αρωγής και την αριθμ. 40247/22-05-2024 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ψηφίσθηκε και εγκρίθηκε αντίστοιχα ο προϋπολογισμός του Κέντρου Ατόμων με ειδικές ανάγκες ΑΡΩΓΗ του οικονομικού έτους 2024.

Σημειώνεται εδώ ότι με την ως άνω απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου η Αρωγή διαμόρφωσε τον Προϋπολογισμό της με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να ενσωματωθούν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη όπως αυτά διαμορφώθηκαν την 31.12.2023 και όπως ορίζει το άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. 49039/2022 για την 1^η Υποχρεωτική Αναμόρφωση.

Σήμερα προβαίνουμε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ΝΠΔΔ μέχρι την λήξη του έτους , όπως απεικονίζεται παρακάτω:


ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	Μείωση λόγω επάρκειας πίστωσης
00-6434.	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	Μείωση λόγω επάρκειας πίστωσης
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	Μείωση λόγω επάρκειας πίστωσης
00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	Μείωση λόγω επάρκειας πίστωσης
15-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	29.000,00	1.000,00	30.000,00	Αύξηση για κάλυψη αναγκών μέχρι 31/12/2024
15-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	Μείωση λόγω επάρκειας πίστωσης



60-6262.	Συντήρηση και επισκευή λουτών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)	4.000,00	2.000,00	6.000,00	Αύξηση για κάλυψη αναγκών μέχρι 31/12/2024
60-6413.	Μεταφορές προσώπων	2.000,00	4.000,00	6.000,00	Αύξηση για κάλυψη αναγκών μέχρι 31/12/2024
60-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	3.000,00	4.000,00	Αύξηση για κάλυψη αναγκών μέχρι 31/12/2024
60-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λουτών/εγκαταστάσεων	3.000,00	2.000,00	5.000,00	Αύξηση για κάλυψη αναγκών μέχρι 31/12/2024
60-7131.	Μηχανήματα και λοιτός εξοπλισμός	2.000,00	2.000,00	4.000,00	Αύξηση για κάλυψη αναγκών μέχρι 31/12/2024
60-7133.	Έπιπλα σκέυη	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	Μείωση λόγω επάρκειας πίστωσης
60-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	Μείωση λόγω επάρκειας πίστωσης
60-7135.	Λοιτός εξοπλισμός	4.000,00	100,00	4.100,00	Αύξηση για κάλυψη αναγκών μέχρι 31/12/2024
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	228,00	-100,00	128,00	Μείωση για ισολοσκελισμό
	ΣΥΝΟΛΑ	78.228,00	0,00	78.228,00	

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.Δ.Δ.
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ





ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
“ΑΡΩΓΗ” Ν.Π.Δ.Δ.
Μπόσκιζας & Πλαταιών 23^Α
Αχαρνές, Τ.Κ. 13679
Τηλ: 210 2404444
Fax: 210 2404443
Email: logistics.arogi@outlook.com

Απόσπασμα από το 7^ο Πρακτικό
Συνεδρίαση της 15/07/2024
Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 463/09-07-2024
Αρ. Θέματος: 2^ο

Αρ. Απόφασης: 44
Αχαρνές, 15/07/2024
Αρ. Πρωτ. Απόφασης: 481

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
2. ΕΛΛΙΟΤ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΣΟΦΙΑ
3. ΡΗΓΑ ΜΑΡΙΑ
4. ΣΙΔΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
5. ΔΙΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ
6. ΚΑΤΗ ΜΑΡΙΑ
7. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΑΡΑ

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

- ΚΑΤΣΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΡΕΤΤΟΥ ΚΛΕΙΩ
ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ

Σήμερα, **15/07/2024** ημέρα Δευτέρα και ώρα **18.30**, στο κέντρο της “ΑΡΩΓΗΣ” στην οδό Πλαταιών 23Α στην περιοχή Μπόσκιζα του Δήμου Αχαρνών, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Κέντρου, κας Παυλίδου Όλγας με την παρουσία των πιο πάνω αναφερόμενων μελών. Το τακτικό μέλος κα Δαμιανού Αιμιλία απουσίαζε και αντικαταστάθηκε από το αναπληρωματικό κα Κατή Μαρία. Αφού το Διοικητικό Συμβούλιο βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία η Πρόεδρος του Ιδρύματος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης:

ΘΕΜΑ : 1^η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών “ΑΡΩΓΗ”, οικονομικού έτους 2024

Η Πρόεδρος του Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών κα Παυλίδου Όλγα, φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την 1^η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών “ΑΡΩΓΗ”, οικονομικού έτους 2024

Με την αριθμ. 26/06-03-2024 (ΑΔΑ: ΨΨΦ00ΕΨΓ-860) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Αρωγής και την αριθμ. 40247/22-05-2024 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ψηφίσθηκε και εγκρίθηκε αντίστοιχα ο προϋπολογισμός του Κέντρου Ατόμων με ειδικές ανάγκες ΑΡΩΓΗ του οικονομικού έτους 2024.

Σημειώνεται εδώ ότι με την ως άνω απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου η Αρωγή διαμόρφωσε τον Προϋπολογισμό της με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να ενσωματωθούν τα

πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη όπως αυτά διαμορφώθηκαν την 31.12.2023 και όπως ορίζει το άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. 49039/2022 για την 1^η Υποχρεωτική Αναμόρφωση.

Σήμερα προβαίνουμε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ΝΠΔΔ μέχρι την λήξη του έτους, όπως απεικονίζεται παρακάτω:

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	Μείωση λόγω επάρκειας πίστωσης
00-6434.	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	Μείωση λόγω επάρκειας πίστωσης
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	Μείωση λόγω επάρκειας πίστωσης
00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	Μείωση λόγω επάρκειας πίστωσης
15-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	29.000,00	1.000,00	30.000,00	Αύξηση για κάλυψη αναγκών μέχρι 31/12/2024
15-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	Μείωση λόγω επάρκειας πίστωσης
60-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)	4.000,00	2.000,00	6.000,00	Αύξηση για κάλυψη αναγκών μέχρι 31/12/2024
60-6413.	Μεταφορές προσώπων	2.000,00	4.000,00	6.000,00	Αύξηση για κάλυψη αναγκών μέχρι 31/12/2024
60-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	3.000,00	4.000,00	Αύξηση για κάλυψη αναγκών μέχρι 31/12/2024
60-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	3.000,00	2.000,00	5.000,00	Αύξηση για κάλυψη αναγκών μέχρι 31/12/2024
60-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	2.000,00	4.000,00	Αύξηση για κάλυψη αναγκών μέχρι 31/12/2024
60-7133.	Έπιπλα σκέυη	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	Μείωση λόγω επάρκειας πίστωσης
60-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	Μείωση λόγω επάρκειας πίστωσης
60-7135.	Λοιπός εξοπλισμός	4.000,00	100,00	4.100,00	Αύξηση για κάλυψη αναγκών μέχρι 31/12/2024
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	228,00	-100,00	128,00	Μείωση για ισολοοσκελισμό
ΣΥΝΟΛΑ		78.228,00	0,00	78.228,00	

Ακολουθεί συζήτηση με ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις στο θέμα.
Τέλος η κα Πρόεδρος ζητά από το Σώμα να αποφασίσει.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη την πρόταση της Προέδρου, την υπ' αριθμ. 40247/22-05-2024 του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και την ανάγκη της λήψης απόφασης μετά από διαλογική συζήτηση :

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει την 1^η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών «ΑΡΩΓΗ» οικονομικού έτους 2024, ως ο συνημμένος πίνακας, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης.

Β) Υποβάλει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αχαρνών προς έγκριση.

Γ) Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στην κα Πρόεδρο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό: **43/2024**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΕΛΛΙΟΤΤ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΡΗΓΑ ΜΑΡΙΑ

ΔΙΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΣΙΔΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΚΑΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΑΡΙΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ

Η αναμόρφωση των ΚΑ που προτείνεται είναι η εξής :

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	Μείωση λόγω επάρκειας πίστωσης
00-6434.	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	Μείωση λόγω επάρκειας πίστωσης
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	Μείωση λόγω επάρκειας πίστωσης
00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	Μείωση λόγω επάρκειας πίστωσης
15-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	29.000,00	1.000,00	30.000,00	Αύξηση για κάλυψη αναγκών μέχρι 31/12/2024
15-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	Μείωση λόγω επάρκειας πίστωσης
60-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)	4.000,00	2.000,00	6.000,00	Αύξηση για κάλυψη αναγκών μέχρι 31/12/2024
60-6413.	Μεταφορές προσώπων	2.000,00	4.000,00	6.000,00	Αύξηση για κάλυψη αναγκών μέχρι 31/12/2024
60-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	3.000,00	4.000,00	Αύξηση για κάλυψη αναγκών μέχρι 31/12/2024
60-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	3.000,00	2.000,00	5.000,00	Αύξηση για κάλυψη αναγκών μέχρι 31/12/2024
60-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	2.000,00	4.000,00	Αύξηση για κάλυψη αναγκών μέχρι 31/12/2024
60-7133.	Έπιπλα σκέυη	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	Μείωση λόγω επάρκειας πίστωσης
60-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	Μείωση λόγω επάρκειας πίστωσης
60-7135.	Λοιπός εξοπλισμός	4.000,00	100,00	4.100,00	Αύξηση για κάλυψη αναγκών μέχρι 31/12/2024
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	228,00	-100,00	128,00	Μείωση για ισολοοσκελισμό
ΣΥΝΟΛΑ		78.228,00	0,00	78.228,00	



ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Σύστημα Διαχείρισης
Ποιότητας
ISO 9001 : 2008



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Αυτοτελές Τμήμα
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 136 73, Αχαρνές
Τηλ.: (+30) 213 2072398 - 399
Fax: (+30) 213 2072396
E-mail: dhmsym@acharnes.gr

Απόσπασμα από το Χ^ο Πρακτικό
Αριθμ. Αποφ.: ΧΧ
Αριθμ. Θέματος στην ημερήσια διάταξη °
Συνεδρίαση της ΧΧ-ΧΧ-2024
Αριθμ. Πρωτ. & ημερ. που δόθηκε η πρόσκληση
ΑΔΑ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΘΕΜΑ: «1^η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών "ΑΡΩΓΗ", οικονομικού έτους 2024»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κος Οικονόμου Ευθύμιος αφού διαπιστώνει νόμιμη απαρτία, παρισταμένων μελών ΧΧ εκ του συνόλου 45 Δημοτικών Συμβούλων κηρύσσει την έναρξη της ΧΧης Συνεδρίασης της ΧΧ/ΧΧ/2024.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Οικονόμου Ευθύμιος φέρνει προς συζήτηση στο Σώμα το Χ^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και εισηγείται την υπ' αριθμ. 44/15-07-2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του (Ν.Π.Δ.Δ.) Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Αχαρνών (ΑΔΑ: 6ΥΥΒΟΕΨΓ-ΤΗΥ) που αφορά την 1^η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών "ΑΡΩΓΗ" και αναφέρει τα εξής:

Με την αριθμ. 26/2024 (ΑΔΑ: ΨΨΦ00ΕΨΓ-860) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Αρωγής και την αριθμ. 40247/22-05-2024 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ψηφιοθήκη και εγκρίθηκε αντίστοιχα ο προϋπολογισμός του κέντρου Ατόμων με ειδικές ανάγκες ΑΡΩΓΗ του οικονομικού έτους 2024.

Σημειώνεται εδώ ότι με την ως άνω απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου η Αρχή διαμόρφωσε τον Προϋπολογισμό της με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να ενοσωματωθούν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μετέθη όπως αυτά διαμορφώθηκαν την 31.12.2023 και όπως ορίζει το άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. 49039/2022 για την 1^η Υποχρεωτική Αναμόρφωση.

Σημειώνεται σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. μέχρι τη λήξη του έτους, όπως απεικονίζεται παρακάτω :

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
00-6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	Μείωση λόγω επάρκειας πιστώσης
00-6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων οχέων	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	Μείωση λόγω επάρκειας πιστώσης
00-6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	Μείωση λόγω επάρκειας πιστώσης
00-6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	Μείωση λόγω επάρκειας πιστώσης
15-6021	Τακτικές αποδοχές (παραλαμβάνονται βασικός μισθός, όμοια εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	29.000,00	1.000,00	30.000,00	Αύξηση για κάλυψη αναγκών μέχρι 31/12/2024
15-6321	Τέλες κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	Μείωση λόγω επάρκειας πιστώσης
60-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλήν κτιρίων έργων)	4.000,00	2.000,00	6.000,00	Αύξηση για κάλυψη αναγκών μέχρι 31/12/2024
60-6413	Μεταφορές προσώπων	2.000,00	4.000,00	6.000,00	Αύξηση για κάλυψη αναγκών μέχρι 31/12/2024
60-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	3.000,00	4.000,00	Αύξηση για κάλυψη αναγκών μέχρι 31/12/2024
60-6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	3.000,00	2.000,00	5.000,00	Αύξηση για κάλυψη αναγκών μέχρι 31/12/2024
60-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	2.000,00	4.000,00	Αύξηση για κάλυψη αναγκών μέχρι 31/12/2024

60-7133.	Έπιπλα σκέυη	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	Μείωση λόγω επάρκειας πίστωσης
60-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	Μείωση λόγω επάρκειας πίστωσης
60-7135.	Λοιπός εξοπλισμός	4.000,00	100,00	4.100,00	Αύξηση για κάλυψη αναγκών μέχρι 31/12/2024
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	228,00	-100,00	128,00	Μείωση για ισολοσκελισμό
	ΣΥΝΟΛΑ	78.228,00	0,00	78.228,00	

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη του:

- την υπ' αριθμ. 44/15-07-2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.

Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών "ΑΡΩΓΗ" (ΑΔΑ: 6ΥΥΒΟΕΨΓ-ΤΗΥ)

και την ανάγκη της λήψης απόφασης μετά από διαλογική συζήτηση και σύσκεψη **ομόφωνα**

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(με ψήφους ΧΧ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει την 1^η Αναμόρφωση οικονομικού έτους 2024, του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών «ΑΡΩΓΗ», ως ο συνημμένος πίνακας ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	Μείωση λόγω επάρκειας πίστωσης
00-6434.	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	Μείωση λόγω επάρκειας πίστωσης
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	Μείωση λόγω επάρκειας πίστωσης
00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	Μείωση λόγω επάρκειας πίστωσης
15-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,	29.000,00	1.000,00	30.000,00	Αύξηση για κάλυψη αναγκών μέχρι 31/12/2024

	δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
15-6321.	Τέλη κύκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	Μείωση λόγω επάρκειας πίστωσης	
60-6262.	Συντήρηση και επισκευή λουτιών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)	4.000,00	2.000,00	6.000,00	Αύξηση για κάλυψη αναγκών μέχρι 31/12/2024	
60-6413.	Μεταφορές προσώπων	2.000,00	4.000,00	6.000,00	Αύξηση για κάλυψη αναγκών μέχρι 31/12/2024	
60-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	3.000,00	4.000,00	Αύξηση για κάλυψη αναγκών μέχρι 31/12/2024	
60-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λουτιών εγκαταστάσεων	3.000,00	2.000,00	5.000,00	Αύξηση για κάλυψη αναγκών μέχρι 31/12/2024	
60-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	2.000,00	4.000,00	Αύξηση για κάλυψη αναγκών μέχρι 31/12/2024	
60-7133.	Έπιπλα σκέυη	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	Μείωση λόγω επάρκειας πίστωσης	
60-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	Μείωση λόγω επάρκειας πίστωσης	
60-7135.	Λοιπός εξοπλισμός	4.000,00	100,00	4.100,00	Αύξηση για κάλυψη αναγκών μέχρι 31/12/2024	
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	228,00	-100,00	128,00	Μείωση για ισοσκελισμό	
	ΣΥΝΟΛΑ	78.228,00	0,00	78.228,00		

