
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νομός Αττικής ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Γραφείο Ειδικών Συμβούλων	Προς:	Αχαρνές, 28.05.2023 κ. Δήμαρχο κ. Πρόεδρο του Δημ. Συμβουλίου

ΘΕΜΑ _^ο: «Λήψη απόφασης για Σημειακή Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), Δήμου Αχαρνών»

κ. Δήμαρχε,

κ. Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου

Υποβάλλουμε την εισήγηση για **Σημειακή Τροποποίηση** του ισχύοντος Γ.Π.Σ. του Δήμου μας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4447/2016 (Φ.Ε.Κ. 241/Α/23.12.2016) «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4759/2020 (Φ.Ε.Κ. 245/Α/09.12.2020) όπως αναλύονται κατωτέρω.

ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.)

ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Αχαρνών εγκρίθηκε αρχικά το έτος 1989 και η τελευταία τροποποίησή του εγκρίθηκε το έτος **2009**.


Η χρονολογική εξέλιξη εγκρίσεων - τροποποιήσεων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Αχαρνών έχει ως ακολούθως:

1. Το αρχικό Γ.Π.Σ. του Δήμου Αχαρνών, το οποίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Νόμου 1337/1983, εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 4941/514/01.02.1989 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που δημοσιεύθηκε στο **Φ.Ε.Κ. 145/Δ/10.03.1989**.
2. Με την υπ' αριθμ. 35876/1791/06.04.1990 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., η οποία δημοσιεύθηκε στο **Φ.Ε.Κ. 238/Δ/10.04.1990**, τροποποιείται και διορθώνεται το αρχικό Γ.Π.Σ.
3. Με την υπ' αριθμ. 54299/2272/08.04.1992 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., η οποία δημοσιεύθηκε στο **Φ.Ε.Κ. 394/Δ/22.04.1992** αναδημοσιεύεται το αρχικό Γ.Π.Σ. του Δήμου Αχαρνών με την προσθήκη χαρτών.

4. Με την υπ' αριθμ. 92501/6953/07.11.1994 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1238/Δ/25.11.1994 πραγματοποιούνται τροποποιήσεις του αρχικού Γ.Π.Σ. όσον αφορά **τα όρια, τις χρήσεις γης, την οργάνωση του βασικού οδικού δικτύου και τον αποχαρακτηρισμό Ζωνών Αστικού Αναδασμού.**
5. Με την υπ' αριθμ. 25801/14.10.1999 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 767/Δ/21.10.1999 εγκρίνεται η εκ νέου τμηματική τροποποίηση του Γ.Π.Σ. **με μεταβολές που εστιάζουν κυρίως στην επέκταση των ορίων του σχεδίου, στον καθορισμό χρήσεων γης και στην προστασία του περιβάλλοντος.**
6. Με την υπ' αριθμ. 366/08.01.2004 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., η οποία δημοσιεύθηκε στο **Φ.Ε.Κ. 13/Δ/19.01.2004** και διορθώνεται στο Φ.Ε.Κ. 238/Δ/05.03.2004, πραγματοποιούνται τροποποιήσεις του αρχικού Γ.Π.Σ. Δήμου Αχαρνών (με εφαρμογή του πλαισίου του Νόμου 2508/1997).
7. Με την υπ' αριθμ. 7265/16.02.2009 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 93/ΑΑΠ/03.03.2009, τροποποιείται και διορθώνεται το Γ.Π.Σ. Δήμου Αχαρνών (προσθήκη περιοχής Σφετσέικα Βαρυμπόπης).

Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο Δήμου Αχαρνών

(μετά τα Φ.Ε.Κ. 13/Δ/19.01.2004 και Φ.Ε.Κ. 93/ΑΑΠ/03.03.2009)



Οι **στόχοι και επιδιώξεις** του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Αχαρνών είναι οι ακόλουθοι :

- η οικολογική ανασυγκρότηση, προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος (ορεινός όγκος Πάρνηθας, Κηφισός, ρέματα, δασικές εκτάσεις, κ.α.)
- η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης με ανακατανομή λειτουργιών και δραστηριοτήτων, ενίσχυση του συστήματος μαζικών μεταφορών, διαχωρισμό οχημάτων εγκαταστάσεων και λειτουργιών από τις περιοχές κατοικίας
- ο περιορισμός της ρύπανσης που προέρχεται από οποιαδήποτε πηγή και ιδιαίτερα η αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της ρύπανσης του εδάφους και των υδάτων και της ηχορύπανσης
- η προστασία και ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
- η εξισορρόπηση των κοινωνικών ανισοτήτων από περιοχή σε περιοχή
- η οργάνωση των χρήσεων γης για κατοικία, υπηρεσίες, παραγωγικές δραστηριότητες, αναψυχή, τουρισμό και ψυχαγωγία
- η συγκράτηση της αύξησης του πληθυσμού σε επίπεδο ελεγχόμενο και ικανό να απολαμβάνει τις αναγκαίες υποδομές για βιώσιμη διαβίωση των κατοίκων
- ο σχεδιασμός και προγραμματισμός της πολεοδομικής και οικιστικής ανάπτυξης με εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής κατοικίας και γης και επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως στις διαμορφωμένες περιοχές αυθαίρετων με στόχο την αναβάθμισή τους και την ενσωμάτωσή τους στον πολεοδομικό ιστό του Δήμου με εξασφάλιση των απαραίτητων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων σε επίπεδο πολεοδομικών ενοτήτων
- η αντιμετώπιση και ο έλεγχος της αυθαίρετης δόμησης με την οργάνωση του αστικού και περιαστικού χώρου
- η χωροθέτηση των πολεοδομικών ενοτήτων λειτουργίας και υποδοχής βιομηχανικών και βιοτεχνικών χρήσεων γης και εξασφάλιση των κατάλληλων υποδομών για την προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων
- **η εναρμόνιση των θεσμοθετημένων χρήσεων γης των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων στις χρήσεις γης του Γ.Π.Σ.**
- η κυκλοφοριακή οργάνωση του οδικού δικτύου με στόχο την ασφαλή διακίνηση πεζών και τροχοφόρων
- η αξιοποίηση - διαχείριση των μεγάλων έργων (Αττική Οδός, Ολυμπιακό Χωριό, Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών, Προαστιακός Σιδηρόδρομος) και των σημαντικών αδόμητων εκτάσεων με «ειδικές χρήσεις» (Αμυγδαλέζα, στρατόπεδα Καποτά, Παπαστάθη, εκτάσεις ΕΥΔΑΠ - ΔΕΗ και αεροδρομίου ΤΑΤΟΪΟΥ)

Σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 7 του Ν. 4447/2016 (Φ.Ε.Κ. 241/Α/23.12.2016) «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4759/2020 (Φ.Ε.Κ. 245/Α/09.12.2020) και ισχύει :

«14. Τα ισχύοντα κατά τη δημοσίευση του παρόντος Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης δύνανται να τροποποιούνται σημειακά με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από γνώμη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ ή του Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού για τις περιοχές των Ρυθμιστικών Σχεδίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης».

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 90/18 (Φ.Ε.Κ. 162/Α/03.09.2018) «Αρμόδια διοικητικά όργανα, διαδικασίες και προθεσμίες έγκρισης, αναθεώρησης και τροποποίησης των πλαισίων και σχεδίων του συστήματος χωρικού σχεδιασμού του Ν. 4447/2016 (Φ.Ε.Κ. 241/Α/23.12.2016) καθώς και ειδικότερο περιεχόμενο αυτών» **ισχύουν :**

“5α. Η αναθεώρηση και τροποποίηση Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.ΧΟ.Ο.Α.Π.) που εγκρίθηκαν κατ' εφαρμογή του Ν. 2508/1997, γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4447/2016 (Φ.Ε.Κ. 241/Α/2016).

*Εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης, αναθεώρησης ή τροποποίησης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης **μπορεί να συνεχίζονται και να εγκρίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 2508/1997** (Φ.Ε.Κ. 124/Α/1997).*

Εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης, αναθεώρησης ή τροποποίησης για τις οποίες έχει εγκριθεί από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο η Α' Φάση της κύριας μελέτης, ανεξαρτήτως του χρόνου έγκρισής της, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται υποχρεωτικώς με την έκδοση της σχετικής πράξης έγκρισης “έως την 31η-12-2022” (παρ.1 Αρθ-18 του Ν-4787/21 ΦΕΚ-44/Α/26-3-21). (Στην τελευταία αυτή περίπτωση είναι δυνατή η παράταση της προαναφερόμενης προθεσμίας από δύο (2) έως έξι (6) μήνες με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος (για τις μητροπολιτικές περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης), μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

6. Τα ισχύοντα κατά τη δημοσίευση του Ν-4447/16 Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ή Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης δύνανται να τροποποιούνται σημειακά και να γίνονται διορθώσεις σφαλμάτων, αποσαφηνίσεις διατυπώσεων και εναρμόνιση κειμένων και διαγραμμάτων σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 2508/1997”.

Σύμφωνα με το άρθρο 108 παρ. 5 του Νόμου 5007/2022 (Φ.Ε.Κ. 241/α/23.12.2022) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» :

«5. Η προθεσμία του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5α του άρθρου 5 του π.δ. 90/2018 (Α' 162), περί ολοκλήρωσης εκκρεμών διαδικασιών έγκρισης, αναθεώρησης ή τροποποίησης Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 647309283b1acfd67dfa2de2 στις 28/05/23 10:56

Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης, παρατείνεται, και η παρ. 5α διαμορφώνεται ως εξής :

«5α. Η αναθεώρηση και τροποποίηση Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) που εγκρίθηκαν κατ' εφαρμογή του ν. 2508/1997, γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4447/2016 (Α' 241). Εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης, αναθεώρησης ή τροποποίησης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης μπορεί να συνεχίζονται και να εγκρίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 2508/1997 (Α' 124). Εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης, αναθεώρησης ή τροποποίησης για τις οποίες έχει εγκριθεί από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο η Α' Φάση της κύριας μελέτης, ανεξαρτήτως του χρόνου έγκρισής της, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται υποχρεωτικώς με την έκδοση της σχετικής πράξης έγκρισης έως την 30ή.6.2023.»

Στην εγκύκλιο – οδηγία ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/36639/1411/04.04.2023 καταγράφεται ότι :

«Από το συνδυασμό των διατάξεων της παραγράφου 14 του άρθρου 7 του ν. 4447/2016 και της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του π.δ 90/2018 για τα «Αρμόδια διοικητικά όργανα, διαδικασίες και προθεσμίες έγκρισης, αναθεώρησης και τροποποίησης των πλαισίων και σχεδίων του συστήματος χωρικού σχεδιασμού του ν. 4447/2016, καθώς και ειδικότερο περιεχόμενο αυτών», όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, **προκύπτει ότι επιτρέπεται η σημειακή τροποποίηση ισχυόντων Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., σύμφωνα με τις διαδικασίες των άρθρων 4 και 5 του ν. 2508/1997 (Α'124), προκειμένου να αντιμετωπιστούν πολεοδομικές ανάγκες που χρήζουν άμεσης και ταχείας αντιμετώπισης. Οι σημειακές τροποποιήσεις ισχυόντων Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., αφορούν κυρίως μεμονωμένα θέματα αλλαγών χρήσεων γης είτε άλλες ρυθμίσεις περιορισμένης έκτασης ή και αναγκαίες διορθώσεις για την αποσαφήνιση αντιφατικών ή ασαφών διατυπώσεων που έχουν διαπιστωθεί στο κείμενο, στα διαγράμματα ή στη μεταξύ τους ανάγκη εναρμόνισης και συμφωνίας, που δεν προκύπτει από τα ισχύοντα κείμενα και διαγράμματα Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και η μεμονωμένη έγκριση των οποίων δεν ανατρέπει τη συνολική φιλοσοφία και τους βασικούς στόχους σχεδιασμού του ισχύοντος Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.**

Αν δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις και αιτιολογηθεί το μη εφικτό σημειακής τροποποίησης Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., μπορεί η αναγκαιότητα χωρικής/ πολεοδομικής επέμβασης που συνιστά ρύθμιση ανάλογη με την τροποποίηση, συμπλήρωση ή και ουσιαστική διόρθωση Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., να αντιμετωπίζεται μέσω εκπόνησης Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.), σχέδιο ιδίου επιπέδου - ισοδύναμο προς το Τ.Π.Σ. και, κατά συνέπεια, και προς τα προγενέστερα Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Η εκπόνηση και έγκριση των Ε.Π.Σ. ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4447/2016 σε συνδυασμό με το Π.Δ. 90/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Αναλυτικότερα :

A. Σημειακή τροποποίηση ισχύοντος Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.

1. Ειδικότερα η **σημειακή τροποποίηση Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.** προωθείται σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 7 του ν. 4447/2016, **αντί για συνολική τροποποίηση/ αναθεώρηση του Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.** σύμφωνα με την παρ. 12 του ιδίου άρθρου 7 του ν.4447/2016 που γίνεται με το **νέο Τ.Π.Σ.** του νόμου αυτού, προκειμένου να αντιμετωπισθούν κατά προτεραιότητα :

α) ανάγκες άμεσων πολεοδομικών ρυθμίσεων που έχουν προκύψει από την εν γένει εφαρμογή του σχεδιασμού

β) ανάγκες προσαρμογών του πολεοδομικού σχεδιασμού σε νέα δεδομένα και κατευθύνσεις του υπερκείμενου σχεδιασμού (αναθεώρηση Ειδικών και Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων και Ρυθμιστικών Σχεδίων)

γ) ανάγκες εξασφάλισης σε κοινωνικό εξοπλισμό/υποδομές που προκύπτουν από την αλλαγή της διοικητικής δομής και

δ) ανάγκες αποσαφήνισης και διορθώσεων σφαλμάτων ή και μεμονωμένων αλλαγών ή άλλων ρυθμίσεων/προσαρμογών.

2. Περαιτέρω, όπως έχει κριθεί και στις παρακάτω Αποφάσεις του ΣτΕ :

- Είναι καταρχάς επιτρεπτή η περιορισμένη τροποποίηση του Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. σε οποιοδήποτε χρόνο, σε περίπτωση διαπίστωσης πλάνης περί τα πράγματα, δηλαδή κατά παραγνώριση πραγματικών δεδομένων (ΣτΕ 1641/2018).

- Επιτρέπεται η τροποποίηση Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. που συνεπάγεται μεταβολή χρήσεων γης μετά από ειδική λεπτομερή μελέτη, η οποία θα στηρίζεται σε αντικειμενικά πολεοδομικά κριτήρια, με σκοπό τη βελτίωση και διαρκή ενίσχυση της προστασίας του υπάρχοντος φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος. (ΣτΕ 1242/2016).

Ακόμα και χρήσεις «οχληρότερες σε ορισμένα σημεία από αυτές που προέβλεπε το προηγούμενο ανορθολογικό πολεοδομικό καθεστώς, χωρίς αυτό να συνιστά επιδείνωση των χρήσεων γης, η οποία, άλλωστε, θα ήταν ούτως ή άλλως επιτρεπτή, κατά τα εκτιθέμενα σε προηγούμενη σκέψη, εφόσον η πολεοδομική αναγκαιότητα που θα την επέβαλλε, θα είχε τεκμηριωθεί με την προσήκουσα επιστημονική μελέτη....

Σκοπός, τέλος, της επιβεβλημένης αναθεώρησης του σχεδιασμού της περιοχής αποτελεί προεχόντως η αποκατάσταση της συνοχής μεταξύ των επιπέδων σχεδιασμού, ο οποίος, εφόσον πρόκειται για πράξη πολεοδομικού σχεδιασμού υποδεέστερου επιπέδου, επιτυγχάνεται με την εναρμόνισή του με τον υπερκείμενο πολεοδομικό σχεδιασμό....» (ΣτΕ 873/2019)

3. Μικρή αύξηση της έκτασης του Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., πέραν της συνήθους που προκύπτει από την εξειδίκευση των ορίων του στην κλίμακα του δευτέρου επιπέδου πολεοδομικού σχεδιασμού (Πολεοδομική μελέτη/ Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής), μπορεί να εξετάζεται και

προωθείται εφόσον με αυτήν : α) δεν αυξάνονται οι ανάγκες σε γη για τον κοινωνικό εξοπλισμό της Π.Ε και του Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., ή εφόσον προκύπτουν ανάγκες, αυτές εξασφαλίζονται από την διατιθέμενη ως εισφορά/ ή παραχώρηση επί πλέον γης, για τη δημιουργία του απαιτούμενου κοινωνικού εξοπλισμού/κοινωνικών χρήσεων ή και κοινόχρηστων χώρων και β) δεν επέρχονται αλλαγές τους βασικούς στόχους σχεδιασμού του ισχύοντος Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.

4. Η κίνηση της διαδικασίας για τη σημειακή τροποποίηση ΓΠΣ γίνεται από το ΥΠΕΝ ή τον οικείο Δήμο οίκοθεν, είτε μετά από αίτημα ενδιαφερόμενου φορέα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) και μετά από γνώμη του Δήμου ή του ΥΠΕΝ.

5. Η πρόταση σημειακής τροποποίησης ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ περιλαμβάνει :

α) κύρια πολεοδομική μελέτη τεκμηρίωσης της σημειακής τροποποίησης

β) φάκελο περιβαλλοντικού προελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 (Β'1225/2006) και

γ) γεωλογική μελέτη - εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές εκπόνησης γεωλογικών μελετών για ΓΠΣ (ΥΑ με αρ. 37691/12.09.2007 - Β'1902/2007), καθώς και οι τυχόν άλλες - κατά περίπτωση - απαιτούμενες υποστηρικτικές μελέτες.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Γ.Π.Σ.

Ο πολεοδομικός σχεδιασμός αποτελεί εργαλείο ανάπτυξης και ελέγχου της αστικής ανάπτυξης και οφείλει να είναι ορθολογικός και να διασφαλίζει τη λειτουργικότητα του χώρου και την προστασία του περιβάλλοντος. Η όποια μεταβολή πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες της επιστήμης, να υπόκειται σε ορθολογικό σχεδιασμό, υπαγορευόμενο από πολεοδομικά κριτήρια, σύμφωνα με τη φυσιογνωμία, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε περιοχής. Κριτήρια για τη χωροταξική αναδιάρθρωση και την πολεοδομική ανάπτυξη των πόλεων και των οικιστικών εν γένει περιοχών είναι η εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας των οικισμών και η εξασφάλιση των καλύτερων όρων διαβίωσης των κατοίκων.

Η προτεινόμενη σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Αχαρνών :


- **Εναρμονίζεται** με το σύνολο των στόχων, των κατευθύνσεων πολιτικής, των προτεραιοτήτων, των μέτρων και των προγραμμάτων, που προβλέπονται από το Ν. 4277/2014 (Φ.Ε.Κ.156/Α/01.08.2014) «**Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις**», ως αναγκαίων για τη χωροταξική, πολεοδομική και οικιστική οργάνωση της Αττικής και την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.
- **Ενσωματώνει** και εξειδικεύει τις βασικές αρχές και κατευθύνσεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Αχαρνών που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 4941/514/01.02.1989 (Φ.Ε.Κ. 145/Δ/10.03.1989) απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με την με αριθμ. 7265/16.02.2009 (Φ.Ε.Κ. 93/ΑΑΠ/03.03.2009) απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
- **Δεν επιφέρει υποβάθμιση του περιβάλλοντος**, δεν επιδεινώνει τους όρους διαβίωσης, δεν δυσχεραίνει την ορθολογική διάταξη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο χώρο και ως εκ τούτου δεν αντιβαίνει στις διατάξεις του άρθρου 24 του Συντάγματος.
- **Έχει ως γνώμονα την ισόρροπη χωρική κατανομή** και δεν επιβαρύνει την λειτουργία του Δήμου
- **Δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α.**

Η προτεινόμενη σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Αχαρνών περιλαμβάνει :

1. Τον επανακαθορισμό των ορίων του κοιμητηρίου του Δήμου Αχαρνών με χρήση γης «Ειδικές Χρήσεις», όπως η χρήση αυτή καθορίζεται στο άρθρο 13 του από 21.06.2018 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 114/Α/29.06.2018) «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης»




2. Τον καθορισμό χρήσεων γης «ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ και «ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ», όπως οι χρήσεις αυτές καθορίζονται στα άρθρα 2 και 3 του από 21.06.2018 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 114/Α/29.06.2018) «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» στην Πολεοδομική Ενότητα - Π.Ε. 9 - ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ.




3. Την επέκταση του ορίου της Δ' ΖΩΝΗΣ με χρήση γης «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΨΥΧΗ», όπως η χρήση αυτή καθορίζεται στο άρθρο 5 του από 21.06.2018 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 114/Α/29.06.2018) «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης».


(Πρόσφατη Απόφαση Δ.Σ.)




4. Την ένταξη εντός του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της περιοχής «**ΦΛΟΓΑ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ**», ως περιοχή προς πολεοδόμηση, με χρήση γης «**ΑΜΙΓΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ**», όπως η χρήση αυτή καθορίζεται στο άρθρο 2 του από 21.06.2018 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 114/Α/29.06.2018) «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» και για τις ιδιοκτησίες που δεν εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του ν. 998/1979, κατόπιν κύρωσης του σχετικού δασικού χάρτη.



5. Την τροποποίηση του ορίου της Γ' ΖΩΝΗΣ του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) (Φ.Ε.Κ. 93/ΑΑΠ/2009) του Δήμου Αχαρνών. (περιοχή Ψωρίλα)



6. Τον επανακαθορισμό του ορίου ΒΠΑ με χρήση γης «Παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης», όπως η χρήση αυτή καθορίζεται στο άρθρο 8 του από 21.06.2018 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 114/Α/29.06.2018) «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης».



Με εκτίμηση
Ο Ειδικός Σύμβουλος

Νικόλαος Γεωργακόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός – Πολεοδόμος MSc



2ο ΘΕΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Γραφείο Γεν. Γραμματέα
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Τηλ.: 213 2072 451
Fax: (+30) 2102464022
e-mail: general@acharnes.gr

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
κ. Ευθύμιο Οικονόμου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για κλείσιμο της οδού Μπόσδα στις 17/9/2023.

κ. Πρόεδρε,

Ο Δήμος Αχαρνών στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Βραδιές Πολιτισμού στις Αχαρνές, πραγματοποιεί συναυλία την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου στην πλατεία του Δημαρχιακού Μεγάρου.

Εισηγούμαστε όπως πάρετε απόφαση για το κλείσιμο της οδού Μπόσδα, προσωρινά, για τη διέλευση οχημάτων, στα σημεία ακριβώς μπροστά από το Δημαρχιακό Μέγαρο, την εν λόγω ημέρα και ώρες από 5.00 μ.μ. έως 5.00 π.μ. για λόγους ασφαλείας.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ



3ο ΘΕΜΑ

Αρ. Πρωτ. : 83930
Ημ/νία : 09/08/23



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Οικονομική
Τμήμα : Δημοτικής Περιουσίας
Κτηματολογίου -Απαλλοτριώσεων

Προς:
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
κ. Ευθύμιο(Θέμη) Οικονόμου

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Συντάκτης: Αθανάσιος Αναστασόπουλος,
Τηλ.: 213-2072361, 367

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα: «Παραχώρηση χρήσης γηπέδου ποδοσφαίρου Λαθέας στο Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών” με σκοπό την υλοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων»

Κύριε Πρόεδρε

Έχοντας υπόψη :

- Την αριθμ. πρωτ. 3259/7-8-2023 αίτηση του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών”, που αναφέρει ότι “... έχοντας σαν στόχο την ποιοτική διαχείριση και ουσιαστική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του πολίτη, μέσω του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης, υλοποιεί κάθε χρόνο τα προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού της Γ.Γ.Α. «Άθληση για Όλους». Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε, να μας παραχωρηθεί το γήπεδο ποδοσφαίρου Λαθέας, για την υλοποίηση αθλητικών τμημάτων Π.Α.γ.Ο.”
- το άρθρο 185 του Ν. 3463/2006, περί δωρεάν παραχωρήσεως κυριότητας ή χρήσης δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων όπου αναφέρεται ότι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν κατά την παρ. 2 του ίδιου η χρήση ακινήτων σε άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που ασκούν αποκλειστικά ή μόνο δραστηριότητα η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα.
- Το γεγονός ότι η ΔΗΦΑ (Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και έχει συσταθεί δυνάμει της υπ’ αριθμ. 82/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών (ΦΕΚ 1722/Β’/2-8-2011), στη διαχειριστική αρμοδιότητα της οποίας είναι και η εκπόνηση αθλητικών, πολιτιστικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη της σωματικής, πνευματικής, ηθικής και αισθητικής αγωγής των κατοίκων, την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προστασία των ευπαθών κοινωνικών.

- Σε ο,τι αφορά τη διαχείριση των υφιστάμενων αθλητικών χώρων του Δήμου Αχαρνών, με την 474/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έχουν παραχωρηθεί στη ΔΗΦΑ η χρήση των ακινήτων ιδιοκτησίας Δήμου Αχαρνών που έχουν αθλητικό χαρακτήρα.
- **Ότι το εν λόγω γήπεδο ποδοσφαίρου εδράζεται εντός του Ο.Τ. 1517 (Πάρκο) στην περιοχή Λαθέα Α', ιδιοκτησίας Δήμου Αχαρνών σύμφωνα με την 24309/Τ-1832/90 απόφαση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, κύρωσης της Πράξης Εφαρμογής της ΠΕ ΛΑΘΕΑΣ Α, νόμιμα μετεγγραμμένης στα βιβλία μεταγραφών της κτηματικής περιφέρειας του πρώην Δήμου Αχαρνών και Φυλής, στον τόμο 575 και με αύξοντα αριθμό 68, το οποίο έγινε κατόπιν παρέμβασης του Δήμου στο χώρο με σκοπό τη δημιουργία ενός πάρκου αναψυχής που θα περιελάμβανε μια εμβληματική παιδική χαρά, ένα αναψυκτήριο, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 8Χ8 και τις απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης.**
- **Το αριθμ. πρωτ. 82930/7-8-2023 έγγραφο της Δ/σης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής για τη παροχής στοιχείων και σχετικών εγγράφων υλοποίησης του έργου για τη δημιουργία Πάρκου Αναψυχής επί της οδού Αριστοτέλους και Μητρομάρα στη Λαθέα.**

Παρακαλούμε όπως, σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγηθείτε τη λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης γηπέδου ποδοσφαίρου Λαθέας στο Ν.Π.Δ.Δ. "Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών" με σκοπό την υλοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων.

Ακολουθεί συνημμένα απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος που περιγράφει τη θέση του εν λόγω ακινήτου στο Ο.Τ. 1517 στην Π.Ε. Λαθέα Α' στο ύψος της συμβολής των οδών Αριστοτέλους και Μητρομάρα.

Συνημμένα :

- **Η αριθμ. πρωτ. 3259/7-8-2023 αίτηση του Ν.Π.Δ.Δ. "Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών"**
- **Το αριθμ. πρωτ. 82930/7-8-2023 έγγραφο της Δ/σης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής**

**Η Προϊσταμένη Δ/σης
Οικονομικών Υπηρεσιών
Ειρήνη Λέκκα**





4ο ΘΕΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το **29ο** Πρακτικό

Αριθμ. Αποφ. **312**

Αριθμ. Θέματος **ημερ. Διάταξης 2ο**

Συνεδρίαση της **24.07.2023**

Αριθμ. Πρωτ. & ημερ. που δόθηκε η πρόσκληση 77244/20-07-2023

Στις Αχαρνές σήμερα την 24η του μηνός Ιουλίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 77244/20-07-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 72 και 75 παρ. 6,10 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, και κατ' εφαρμογή του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, καθώς και των τροποποιήσεων του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/19-1-2023 τεύχος Α).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (9μελής επιτροπή) και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βρεττός Σπυρίδων – Πρόεδρος	1. Βρεττός Μιχαήλ-Αντιπρόεδρος
2. Αβραμίδης Ιωάννης	2. Παυλίδου Όλγα
3. Αραμπαντζής Ευάγγελος	3. Τσιμπογιάννης Δημήτριος
4. Δαμάσκος Νικόλαος	4. Φωτιάδης Γεώργιος- Αλέξανδρος
5. Κατσανδρή Χρηστίνα	

ΘΕΜΑ : «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Β' τριμήνου οικονομικού έτους 2023»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και παρουσιάζει την εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 39 Ν. 4257/2014 ΦΕΚ 93/Α/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού καθορίστηκαν με την 40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/9-9-2011) απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών.

Συγκεντρωτικά οι καταστάσεις των εισπράξεων (εσόδων) και των δαπανών (εξόδων) για το Β' τρίμηνο Οικονομικού έτους 2023 έχουν ως εξής:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 30/6/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	26.595.735,61	11.140.335,81	0,4188768	11.137.738,51	0,4187791	0,9997669
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	310.000,00	66.326,70	0,2139571	66.326,70	0,2139571	1
2	Έρσοδοι από κινητή περιουσία	90.000,00	182,93	0,0020326	182,93	0,0020326	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	10.453.000,00	3.864.996,61	0,36975	3.864.996,61	0,36975	1
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.113.352,31	1.099.681,31	0,5203493	1.097.084,01	0,5191203	0,9976381
5	Φόροι και εισφορές	275.000,00	89.059,26	0,3238519	89.059,26	0,3238519	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	13.091.563,30	5.997.839,29	0,4581454	5.997.839,29	0,4581454	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	262.820,00	22.249,71	0,0846576	22.249,71	0,0846576	1

1	Έκτακτα έσοδα	49.289.968,14	5.731.900,03	0,1162894	5.700.385,03	0,11565	0,9945018
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	15.000,00	11.569,11	0,771274	11.569,11	0,771274	1
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.089.989,88	546.031,20	0,1767097	546.031,20	0,1767097	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	27.786.563,13	2.616.445,09	0,0941622	2.616.445,09	0,0941622	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	1.000,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	255.000,00	251.069,24	0,9845853	219.554,24	0,860997	0,8744769
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	18.142.415,13	2.306.785,39	0,1271487	2.306.785,39	0,1271487	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	9.648.044,30	9.797.176,98	1,0154573	9.793.512,85	1,0150775	0,999626
21	Τακτικά έσοδα	9.571.340,30	9.725.366,16	1,0160924	9.721.702,03	1,0157096	0,9996232
22	Έκτακτα έσοδα	76.704,00	71.810,82	0,936207	71.810,82	0,936207	1
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	35.976.901,80	15.817.862,98	0,4396672	119.897,65	0,0033326	0,0075799
31	Εισπράξεις από δάνεια	20.163.640,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	15.813.261,80	15.817.862,98	1,000291	119.897,65	0,0075821	0,0075799
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	11.186.700,00	4.202.577,83	0,3756763	4.202.577,83	0,3756763	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	10.174.500,00	3.543.044,79	0,3482279	3.543.044,79	0,3482279	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	20.000,00	15.483,04	0,774152	15.483,04	0,774152	1
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	992.200,00	644.050,00	0,6491131	644.050,00	0,6491131	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	17.781.690,46	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
	Σύνολα εσόδων	150.479.040,31	46.689.853,63		30.954.111,87		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 30/6/2023

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμ	Δεσμευθέν	%	Τιμολογηθέν	%	Ενταλθέν	Πληρωθέν	%	%
		ός	τα		τα		τα	τα		
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	55721528,6	46119529,1	0,827679	22758034,75	0,4084245	18376281,4	16939782,79	0,3040079	0,744343
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	20574709,13	20346814,7	0,988924	9229173,27	0,4485688	9179732,86	8503786,39	0,4133126	0,9214028
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	5012922,97	4239993,1	0,845813	1751614,57	0,3494198	1413855,93	1187534,27	0,2368946	0,6779655
62	Παροχές τρίτων	5226682,23	4327003	0,827868	2148431,55	0,4110507	2080819,57	2032004,08	0,3887751	0,9458082

63	Φόροι - τέλη	98311,44	24663,47	0,25087 1	18509,15	0,18827 06	18509,15	18509,15	0,18827 06	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	4528248,5 7	3148174,14	0,69523	720262,77	0,15905 99	400297,4 6	349616,25	0,07720 78	0,48540 1
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	2225101,4 3	596575,03	0,26811 1	14525,66	0,00652 81	14525,66	14525,66	0,00652 81	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4159500,1 4	3578715,77	0,86037 2	1319418,57	0,31720 6	946251,4 4	791983,49	0,19040 35	0,60025 19
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	13577142, 69	9578539,97	0,70549	7395285,09	0,54468 64	4161475, 16	3961475,1 6	0,29177 53	0,53567 58
68	Λοιπά Έξοδα	318910	279049,92	0,87501 2	160814,12	0,50426 18	160814,1 2	80348,34	0,25194 68	0,49963 49
7	Επενδύσεις	52922904, 95	46878064,9	0,88578	5067602,74	0,09575 44	4683582	4043343,8 2	0,07640 06	0,79788 1
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	17533668, 38	16536682,3	0,94313 9	2676007,52	0,15262 11	2537029, 56	1902743,3 8	0,10851 94	0,71103 81
73	Έργα	34196055, 22	29962318,6	0,87619 2	2239666,9	0,06549 49	1995477, 24	1995477,2 4	0,05835 4	0,89097 05
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1193181,3 5	379064,08	0,31769 2	151928,32	0,12733 05	151075,2	145123,2	0,12162 71	0,95520 84
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΡ./ 0!	0	#ΔΙΑΙΡ./ 0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ./ 0!	#ΔΙΑΙΡ./ 0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	41834606, 76	17626591	0,42134	12685181,71	0,30322 22	8830445, 97	8001375,3 9	0,19126 21	0,63076 55

81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	7441536,3 7	7441536,37	1	8023507,98	1,07820 58	5191655, 47	4368584,8 9	0,58705 42	0,54447 32
82	Αποδόσεις	10204500	10185054,6	0,99809 4	4661673,73	0,45682 53	3638790, 5	3632790,5	0,35599 89	0,77928 89
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ./ 0!	0	#ΔΙΑΙΡ./ 0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ./ 0!	#ΔΙΑΙΡ./ 0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	24188570, 39	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./ 0!
9	Αποθεματικό	0								
	Σύνολα δαπανών	150479040 ,3	110624185		40510819,2		31890309 ,3	28984502		

Μελετώντας τον ανωτέρω πίνακα του απολογισμού του Β' Τριμήνου 2023 των εσόδων , διαπιστώνουμε :

- Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Τακτικών Εσόδων για το έτος 2023, ποσού 26.595.735,61 €, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους 11.140.335,81€ , ήτοι το 41,89% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωμένων εσόδων εισπράχθηκε το 99,98% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 11.137.738,51€.
- Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Έκτακτων Εσόδων για το έτος 2023, ποσού 49.289.968,14€, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους 5.731.900,03€ , ήτοι το 11,63% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωμένων εσόδων εισπράχθηκε 99,45% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 5.700.385,03€.
- Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Εσόδων παρελθόντων οικονομικών ετών για το έτος 2023, ποσού 9.648.044,30€, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους 9.797.176,98€, ήτοι το 101,54% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωμένων εσόδων εισπράχθηκε το 99,96% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 9.793.512,85€.
- Από το ποσό των προϋπολογισθέντων εσόδων από Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. για το έτος 2023, ποσού 35.976.901,80€, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους 15.817.862,98€, ήτοι το 43,97% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωμένων εσόδων εισπράχθηκε το 0,76% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 119.897,65€.
- Από το ποσό των προϋπολογισθέντων εσόδων από Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων για το έτος 2023, ποσού 11.186.700,00€, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους 4.202.577,83€ ήτοι το 37,57% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωμένων εσόδων εισπράχθηκε το 100% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 4.202.577,83€.
- Το Χρηματικό υπόλοιπο του προηγούμενου έτους ανέρχεται σε ποσό ύψους 17.781.690,46€ με αποτέλεσμα το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού κατά το Β' τρίμηνο 2023, να διαμορφώνεται στο ποσό των 150.479.040,31€

Μελετώντας το πίνακα του απολογισμού του Β' Τριμήνου 2023 των εξόδων , διαπιστώνουμε :

- Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Εξόδων χρήσης για το έτος 2023, ποσού 55.721.528,60€, τιμολογήθηκαν έξοδα ύψους 22.758.034,75€, ήτοι το 40,84% αυτών, ενώ από το ποσό των τιμολογηθέντων εξόδων πληρώθηκε το 74,43%, που αντιστοιχεί στο ποσό των 16.939.782,79€, καθώς μέσα στο τρίμηνο εντάλθηκαν έξοδα ύψους 18.376.281,35€.
- Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Επενδύσεων για το έτος 2023, ποσού 52.922.904,95€, τιμολογήθηκαν έξοδα ύψους 5.067.602,74€ ήτοι 9,58% αυτών, ενώ από το ποσό των τιμολογηθέντων

εξόδων πληρώθηκε το 79,79%, που αντιστοιχεί στο ποσό των 4.043.343,82€, καθώς μέσα στο τρίμηνο εντάθηκαν έξοδα ύψους 4.683.582,00€.

- Από το ποσό των προϋπολογισθέντων εξόδων που αφορούν σε Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις για το έτος 2023, ποσού 41.834.606,76€ τιμολογήθηκαν έξοδα ύψους , 12.685.181,71€, ήτοι το 30,32% αυτών, ενώ από το ποσό των τιμολογηθέντων εξόδων πληρώθηκε το 63,08%, που αντιστοιχεί στο ποσό των 8.001.375,39€, καθώς μέσα στο τρίμηνο εντάθηκαν έξοδα ύψους 8.830.445,97€.
- Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού εξόδων κατά το Β' τρίμηνο 2023 διαμορφώνεται στο ποσό των 150.479.040,31€.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη το θέμα, την εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, το άρθρο 39 Ν. 4257/2014 ΦΕΚ 93/Α/2014, την υπ' αριθ. 40038/9-9-2011(ΦΕΚ 2007/9-9-2011) απόφαση του ΥΠΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A. Την υποβολή της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Β' τριμήνου οικονομικού έτους 2023, στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς έγκριση.

B. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθμό 312/2023.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αβραμίδης Ιωάννης
2. Αραμπαντζής Ευάγγελος
3. Δαμάσκος Νικόλαος
4. Κατσανδρή Χρηστίνα

Ακριβές Απόσπασμα

**Αχαρνές Αυθημερόν
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ**



5ο ΘΕΜΑ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Απόσπασμα από το 29ο Πρακτικό

Αριθμ. Αποφ. 323

Αριθμ. Θέματος ημερ. Διάταξης 13ο

Συνεδρίαση της 24.07.2023

Αριθμ. Πρωτ. & ημερ. που δόθηκε η πρόσκληση 77244/20-07-2023

Στις Αχαρνές σήμερα την 24η του μηνός Ιουλίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 77244/20-07-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 72 και 75 παρ. 6,10 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, και κατ' εφαρμογή του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, καθώς και των τροποποιήσεων του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/19-1-2023 τεύχος Α).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (9μελής επιτροπή) και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βρεττός Σπυρίδων – Πρόεδρος	1. Βρεττός Μιχαήλ-Αντιπρόεδρος
2. Αβραμίδης Ιωάννης	2. Παυλίδου Όλγα
3. Αραμπαντζής Ευάγγελος	3. Τσιμπογιάννης Δημήτριος
4. Δαμάσκος Νικόλαος	4. Φωτιάδης Γεώργιος- Αλέξανδρος
5. Κατσανδρή Χρηστίνα	

ΘΕΜΑ: «ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΝΔΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ: 1)Μαρίας χα Κωνσταντίνου Κουντούρη το γένος Γεωργίου Κουμπούρη , 2) Μαρίας χα Δημητρίου Καπετάνιου το γένος Αναστασίου Κατσανδρή 3) Χριστίνας συζ. Δημητρίου Καλογράνη το γένος Αναστασίου Κατσανδρή και 4) Κωνσταντίνου Κατσανδρή του Αναστασίου & του Δήμου Αχαρνών .»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κατόπιν της από 19 Ιουλίου 2023 εισηγήσεως της Νομικής Συμβούλου του Δήμου Αχαρνών κ. Καψιώτη Δήμητρας, που επισημαίνει την αναγκαιότητα λήψης απόφασης προκειμένου η Οικονομική Επιτροπή να εισηγηθεί αρμοδίως στο Δημοτικό Συμβούλιο (πρώτο εδάφιο, παρ.1 αρ.72 του Ν. 3852/10) την εξώδικη επίλυση της ένδικης διαφοράς, αποδεχόμενο την πρόταση των αιτούντων: 1)Μαρία χα Κωνσταντίνου Κουντούρη το γένος Γεωργίου Κουμπούρη , 2) Μαρία χα Δημητρίου Καπετάνιου το γένος Αναστασίου Κατσανδρή 3) Χριστίνα συζ. Δημητρίου Καλογράνη το γένος Αναστασίου Κατσανδρή και 4) Κωνσταντίνος Κατσανδρής του Αναστασίου, για καταβολή αποζημίωσης της ρυμοτομούμενης εκτάσεως με

τιμή μονάδας 178 ευρώ ανά τ.μ. αντί της προσωρινώς καθορισθείσας με την με αρ. 5379/2022 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου στο ποσό των 306,5 ευρώ .

Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική Επιτροπή

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψιν της: α) Την πρόταση του Προέδρου, β) Την από **19 Ιουλίου 2023** εισήγηση της Νομικής Συμβούλου του Δήμου Αχαρνών κ. Καψιώτη Δήμητρας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Αποδέχεται την πρόταση των αιτούντων για καταβολή αποζημίωσης της ρυμοτομούμενης εκτάσεως με τιμή μονάδας 178 ευρώ ανά τ.μ. αντί της προσωρινώς καθορισθείσας με την με αρ. 5379/2022 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου στο ποσό των 306,5 ευρώ .
2. Την υποβολή της παρούσας απόφασης συνοδευόμενη από την εισήγηση της Νομικής Συμβούλου του Δήμου Αχαρνών με αρ.πρωτ.76477/19-07-2023 , προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.
3. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθμό 323/2023.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αβραμίδης Ιωάννης
2. Αραμπαντζής Ευάγγελος
3. Δαμάσκος Νικόλαος
4. Κατσανδρή Χρηστίνα

Ακριβές Απόσπασμα

**Αχαρνές Αυθημερόν
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ**



6ο ΘΕΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Απόσπασμα από το 5ο Πρακτικό
Αριθμ. Αποφ. 63
Αριθμ. Θέματος στην ημερ. Διάταξη: 11ο
Συνεδρίαση της 29/5/2023
Αριθμ. Πρωτ. & ημερ. που δόθηκε
η πρόσκληση 54826 - 25/5/2023

Στις Αχαρνές σήμερα στις 29 του μηνός Μαΐου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Αχαρνών κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 54826-25/5/2023 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	1. ΠΕΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	2. ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΛΟΥΪΖΑ
3. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	3. ΒΑΘΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
4. ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (αναπλ/κό μέλος)	4. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
5. ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ (αναπλ/κό μέλος)	5. ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6. ΒΡΕΤΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (αναπλ/κό μέλος)	6. ΤΣΟΡΠΑΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΘΕΜΑ: 1) Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ 2903 της Π.Ε. «Μ. ΣΧΟΙΝΑ Α΄» (υπόθεση Χριστοπούλου - Παππά). 2) Επικαιροποίηση της υπ' αριθμ. 102/2020 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ2751 της Π.Ε. «Μ.ΣΧΟΙΝΑ Α΄».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κος Βρεττός Σπυρίδων φέρνει στο Σώμα το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και παρουσιάζει την εισήγηση της Δ/νσης Υπηρεσιών Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών, η οποία αναφέρει τα εξής:

Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. 45805/2021 αίτηση των συνιδιοκτητών: 1) κας. Χριστοπούλου Αθανασίας & 2) κας. Χριστοπούλου-Παππά Ελένης, που αφορά την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην ιδιοκτησία με Κ.Α. 3986004 του Ο.Τ. 2903 της Π.Ε. «Μ. ΣΧΟΙΝΑ Α΄» καθώς επίσης και την υπ' αριθμ. 102/2020 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση της οδού μεταβλητού πλάτους που διέρχεται στο Ο.Τ. 2751 στην ίδια Πολεοδομική Ενότητα προκειμένου να προβείτε στην επικαιροποίηση αυτής λόγω του ότι παρήλθε το εύλογο διάστημα της 3ετίας.

Σύμφωνα με την κυρωμένη πράξη εφαρμογής της Π.Ε. «Μ.ΣΧΟΙΝΑ Α΄» και το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής, η εν λόγω ιδιοκτησία ρυμοτομείται για την δημιουργία κοινόχρηστου χώρου (πλάτωμα οδού). Η διεύρυνση αυτή δυτικά της εγκεκριμένης (αδιάνοικτης) οδού πλάτους 8,00μ. δεν αποτελεί θεσμοθετημένο χώρο στάθμευσης, δεν εξυπηρετεί στις κυκλοφοριακές ανάγκες στο εν λόγω σημείο της πολεοδομικής ενότητας και τέλος δεν υφίσταται η χρήση Πολεοδομικού Κέντρου ώστε να αξιοποιηθεί ο χώρος αυτός προς εξυπηρέτηση του κοινού.

Συνεπώς άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι δεν υπάρχει σοβαρός πολεοδομικός λόγος της διεύρυνσης της συγκεκριμένης οδού.

Σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και την Τεχνική έκθεση του Πτυχιούχου Τοπογράφου Μηχανικού Τ.Ε. κ. Άγγελου Σ. Αγγελάκη **η πρόταση τροποποίησης είναι η εξής:**

A) Κατάργηση κοινόχρηστου τμήματος (πλάτωμα) επιφάνειας 71,07 τ.μ. που βρίσκεται δυτικά του αδιάνοικτου πεζοδρόμου πλ. 8,00μ. μεταξύ των **ΟΤ 2903-2904** και την προσκύρωση αυτού στην ανατολική πλευρά της ιδιοκτησίας με **ΚΑ 3986004**.

B) Το κοινόχρηστο τμήμα που καταργείται, αντικαθίσταται στο **ΟΤ2751 της Π.Ε. «Μ.ΣΧΟΙΝΑ Α΄»** όπου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **102/2020** απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: Ψ4ΧΕΩΨ8-5ΜΖ) εγκρίνεται η οδός μεταβλητού πλάτους που διέρχεται στο **ΟΤ2751**, της οποίας απόσπασμα απεικονίζεται στο ως άνω συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και δημιουργούνται δύο (2) οικοδομικά τετράγωνα **ΟΤ2751-ΟΤ2751Α**.

Κατόπιν τούτων παρακαλούμε για :

1. Την αποδοχή της αίτησης των ενδιαφερομένων για την **Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ 2903 της Π.Ε. «Μ. ΣΧΟΙΝΑ Α΄»**, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και την Τεχνική έκθεση του Πτυχιούχου Τοπογράφου Μηχανικού Τ.Ε. κ. Άγγελου Σ. Αγγελάκη.
2. Την επικαιροποίηση της υπ' αριθμ. **102/2020** απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την **Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ2751 της Π.Ε. «Μ.ΣΧΟΙΝΑ Α΄»** σύμφωνα με το από τον Μάρτιο του 2023 συνημμένο συμπληρωματικό τοπογραφικό διάγραμμα του Δήμου Αχαρνών, ως προς τα κτηματολογικά στοιχεία και την θεώρηση των Ρ.Γ & Ο.Γ γραμμών.
3. Την διαβίβαση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Συνημμένα:

1) Η υπ' αριθμ. 102/2020 απόφαση του Δ.Σ.

2) Το από τον Μάρτιο του 2023 θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα του Δήμου Αχαρνών

3) Η υπ' αριθμ. 45805/2021 αίτηση

4) Το από τον Απρίλιο του 2022 θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα καθώς και η Τεχνική Έκθεση που το συνοδεύει, του Πτυχιούχου Τοπογράφου Μηχανικού Τ.Ε. κ. Άγγελου Σ. Αγγελάκη.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Αχαρνές: 14-7-2020
Αρ. Πρωτ.: 26887
Αρ. Απόφασης:102**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ.: 12^{ης}/07-07-2020 Τακτικής
Συνεδρίασης δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών του Δημοτικού
Συμβουλίου Αχαρνών**

**ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.
2751 της Π.Ε. Μεγάλα Σχοίνα Α'».**

Στις Αχαρνές σήμερα **07** του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2020**, ημέρα **Τρίτη** και **ώρα 18:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση **δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα, 2^{ος} όροφος), ύστερα από την με αρ. πρωτ.:**24950/02-07-2020** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ.Α'/07.06.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 133/Τ.Α/ 19-7-2018).

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α'/11-03-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το Ν.4682/2020, άρθρο 2, καθώς και τις υπ'αρ. 18318/13-03-2020, 20930/31-3-2020 & 33282/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προέβη σε συνεδρίαση δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών.

Αφού διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **σαράντα πέντε (45)** μελών, συμμετείχαν στη συνεδρίαση τα κατωτέρω **είκοσι πέντε (25)** μέλη, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αβραμιδη Ελένη	1. Αγγελουπούλου Παναγιώτα
2. Αβραμιδης Ιωάννης	2. Αθανασιάδης Γεώργιος
3. Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης	3. Αφουξενίδης Θεόφιλος
4. Αραμπαντζής Ευάγγελος	4. Βαρελάς Πέτρος
5. Βάθης Σπυρίδων	5. Βρεττός Επαμεινώνδας
6. Βρεττός Μιχαήλ	6. Ελευθεριάδης Στυλιανός
7. Γρηγοριάδης Παναγιώτης	7. Δαμάσκος Δημήτριος
8. Δαμάσκος Νικόλαος	8. Δασκαλάκης Γεώργιος
9. Δουρίδα Χρυσούλα	9. Ευθυμιάδου-Τουμανίδου Γεωργία
10. Ζαχαριάδη Αγγελική	10. Κόνταρης Χρύσανθος
11. Καμπόλης Οδυσσεάς	11. Λαζάρου Βασίλειος
12. Κασσαβός Ιωάννης	12. Ξαγοράρης Νικόλαος
13. Κατσανδρή Χρηστίνα	13. Παγώνας Αθανάσιος
14. Κοσμίδου Λουίζα	14. Παπακώτσης Κωνσταντίνος
15. Κωφός Δημήτριος	15. Παυλίδου Όλγα
16. Μουκάνης Μαρίνος	16. Πέκος Χαράλαμπος
17. Μπομπόνη Διονυσία	17. Τσιμπογιάννης Δημήτριος
18. Οικονόμου Ευθύμιος	18. Φυτάς Στέφανος

19. Πετάκος Γεώργιος	19. Φωτιάδης Γεώργιος Αλέξανδρος
20. Σιδηρόπουλος Γεώργιος	20. Χαλκίδης Παναγιώτης
21. Συρινίδης Θεόδωρος	Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.
22. Τοπαλίδης Ευστάθιος	
23. Τοπαλλιανίδης Βασίλειος	
24. Τσορπατσιδής Μιχαήλ	
25. Τραβασάρος Αναστάσιος	

Παρευρέθηκαν νόμιμα προσκεκλημένοι, οι Πρόεδροι Κοινοτήτων Αχαρνών & Θρακομακεδόνων κ.κ. Χριστοφορίδης Μιχαήλ και Κωτσιανός Γεώργιος, αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Βρεττός Σπυρίδων, καθώς και η δημοτική υπάλληλος κ. Μαρία Πασχαλίδου, για την τήρηση των πρακτικών.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

1. κ. Αγγελοπούλου Παναγιώτα προσήλθε κατά την διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} έκτακτου και αποχώρησε μετά την ψήφιση του 14^{ου} τακτικού θέματος.
2. κ. Παν. Γρηγοριάδης αποχώρησε κατά την διάρκεια του 2^{ου} έκτακτου θέματος)
3. Κ. Κασσαβός Ιωάννης αποχώρησε κατά την διάρκεια του 2^{ου} έκτακτου θέματος)
4. κ. Τιμπογιάννης Δημήτριος προσήλθε κατά την διάρκεια συζήτησης του 13^{ου} τακτικού (το οποίο συζητήθηκε μετά το 1^ο τακτικό θέμα) και αποχώρησε μετά την ψήφιση του 14^{ου} θέματος.
5. κ.κ. Κωφός Δημήτριος και Τραβασάρος Αναστάσιος αποχώρησαν κατά την διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} τακτικού θέματος
6. κ. Ευθυμιάδου –Τουμανίδου Γεωργία αποχώρησε μετά την ψήφιση του 1^{ου} τακτικού θέματος.
7. κ. Σιδηρόπουλος Γεώργιος, ήταν εκτός ψηφοφορίας στο 1^ο, 11^ο και 13^ο θέμα.
8. κ. Τοπαλλιανίδης Βασίλειος ήταν εκτός ψηφοφορίας στο 11^ο και 13^ο θέμα.

Τα θέματα 11 και 13 με την σύμφωνη γνώμη των Δημοτικών Συμβούλων, συζητήθηκαν αμέσως μετά την ψήφιση του 1^{ου} τακτικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρηστίνα Κατσανδρή έθεσε υπόψη των μελών το 18^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και την υπ' αριθμ.:13/1-4-2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που απεστάλη έγκαιρα στους Δημοτικούς Συμβούλους, προκειμένου να λάβουν γνώση, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

Σας διαβιβάζουμε τον φάκελο που αφορά την πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, στο Ο.Τ. 2751 της Π.Ε. «Μεγάλα Σχοίνα Α'».

Η πράξη εφαρμογής για την πολεοδομική ενότητα «Μεγάλα Σχοίνα Α'», του Δήμου Αχαρνών η οποία κυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 7973/09-12-2010 Απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής έχει αφήσει μη εγκεκριμένη διανοιγμένη οδό μεταβλητού πλάτους, η οποία διέρχεται δια μέσου του

Ο.Τ. 2751, με αποτέλεσμα οι όμορες ιδιοκτησίες να μην έχουν πρόσωπο σε εγκεκριμένο οδικό δίκτυο και να παραμένουν τυφλές. Επομένως, η παρακάτω πρόταση θεωρείται αναγκαία για την πλήρη αξιοποίηση των ιδιοκτησιών και την εύρυθμη λειτουργία της πόλεως.

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και το τοπογραφικό διάγραμμα του Δήμου Αχαρνών, προτείνεται η παρακάτω τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου:

Α) Ο χαρακτηρισμός της οδού ως ανωνύμου εγκεκριμένου πεζόδρομου με μεταβλητού πλάτους της υφιστάμενης οδού που διέρχεται δια μέσου του Ο.Τ. 2751, δημιουργώντας δύο (2) οικοδομικά τετράγωνα, τα ΟΤ 2751 και 2751Α Β) Η ταύτιση

ΑΔΑ: Ψ4ΧΕΩΨ8-5ΜΖ

των νέων ρυμοτομικών γραμμών με τα όρια των υφιστάμενων ιδιοκτησιών κατά μήκος του προτεινόμενου εγκεκριμένου ανώνυμου πεζόδρομου και την επιβολή δημιουργίας προκηπίου, πλάτους 2 μέτρων παράλληλα από την ρυμοτομική γραμμή.

Ο λόγος που προτείνεται η παρούσα τροποποίηση είναι επειδή σύμφωνα με το άρθρο 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580Δ/1999) « 5. καμία τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου δεν πρέπει να υποβάλλεται για έγκριση στην αρμόδια αρχή αν δεν δικαιολογείται από κάποια ανάγκη.» και σύμφωνα με την εγκύκλιο 55/1988 του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε «... κάθε τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πρέπει να κατευθύνεται από πολεοδομικά κριτήρια όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 1 του ν.δ. 17-7-1923 και να αποβλέπει στη θεραπεία πολεοδομικών αναγκών τις οποίες εμφανίζει η οικιστική ανάπτυξη και διαμόρφωση της πόλης στην εξέλιξη της. Στα πλαίσια των νομίμων αυτών παραγόντων

περιλαμβάνονται και τα ιδιωτικά δίκαια και συμφέροντα, τα οποία όμως δεν μπορούν να αποτελέσουν αποκλειστικά έρεισμα της ρυμοτομικής διαρρύθμισης (ΣΤΕ 2687/82 κ.α) .». Με την προτεινόμενη τροποποίηση, επέρχεται αύξηση των κοινόχρηστων χώρων, γεγονός όμως που δεν αποτελεί μεμονωμένα ικανό κριτήριο τροποποίησης των εγκεκριμένων σχεδίων, αλλά θα πρέπει να συμβαδίζει με άλλους πολεοδομικούς λόγους, βάσει κοινής ανάγκης, καθόσον, με βάση τη νομολογία «... η τροποποίηση του σχεδίου πόλεως πρέπει να αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των αναγκών της πόλης από άποψη υγιεινής, ασφάλειας, οικονομίας και αισθητικής και στην αρτιότερη διαρρύθμισή της, στην οποία συμβάλλει προεχόντως η δημιουργία και επαύξηση κοινόχρηστων χώρων ... », « ... Ειδικότερα, η πρόβλεψη κοινόχρηστων χώρων πρέπει να συνάπτεται προς πολεοδομικά κριτήρια...», «...στο πλαίσιο δε των ανωτέρω νομίμων πολεοδομικών κριτηρίων, μπορεί να λαμβάνονται επιβοηθητικές υπόψη ιδιωτικά δικαιώματα και συμφέροντα, εφόσον η θεραπεία τους εναρμονίζεται με το δημόσιο συμφέρον, καθώς και να συνεκτιμούνται η υφιστάμενη πραγματική κατάσταση και το μέγεθος των ρυμοτομικών βαρών...» (ΣΤΕ 1497/2013). Επειδή με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και τον χαρακτηρισμό ως εγκεκριμένου ανώνυμου πεζόδρομου της Πολεοδομικής Ενότητας «Μ. Σχοίνα Α'», του Δήμου Αχαρνών, εξυπηρετούνται οι ανάγκες λειτουργίας της πόλης, καθόσον α) διερχονται από αυτή τα δίκτυα κοινής ωφελείας (φωτισμός, ύδρευση κ.λ.π.), σύμφωνα δε με την Εγκ. 472/2014 του Υ.Π.Ε.Κ.Α. «ο χαρακτηρισμός μιας οδού ως δημοτικής εναπόκειται στο όργανο εκείνο στο οποίο ανήκει κάθε φορά η αρμοδιότητα για την έκδοση σχετικής με τον ως άνω χαρακτηρισμό πράξης (ΣΤΕ 2604/2008, 4777/1995). Σε κάθε περίπτωση δημοτικοί οδοί θεωρούνται οι αναγνωρισμένοι ως τέτοιοι μέχρι σήμερα καθώς και όλοι οι δρόμοι εντός σχεδίου πόλεως, εντός ορίων οικισμού καθώς επίσης και αυτοί που εξυπηρετούν ανάγκες του Δήμου ή και συντηρούνται από αυτόν και σε εκτός σχεδίου περιοχές.» και β) με την έγκριση της εδαφικής κοινόχρηστης

λωρίδας ως πεζόδρομου βελτιώνονται οι συνθήκες φωτισμού και αερισμού σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου και είναι δυνατή η αρτιότερη πολεοδομική εκμετάλλευση των ιδιοκτησιών που βρίσκονται στο οικοδομικό τετράγωνο, καθόσον δεν είναι δυνατή η τακτοποίηση αρτίων κατ'εμβαδόν ιδιοκτησιών λόγω ύπαρξης νομίμως υφιστάμενων οικοδομών. Με βάση τα ανωτέρω τεκμηριώνεται επαρκώς η ύπαρξη πολεοδομικών αναγκών που χρήζουν θεραπείας με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.

Επισημαίνουμε ότι με την πρόταση αυτή δεν επηρεάζονται τα όρια και το εμβαδόν των όμορων ιδιοκτησιών και επίσης δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του οικείου Δήμου, καθώς όλες οι ιδιοκτησίες σύμφωνα με την πράξη εφαρμογής που κυρώθηκε με την υπ'αρ. 7973/09-12-2010 απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, υποχρεούται σε μετατροπή εισφοράς γής σε χρήμα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- 1 Γνωμοδοτεί θετικά την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 2751 της περιοχής ΜΕΓΑΛΑ ΣΧΟΙΝΑ Α.
- 2 Διαβιβάζει προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση την ανωτέρω απόφαση

ΑΔΑ: Ψ4ΧΕΩΨ8-5ΜΖ

3. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Ακολουθεί συζήτηση με ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις στο θέμα.

Τέλος, η Πρόεδρος του Δ.Σ. πρότεινε την λήψη της σχετικής απόφασης. Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ.Α`/07.06.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την υπ' αριθμ.: 13/01-04-2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

**ΟΜΟΦΩΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

1. Εγκρίνει την **τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 2751 της περιοχής ΜΕΓΑΛΑ ΣΧΟΙΝΑ Α΄.**
2. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Η παραπάνω απόφαση πήρε **α/α: 102/2020.**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ**ΑΙΤΗΣΗ**

ΑΠΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΕΥΓΕΝΙΑ

Α.Δ.Τ.: ΑΝ 635482

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 24/09/1969

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 61-63/ΧΟΛΑΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ/Α: 6977805205

210-6542950

FAX:

E-MAIL: korometris@gmail.com

Θέμα: Τροποποίηση Στο
ΟΤ. 2903 - ΜΕΓΑΛΑ ΣΧΟΙΝΑ Α΄

Συνημμένα:

1. 2 τοπογραφικά διαγράμματα
2. Τεχνική Έκθεση
3. Συμβόλαιο
4. Πιστοποιητικό Μεταγραφών
5. Κυματολογικά φύλλα
- Κ' κτίριο

ΑΧΑΡΝΕΣ, 3-11-2021

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 45805

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

Πολυτομικά

Παρακαλώ να προβείτε
στην τροποποίηση του
θέματος, σύμφωνα
με τα βωηρημένα
δικαιολογητικά.

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ	
03/11/21	

Ο/Η Αιτών/ουσα

(Υπογραφή)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΑΡ. ΠΡΩΤ.: 57021
ΕΛΘΟΥΣΗ: Δ. ΗΜΕΤΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03.11.2021

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. 11
«ΜΕΓΑΛΑ ΣΧΟΙΝΑ Α΄» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ
Ο.Τ. 2903 ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ με Κ.Α. 3986004 –
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 03

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

Περιεχόμενα


1. Αντικείμενο.....	3
2. Στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη	4
3. Ιστορικό	5
4. Έρευνα - Εργασίες	5
5. Παρατηρήσεις – Διαπιστώσεις.....	6
6. Συμπέρασμα.....	10

1. Αντικείμενο

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε με σκοπό να παρουσιάσει την αναγκαιότητα τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Π.Ε. 11 «Μεγάλα Σχοίνα Α'» στο Ο.Τ. 2903 και αφορά την ιδιοκτησία με Κ.Α. 3986004 – οικόπεδο 03, συνιδιοκτησίας Ελένης και Αθανασίας Χριστοπούλου.



Πανοραμική άποψη της ευρύτερης περιοχής μελέτης εντός της οποίας εντοπίζεται το οικόπεδο (google earth)



Απόσπασμα πινακίδας της Π.Ε. στην περιοχή ενδιαφέροντος

2. Στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη

Για τη σύνταξη της παρούσας ελήφθησαν υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

- 2.1. Το ΦΕΚ 764Δ/25-07-2005, «Πολεοδομική μελέτη ένταξης της πολεοδομικής ενότητας 11 (Μεγάλα Σχοίνα Α΄) στο Δήμο Αχαρνών του Νομού Αττικής».
- 2.2. Η πινακίδα του σχεδίου πόλης που συνοδεύει το ΦΕΚ 764Δ/25-07-2005
- 2.3. Η 7973/09-12-2010 Απόφαση κύρωσης της Π.Ε., που μεταγράφηκε στο υποθηκοφυλακείο Αχαρνών στον τόμο 976 με αρ. 413.
- 2.4. Η πινακίδα της πράξης εφαρμογής που συνοδεύει την 7973/09-12-2010 Απόφαση κύρωσης της Π.Ε..
- 2.5. Οι Πίνακες της πράξης εφαρμογής που συνοδεύουν την 7973/09-12-2010 Απόφαση κύρωσης της Π.Ε. και αφορούν το Ο.Τ. 2903.
- 2.6. Το υπ' αριθμ. 498/04-10-1979 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αχαρνών Ελευθερίας Κονταρούδα, βάσει του οποίου η Ελένη και η Αθανασία Χριστοπούλου απέκτησαν το γεωτεμάχιο.
- 2.7. Ο Ν. 1337/14.3.1983 (Α΄33) «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις.»

- 2.8.** Ο Ν.2831/09-06-2000 (Α' 140) «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/1985 (Γ.Ο.Κ.) και άλλες πολεοδομικές διατάξεις»
- 2.9.** Ο Ν.3044/27-08-2002 (Α' 197) «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων».
- 2.10.** Η υπ' αριθμ. 102 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αχαρνών με αρ. πρωτ. 26887/14-07-2020 (ΑΔΑ: Ψ4ΧΕΩΨ8-5ΜΖ) που αφορά την έγκριση τροποποίησης στο Ο.Τ. 2751 που βρίσκεται στην ίδια πολεοδομική ενότητα (Μεγάλα Σχοίνα Α').
- 2.11.** Το από Μάιο 2019, τοπογραφικό διάγραμμα μου που εκπόνησα με σκοπό την σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης.


3. Ιστορικό

- 3.1.** Με βάση το ΦΕΚ 764Δ'/25-07-2005 εγκρίθηκε το πολεοδομικό σχέδιο της πολεοδομικής ενότητας 11 (Μεγάλα Σχοίνα Α') του Δήμου Αχαρνών Νομού Αττικής με τον καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, κοινόχρηστων χώρων, κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, κοινόχρηστων χώρων στάθμευσης, παιδικών χαρών, πλατειών, κοινωφελών χρήσεων εκπαίδευσης, αθλητισμού κλπ. και εντός αυτής της πολεοδομικής ενότητας χωροθετείται και το οικόπεδο ενδιαφέροντος.
- 3.2.** Με την 7973/09-12-2010 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής κυρώθηκε η Πράξη Εφαρμογής (Π.Ε), της πολεοδομικής μελέτης Μεγάλα Σχοίνα Α' όπου επήλθαν οι αναγκαίες για την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου εμπράγματα μεταβολές στα ακίνητα της πολεοδομικής ενότητας και πλέον ισχύουν όσα απεικονίζονται στις εγκεκριμένες πινακίδες και στους πίνακες της πράξης εφαρμογής.

4. ΕΡΕΥΝΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- 4.1.** Αρχικά ελήφθησαν στοιχεία από την ΥΔΟΜ του Δήμου Αχαρνών με σκοπό την σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος προδιαγραφών συμβολαιογραφικής πράξης. Συγκεκριμένα ελήφθησαν, όροι δόμησης της εν λόγω περιοχής, απόσπασμα της πινακίδας του σχεδίου της πράξης εφαρμογής, απόσπασμα από τους πίνακες ιδιοκτησιών, συντεταγμένες των κορυφών του Ο.Τ. 2903 και των έναντι αυτού, συντεταγμένες των κορυφών των αρχικών και των τελικών ορίων των οικοπέδων και συντεταγμένες των αξονοδιασταυρώσεων.
- 4.2.** Πραγματοποιήθηκε επίγεια τοπογραφική αποτύπωση

- 4.3. Έγινε εξάρτηση των μετρήσεων στο σύστημα της πράξης εφαρμογής (ΕΓΣΑ '87) και επιλύθηκαν οι μετρήσεις υπαίθρου.
- 4.4. Με κατάλληλο πρόγραμμα έγινε σχεδίαση του οικοπέδου που αποτυπώθηκε.
- 4.5. Εφαρμόστηκαν οι ρυμοτομικές – οικοδομικές γραμμές και τα όρια της ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τις συντεταγμένες της πράξης εφαρμογής.
- 4.6. Τέλος εκπονήθηκε τοπογραφικό διάγραμμα της ιδιοκτησίας ενδιαφέροντος για την σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης.



Απόσπασμα του εκπονηθέντος τοπογραφικού διαγράμματος από τον Μάιο 2019

5. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

- 5.1. Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 498/04-10-1979 συμβόλαιο κτήσης της συμβολαιογράφου Αχαρνών Ελευθερίας Κονταρούδα το εμβαδόν του

γεωτεμαχίου ήταν 218.70τ.μ. και το απόκτησαν με ποσοστό 50% η καθεμία ιδιοκτήτρια.

5.2. Σύμφωνα με τους πίνακες της πράξης εφαρμογής το εμβαδόν της αρχικής ιδιοκτησίας ήταν 218.28τ.μ., επαληθεύοντας με αμελητέα διαφορά το εμβαδό του τίτλου κτήσης (218.70 τ.μ.), ενώ το τελικό εμβαδόν του οικοπέδου μετά τον υπολογισμό των εισφορών είναι 186.97 τ.μ..

5.3. Βάσει του ΦΕΚ 764Δ/25-07-2005 - «Πολεοδομική μελέτη ένταξης της πολεοδομικής ενότητας 11 (Μεγάλα Σχοίνα Α') στο Δήμο Αχαρνών του Νομού Αττικής», θεσπίστηκαν οι όροι δόμησης των οικοπέδων ανάλογα με τον τομέα που αυτά βρίσκονται.

Το συγκεκριμένο οικόπεδο βρίσκεται εντός του Τομέα Γ, όπου τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου είναι 400 τ.μ. και 10μ αντίστοιχα, ενώ θεωρούνται επίσης άρτια τα οικόπεδα, όπως προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής εφόσον έχουν εμβαδόν 200τ.μ. και πρόσωπο 10μ.

Επισημαίνεται εδώ, ότι σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους δόμησης, το οικόπεδο όπως προκύπτει μετά την κύρωση της Π.Ε., δηλαδή με εμβαδόν **186.97 τ.μ.** και πρόσωπο πλέον των **10μ**, καθίσταται **μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο**, καθώς δεν μπορεί να εφαρμοστεί ούτε ο κανόνας, ούτε η παρέκκλιση, αλλά ούτε οι ευεργετικές διατάξεις του αρ. 25 του Ν. 1337/83 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

5.4. Σύμφωνα με το αρθρ. 12 του Ν.1337/83, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, η Π.Ε. καθορίζει τα τμήματα που αφαιρούνται από κάθε ιδιοκτησία για εισφορά γης, τα τμήματα που μετατρέπονται σε χρηματική εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 8 του νόμου αυτού και προσδιορίζει τα τμήματα που ρυμοτομούνται για κοινόχρηστους χώρους η καταλαμβάνονται από κοινωφελείς χώρους. Με την Π.Ε. τα οικόπεδα που δεν είναι άρτια κατά το εμβαδόν τους και δεν μπορούν να τακτοποιηθούν κατά το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν.Δ. 690/1948 «περί συμπλήρωσης των περί σχεδίων πόλεων διατάξεων», προσκυρώνονται στα γειτονικά οικόπεδα ή συνενώνονται για τη δημιουργία ενιαίων εξ αδιαιρέτου οικοπέδων ή ανταλλάσσονται υποχρεωτικά με ίσης αξίας οικόπεδα ή ιδανικά μερίδια οικοπέδων ή τμήματα διαιρεμένης ιδιοκτησίας κατά το Ν. 3741/1929 και το Ν.Δ. 1024/1971, με την επιφύλαξη του άρθρου 25 του νόμου αυτού. Τα οικόπεδα που δεν είναι άρτια κατά τις διαστάσεις τακτοποιούνται και, αν αυτό δεν είναι δυνατό, εφαρμόζεται και σ' αυτά το προηγούμενο εδάφιο. Με την Π.Ε. πραγματοποιείται επίσης η τακτοποίηση ή η

εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου αυτής για τα τμήματα των ιδιοκτησιών που προβλέπονται από την πολεοδομική μελέτη για κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους και που είναι μεγαλύτερα της οφειλόμενης εισφοράς γης ή τα τμήματα της εισφοράς σε γη εφόσον δεν είναι πολεοδομικά αξιοποιήσιμα στην αρχική τους θέση. Κατά την παραπάνω τακτοποίηση των οικοπέδων επιτρέπεται να μεταβληθεί το σχήμα και η θέση τους ώστε να γίνονται άρτια και οικοδομήσιμα. Επιτρέπεται μέσα στην περιοχή επέκτασης ή ένταξης, που περιλαμβάνεται κάθε φορά στην πολεοδομική μελέτη, η συνένωση των τμημάτων που αποτελούν την εισφορά γης, η μετακίνηση σε άλλη θέση και η μεταβολή κατά το σχήμα, το μέγεθος και τις διαστάσεις τους. Επιτρέπεται επίσης για τον ίδιο λόγο και η μετακίνηση σε άλλη θέση των λοιπών ιδιοκτησιών της ίδιας περιοχής και η μεταβολή τους κατά το σχήμα.

Βάσει όλων των παραπάνω, προκύπτει ότι το «πνεύμα» της Π.Ε. μετά την κύρωσή της, είναι η δημιουργία άρτιων και οικοδομήσιμων οικοπέδων στον κανόνα ή έστω στην παρέκκλιση.

Κατά παράβλεψη αυτών, το οικόπεδο ενδιαφέροντος, μετά την κύρωση της Π.Ε. κατέστη μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο καθώς δημιουργήθηκε με τέτοιο τρόπο που δεν εμπίπτει ούτε στον κατά κανόνα εμβαδόν 400 τ.μ. και πρόσωπο 10μ, αλλά ούτε στην κατά παρέκκλιση «...όπως προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής εφόσον έχουν Εμβαδόν 200 τ.μ. και Πρόσωπο 10μ» αφού υπολείπεται του αναγκαίου εμβαδού (εμβαδό τελικής ιδιοκτησίας 186,97 τ.μ.).


5.5. Με την παρ. 4 του αρθρ. 29 του Ν. 2831/2000 (Α'140), όπως αυτό τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του αρθ. 10 του Ν. 3044/2002 (Α'197), προβλέπονται οι σχετικές πολεοδομικές ρυθμίσεις για κάθε τροποποίηση εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και οικισμών, όπου θα πρέπει :

α) να μην επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύμφωνα με τα γενικά πλαίσια χρήσεων γης

β) να μην επιφέρουν αύξηση του ισχύοντος συντελεστή δόμησης ούτε αλλαγή των γενικών κατηγοριών χρήσεων της περιοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του από 23.2.1987 π.δ/τος (ΦΕΚ 166Δ'), δυσμενέστερη για το φυσικό και δομημένο περιβάλλον και

γ) να μην είναι αντίθετες με τις διατάξεις και κατευθύνσεις των εγκεκριμένων Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π..

5.6. Σε συνέχεια των παραπάνω προτείνεται η μερική τροποποίηση του Ο.Τ. 2903, όπως αναλυτικά απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα τροποποίησης, που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας, με την μείωση της εσοχής του δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 2903 και Ο.Τ. 2904 και τη δημιουργία απότμησης, ακολουθώντας την γεωμετρία του Ο.Τ. 2904, αποδίδοντας με τον τρόπο αυτό την αναγκαία επιφάνεια στην εν λόγω ιδιοκτησία ώστε να καταστεί άρτια και οικοδομήσιμη σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους δόμησης.



Απόσπασμα του εκπονηθέντος διαγράμματος τροποποίησης

5.7. Με την προτεινόμενη τροποποίηση, οι όροι και περιορισμοί που θεσπίζονται από τους παραπάνω νόμους, εφαρμόζονται απαρέγκλιτα καθώς δεν θίγεται το ισοζύγιο των κοινοχρήστων χώρων και υπάρχει πλεόνασμα αυτών, δεν επέρχεται αύξηση του ισχύοντος συντελεστή δόμησης και δεν είναι αντίθετη με τις κατευθύνσεις του Γ.Π.Σ.

Συγκεκριμένα με την προτεινόμενη τροποποίηση του Ο.Τ. 2903 που αφορά το οικόπεδο ενδιαφέροντος καταλαμβάνεται κοινόχρηστος χώρος εμβαδού 71.07τ.μ., ο οποίος προστιθέμενος στην ιδιοκτησία δημιουργεί ένα νέο οικόπεδο εμβαδού $186,97\tau.μ. + 71,07 \tau.μ. = 258,04 \tau.μ.$ που καθίσταται πλέον,

κατά παρέκκλιση άρτιο και οικοδομήσιμο, αφού θα ικανοποιεί την απαίτηση του ελάχιστου εμβαδού των 200 τ.μ.

Σημειώνεται εδώ, ότι με προγενέστερη τροποποίηση που έλαβε χώρα στο Ο.Τ. 2751, εντός της ίδιας πολεοδομικής ενότητας, **αποδόθηκε κοινόχρηστος χώρος εμβαδού 372.43τ.μ.** με τη διάσπαση σε δύο τμήματα, του συγκεκριμένου Ο.Τ., και τη δημιουργία πεζοδρόμου ανάμεσά τους, μετατρέποντας τμήμα που είχε προβλεφθεί ως οικοδομήσιμος χώρος από την πολεοδομική μελέτη σε κοινόχρηστο χώρο, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό πλεόνασμα στο ισοζύγιο κοινοχρήστων χώρων.

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Διαπιστώνεται, παρά των όσων προβλέπονται μετά την κύρωση της πράξης εφαρμογής, ότι το εν λόγω οικόπεδο κατέστη μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, αποκτώντας διαπιστωμένα «ελάττωμα», σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και συνεπώς καθίσταται μη αξιοποιήσιμο από τις ιδιοκτήτριες, επιφέροντας σε αυτές οικονομική ζημία εκτός των άλλων, χωρίς δική τους υπαιτιότητα.

Συνεκτιμώντας τα όσα αναπτύχθηκαν - σχολιάστηκαν παραπάνω και επειδή καλύπτονται μια σειρά από κριτήρια, δύνата να υποστηριχθεί η τροποποίηση του Ο.Τ. 2903, καθώς δεν αντίκειται στις διατάξεις του Ν. 2831/2000 (Α'140), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, προκειμένου η ιδιοκτησία με Κ.Α. 3986004 – οικόπεδο 03 να καταστεί άρτια και οικοδομήσιμη.


Η συγκεκριμένη πρόταση τροποποίησης, υιοθετεί το πνεύμα της Πράξης Εφαρμογής, αποκαθιστώντας το «ελάττωμα» στο οικόπεδο 03 με Κ.Α. 3986004, χωρίς να διαταράσσει το ισοζύγιο των κοινοχρήστων χώρων.

Χολαργός Απρίλιος 2022

Ο Μηχανικός

ΑΓΓΕΛΟΣ Σ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
Επιχρυσός Τοπογράφος Μηχανικός
Α.Μ. Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. 2/636
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 61-63, ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΤΗΛ.: 210 6542150
046667790 - ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ Α.Υ. ΚΑΜΑΚΑ 11500





ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑ ΟΜΟΡΡΟΠΟΥΣΤΑΣΙΑΣ Ε.Κ.Κ. ΟΥΧΕΙΣ Α.Υ. ΚΑΜΑΚΑ 11500



Table with 2 columns: 'ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ' and 'ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑΚΟ ΚΑΝΟΝΑ'. It lists various construction elements and their status regarding archaeological and zoning regulations.

Legend and symbols for the drawings. It includes a 'ΥΠΟΜΕΤΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ' section with a list of symbols for walls, windows, doors, etc., and a 'ΣΥΜΒΟΛΑ' section with symbols for different types of materials and finishes.

Main table of objections. It has columns for 'Κ.Α.', 'Α.Υ.', 'ΑΡΙΘΜΟΣ', 'ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑ', 'ΑΙΤΙΑ', 'ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ', and 'ΑΠΟΚΡΙΣΗ'. It details various objections to the plan, such as 'Μη συμμόρφωση με τον ΚΑΜΚΑ', 'Μη συμμόρφωση με τον ΚΑΤ', and 'Μη συμμόρφωση με τον ΚΑΝ', along with the reasons and the responses provided.



Administrative stamp and information section. It includes the name of the applicant 'ΔΗΜΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΩΝ', the project name 'ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΘΙΟΤΗΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ', the location 'ΓΕΤΗ ΠΟΛΕΩΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ - Μ. ΣΧΟΛΙΑ Α.Υ.', and the date of the decision '25/11/2023'. It also lists the names of the officials involved: 'ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΑΡΙΟΣ 2023' and 'ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ'.

Textual part of the decision, starting with 'Ολοκληρώθηκε η διαδικασία...' and 'Επισημαίνεται ότι...'. It discusses the technical aspects of the plan, the objections, and the final decision to approve the plan with certain conditions and reservations.

Textual part of the decision, starting with 'Ολοκληρώθηκε η διαδικασία...' and 'Επισημαίνεται ότι...'. It continues the discussion of the technical aspects and the final decision, mentioning the specific conditions for the approval of the plan.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει έως σήμερα, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αφού έλαβε υπ' όψιν την εισήγηση της Δ/σης Υπηρεσιών Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών, τα έγγραφα του φακέλου, καθώς και τις αναφερόμενες διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την αποδοχή της αίτησης των ενδιαφερομένων για την **Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ 2903 της Π.Ε. «Μ. ΣΧΟΙΝΑ Α'»**, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και την Τεχνική έκθεση του Πτυχιούχου Τοπογράφου Μηχανικού Τ.Ε. κ. Άγγελου Σ. Αγγελάκη.
2. Την επικαιροποίηση της υπ' αριθμ. **102/2020** απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την **Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ2751 της Π.Ε. «Μ.ΣΧΟΙΝΑ Α'»** σύμφωνα με το από τον Μάρτιο του 2023 συνημμένο συμπληρωματικό τοπογραφικό διάγραμμα του Δήμου Αχαρνών, ως προς τα κτηματολογικά στοιχεία και την θεώρηση των Ρ.Γ & Ο.Γ γραμμών.
3. Η παρούσα διαβιβάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη σχετικής απόφαση.
4. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 63/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: ΒΡΕΤΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ, ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Αχαρνές Αυθμερόν

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΒΡΕΤΤΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Φιλαδέλφειας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Συντάκτης: Βάγια Θραψανιώτου
Τηλ.: (+30)2132072485
email: vthrapsaniotou@acharnes.gr

Βαθμό προτεραιότητας: «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ»
Χρόνο διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: (διηλεκές)

Προς:
Κο Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Θέμα: «Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και ορισμένου χρόνου προσωπικού του Δήμου Αχαρνών έτους 2024».

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος τον προγραμματισμό πρόσληψης τακτικού και ορισμένου χρόνου προσωπικού έτους 2024.

Σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 37 του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α'/19-1-2023) το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει πλέον για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης πάσης φύσεως προσωπικού οιασδήποτε σχέσεως εργασίας.

Σε συνέχεια των υπ' αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/85/12813/1-8-2023 (ΑΔΑ:6ΣΚ546ΜΤΛ6-ΖΔΩ) και υπ' αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/86/οικ.13255/8-8-2023(ΑΔΑ:9ΥΗΔ46ΜΤΛ6-ΑΒ8) εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών/Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού/Τμήμα Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού κλήθηκαν οι Φορείς να υποβάλουν τα αιτήματά τους για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού, προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εποχικού προσωπικού ή σύμβαση μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης έτους 2024, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 51 του ν. 4622/2019(Α'133), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 του ν. 5027/2023(Α'48) περί ετήσιου προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα, όπου υιοθετήθηκε μια ενιαία και ολοκληρωμένη διαδικασία για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων, τόσο του τακτικού όσο και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, περιλαμβανομένου του εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης των φορέων του δημοσίου τομέα.

Τακτικό Προσωπικό

Στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν.4622/2019 (Α' 133) ορίζεται «1. Προσλήψεις του πάσης φύσεως τακτικού προσωπικού των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα που δεν περιλαμβάνονται στη Γενική Κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται στο ανωτέρω άρθρο, διενεργούνται βάσει ετήσιου προγραμματισμού. Σε κάθε περίπτωση, δεν περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος η Βουλή των Ελλήνων.»

Με βάση τις ανωτέρω ρυθμίσεις στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων υπάγεται πλέον το πάσης φύσεως τακτικό προσωπικό του δημοσίου τομέα όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.4270/2014 (Α' 143), καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου τομέα που δεν περιλαμβάνονται στη Γενική Κυβέρνηση και όχι μόνο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, περιλαμβανομένου του εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης των φορέων του δημοσίου τομέα.

Στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 51 του ν.4622/2019 ορίζεται « 9. Προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συμπεριλαμβανομένου και του εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή οριοθετείται στην περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, πραγματοποιούνται βάσει ετήσιου προγραμματισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.»

Ως εκ τούτου, **δεν υποβάλλονται αιτήματα για προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης φορέων εκτός Γενικής Κυβέρνησης.**

Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτημάτων για το τακτικό και το με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικό έχει ολοκληρωθεί μέσω της εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (<https://hr.apogrfi.gov.gr>), καθότι υπήρχαν καταληκτικές ημερομηνίες (23^η-8-2023 και 30^η-8-2023 αντίστοιχα).

Επισημαίνεται, επίσης, ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που αποτελούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την πρωτογενή υποβολή αιτημάτων τακτικού προσωπικού ως ακολούθως:

α) έχει εκδοθεί και δημοσιευτεί σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που διέπουν την εσωτερική λειτουργία των οργανισμών η σχετική πράξη αντιστοίχισης των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων με τους νέους κλάδους και ειδικότητες του Π.Δ. 85/2022 (Α' 232),

β) έχουν αναπροσαρμοστεί τα ψηφιακά οργανόγραμμα βάσει της πράξης της περ. α

γ) έχουν επανεξεταστεί- διορθωθεί και συμπληρωθεί τα αντίστοιχα ειδικά περιγράμματα θέσεων βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 85/2022 (Α' 232) και των οικείων οργανικών διατάξεων, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές οδηγίες που δόθηκαν για την ορθή κατάρτιση των ειδικών περιγραμμάτων θέσεων σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους.

δ) οι αιτούμενες θέσεις είναι χαρακτηρισμένες στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα ως **Κενές**.

Κατόπιν συνετής και ρεαλιστικής εκτίμησης των αναγκών μας με βάση τις άμεσες προτεραιότητές μας, τις αποχωρήσεις, τους θανάτους, τις συνταξιοδοτήσεις και εν γένει τις υπηρεσιακές εκκρεμότητες κρίνεται αναγκαία η πρόσληψη τακτικού και ορισμένου χρόνου προσωπικού, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2024, όπως αποτυπώνονται παρακάτω.

ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

A/A	Κατηγορία / Κλάδος	Σύνολο ατόμων
1	ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ	3
2	ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3
3	ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ	1
4	ΥΕ-ΦΥΛΑΚΩΝ/ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ	1
5	ΥΕ-ΦΥΛΑΚΩΝ	2
6	ΥΕ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	2
7	ΤΕ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	2
8	ΠΕ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	1
9	ΠΕ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	3
10	ΠΕ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	1
11	ΤΕ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	1
12	ΤΕ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	1
13	ΠΕ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ/ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ	1

14	ΤΕ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	2
----	--	---

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις προσλήψεις για τους ΟΤΑ είναι ο ν. 4765/2021.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

Το Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που προσλαμβάνεται για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2024-2025 υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 4821/2021 και έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	25
ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 5 ΩΡΩΝ)	144

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις προσλήψεις των σχολικών καθαριστών/στριών είναι το άρθρο 34 του ν. 4713/2020 (Α' 147).

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ

Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών (άρθρο 37 παρ. 1 ΦΕΚ 1485/Β'/19-6-2013) προβλέπονται τριάντα (30) θέσεις προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών Ανταποδοτικού Χαρακτήρα με σύμβαση διάρκειας έως οκτώ μήνες, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 205 του ΚΚΔΥ (ν. 3584/07).

Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης-Συντήρησης Στόλου και Λοιπού Εξοπλισμού αποτελούν νευραλγικής σημασίας υπηρεσίες του Δήμου Αχαρνών, των οποίων η εύρυθμη λειτουργία συνδέεται άμεσα με τα κοινωνικά αγαθά της καθαριότητας της πόλεως και της προστασίας του περιβάλλοντος. Για τη βέλτιστη λοιπόν οργάνωση και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών αυτών και λαμβάνοντας υπόψη εν γένει τις συνεχείς εκροές προσωπικού λόγω μετατάξεων και συνταξιοδοτήσεων κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων συνόλου τριάντα (30) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα διάρκειας οκτώ (8) μηνών, όπως απεικονίζονται κατωτέρω:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών χώρων	16
ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων	6
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου	2
ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων	1
ΥΕ Φυλάκων	3
ΔΕ Τεχνικού/Υδραυλικών	1
ΔΕ Τεχνικού/Ηλεκτρονικών	1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΚΑ (10) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ Ή ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ

Η Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αχαρνών δεν διαθέτει την επάρκεια της ελάχιστης στελέχωσης κατά τα οριζόμενα στην περ. α της παρ. 3 του άρθρου 97^Α του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 83 του ν. 5021/2023 και ισχύει, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 28734/04-04-2023 "Διαπιστωτική απόφαση περί μη

επάρκειας της ελάχιστης στελέχωσης της Δ/σης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αχαρνών' της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής/Τμήμα Εποπτείας Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ 2324/Β/12-4-2023 και 4007/Β/23-6-2023)).

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με το υπ'αρ. πρωτ. 114622/22-11-2022 έγγραφό της με θέμα «Πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού για τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών» τονίζει την αναγκαιότητα πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού προς ενίσχυση της υπηρεσίας. Η αναγκαιότητα αυτή τονίζεται και από το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης-Συντήρησης Στόλου και Λοιπού Εξοπλισμού.

Με το άρθρο 205 του ν. 3584/2007 «Οι Ο.Τ.Α. επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των παρ. 2-17 του άρθρου [21 του ν. 2190/1994](#), όπως ισχύει».

Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών (ΦΕΚ 1485/Β/19-06-2013) προβλέπονται δέκα (10) θέσεις προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, σύμφωνα με τις εκάστοτε εμφανιζόμενες ανάγκες, για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση διάρκειας έως οκτώ μήνες, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 205 του ΚΚΔΥ (ν. 3584/07).

Κατόπιν τούτων, κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων συνόλου δέκα (10) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ως ακολούθως:

A/A	ΚΛΑΔΟΣ	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΘΕΣΕΙΣ
1.	ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	3
2.	ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	2
3.	ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ	ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ	2
4.	ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ	ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ	3

Οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν απαιτείται να υποβάλουν αιτήματα μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 36 του ν. 5046/2023 (Α'137) (δίμηνα, ναυαγοσώστες, προσωπικό πυρασφάλειας κ.λ.π), καθότι με ειδικές διατάξεις το συγκεκριμένο προσωπικό έχει εξαιρεθεί και είτε η πρόσληψή του δεν εγκρίνεται από κανένα όργανο είτε εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (π.χ. προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, προσωπικό που αμείβεται με αντίτιμο ή λοιπές αντικαταβολές κ.λ.π)

Για τη δαπάνη που θα προκύψει για το τακτικό προσωπικό με το υπ'αρ. πρωτ. 86159/22-8-2023 έγγραφό της η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Προϋπολογισμού, Απολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης βεβαιώνει ότι θα εγγραφούν οι πιστώσεις στους σχετικούς Κ.Α. στον προϋπολογισμό έτους 2024 όπως και για τα επόμενα έτη υπηρεσίας των υπαλλήλων.

Για τη δαπάνη που θα προκύψει με την πρόσληψη προσωπικού για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2024-2025 η Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών με το υπ'αρ. πρωτ. 86587/24-8-23 έγγραφό της πιστοποιεί ότι θα εγγραφούν οι πιστώσεις στους σχετικούς Κ.Α. Εξόδων στους προϋπολογισμούς οικονομικών ετών 2024-2025.

Για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα οκτάμηνης διάρκειας με το υπ'αρ. πρωτ. 87351/28-8-23 έγγραφο πιστοποιείται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ότι θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024 οι σχετικές πιστώσεις στους Κ.Α. Δαπανών και για όσο χρόνο αναμένεται να διαρκέσουν οι συμβάσεις.

Για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών οκτάμηνης διάρκειας με το υπ'αρ. πρωτ. 87112/28-8-23 έγγραφο πιστοποιείται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ότι θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024 οι σχετικές πιστώσεις στους Κ.Α. Δαπανών και για όσο χρόνο αναμένεται να διαρκέσουν οι συμβάσεις.

Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΦΟΣ



8ο ΘΕΜΑ

Αρ. Πρωτ. : 79745
Ημ/νία : 27/07/23



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Δ/κων Υπηρεσιών
& Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού

Βαθμό προτεραιότητας: «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ»
Χρόνο διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: (διηλεκές)

Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
ΤΚ: Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Συντάκτες: **Σαρτώρου Δήμητρα &
Παπακωνσταντίνου Μαρία**
Τηλ: (+30)2132072313
email: mpapakonstantinou@acharnes.gr
dsartorou@acharnes.gr

Αποδέκτες προς ενέργεια:
Δημοτικό Συμβούλιο

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
1. κ. Δήμαρχο
2. κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση σε χρήμα οφειλόμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας έτους 2021 σε υπαλλήλους του Δήμου Αχαρνών».

Σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4483/2017, έτσι όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 60 του Ν. 4735/2020, με ισχύ την 12/10/2020, τα μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) τα οποία δεν χορηγούνται εντός του έτους, αποτιμώνται σε χρήμα, σύμφωνα με την τιμή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε ή άλλου διαγωνισμού προγενέστερων ετών που είχε λάβει χώρα για την προμήθεια των ίδιων ειδών και αποδίδονται με τις εξής προϋποθέσεις:

α. να αναγνωρίζεται η οφειλή προς τον εργαζόμενο από τον οικείο Ο.Τ.Α.,

β. να υπάρχουν οι αντίστοιχοι κωδικοί και πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των Ο.Τ.Α., των ετών καταβολής,

γ. να μπορεί να πραγματοποιηθεί η καταβολή τους, σε έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις.

Οι δικαιούχοι, οι οφειλές, ο αριθμός των δόσεων, καθώς και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του οικείου Συμβουλίου.

Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπ' όψη :

Α. Το με αρ. πρωτ. 10117/2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού αναφορικά με τους δικαιούχους υπαλλήλους,

Β. Τα σχετικά απαντητικά έγγραφα των Υπηρεσιών του Δήμου,

Γ. Τις αποφάσεις τοποθετήσεων των υπαλλήλων,

Δ. Τις παρουσίες των υπαλλήλων,

Ε. Το υπ' αριθ. πρωτ. 78887/25-07-2023 έγγραφο μας προς τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών αναφορικά με τους δικαιούχους και το ύψος της αποζημίωσης αναλυτικά για τον καθένα,

ΣΤ. Το υπ' αριθ. πρωτ. **79478/27-07-2023** απαντητικό έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων, ο Δήμος Αχαρνών οφείλει στο προσωπικό, **τακτικό 310** υπάλληλοι και **ορισμένου χρόνου 23** υπάλληλοι, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία τα κάτωθι:

1. τα μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) του έτους 2021 (δικαιούχοι **333** υπάλληλοι)

Το δε ύψος της οφειλής αναλύεται ως εξής :

α/α	ΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΡΟΥΧΑ ΚΛΠ (€)
1	10-6061.	29	4.250,93
2	15-6061	58	7.315,46
3	20-6061	148	28.101,66
4	30-6061	36	5.930,56
5	35-6061	40	7.210,06
6	40-6061.	2	205,92
7	45-6061.	9	1.783,86
8	50-6061.	11	643,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		333	55.441,95 €

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε όπως προβείτε στην λήψη σχετικής απόφασης :

1. για την χορήγηση σε χρήμα των οφειλόμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας έτους 2021 στο προσωπικό, τακτικό 310 υπάλληλοι και ορισμένου χρόνου 23 υπάλληλοι του Δήμου Αχαρνών, και
2. τον καθορισμό των μηνιαίων δόσεων απόδοσής τους.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΚΩΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



9ο ΘΕΜΑ

Αρ. Πρωτ. : 79767
Ημ/νία : 27/07/23



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Δ/κων Υπηρεσιών
& Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού

Βαθμό προτεραιότητας: «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ»
Χρόνο διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: (διηλεκές)

Δ/ση: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
ΤΚ: Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Συντάκτες: **Σαρτώρου Δήμητρα &
Παπακωνσταντίνου Μαρία**
Τηλ: (+30)2132072313
email: mpapakonstantinou@acharnes.gr
dsartorou@acharnes.gr

Αποδέκτες προς ενέργεια:
Δημοτικό Συμβούλιο

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
1. κ. Δήμαρχο
2. κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση σε χρήμα οφειλόμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας έτους 2022 στο τακτικό προσωπικό (μόνιμοι & ΙΔΑΧ) του Δήμου Αχαρνών».

Σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4483/2017, έτσι όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 60 του Ν. 4735/2020, με ισχύ την 12/10/2020, τα μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) τα οποία δεν χορηγούνται εντός του έτους, αποτιμώνται σε χρήμα, σύμφωνα με την τιμή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε ή άλλου διαγωνισμού προγενέστερων ετών που είχε λάβει χώρα για την προμήθεια των ίδιων ειδών και αποδίδονται με τις εξής προϋποθέσεις:

α. να αναγνωρίζεται η οφειλή προς τον εργαζόμενο από τον οικείο Ο.Τ.Α.,

β. να υπάρχουν οι αντίστοιχοι κωδικοί και πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των Ο.Τ.Α., των ετών καταβολής,

γ. να μπορεί να πραγματοποιηθεί η καταβολή τους, σε έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις.

Οι δικαιούχοι, οι οφειλές, ο αριθμός των δόσεων, καθώς και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του οικείου Συμβουλίου.

Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπ' όψη :

Α. Το με αρ. πρωτ. 64457/20-12-2021 έγγραφο της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού αναφορικά με τους δικαιούχους υπαλλήλους,

Β. Τα σχετικά απαντητικά έγγραφα των Υπηρεσιών του Δήμου,

Γ. Τις αποφάσεις τοποθετήσεων των υπαλλήλων,

Δ. Τις παρουσίες των υπαλλήλων,

Ε. Το υπ' αριθ. Πρωτ. 79354/27-07-2023 έγγραφο μας προς τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών αναφορικά με τους δικαιούχους και το ύψος της αποζημίωσης αναλυτικά για τον καθένα,

Διανομή μέσω 'ΓΡΙΔΑ' με UID: 64c2553200283739960118c2 στις 27/07/23 14:42

ΣΤ. Το υπ' αριθ. πρωτ. **79604/27-07-2023** απαντητικό έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων, ο Δήμος Αχαρνών οφείλει στο τακτικό προσωπικό 292 υπάλληλοι, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία τα κάτωθι:

1. τα μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) του έτους 2022 (δικαιούχοι **292** υπάλληλοι), και

Το δε ύψος της οφειλής αναλύεται ως εξής :

α/α	ΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΡΟΥΧΑ ΚΛΠ (€)
1	10-6061.	26	3.283,02
2	15-6061	34	4.556,24
3	20-6061	141	26.345,15
4	30-6061	34	5.505,72
5	35-6061	36	6.191,12
6	40-6061.	2	205,92
7	45-6061.	8	1.589,51
8	50-6061.	11	643,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		292	48.320,18 €

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε όπως προβείτε στην λήψη σχετικής απόφασης :

1. για την χορήγηση σε χρήμα των οφειλόμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας έτους 2022 στο τακτικό προσωπικό 292 υπάλληλοι του Δήμου Αχαρνών, και
2. τον καθορισμό των μηνιαίων δόσεων απόδοσής τους.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ**

ΚΩΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



10ο ΘΕΜΑ

Αρ. Πρωτ. : 79736
Ημ/νία : 27/07/23



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Δ/κων Υπηρεσιών
& Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού

Βαθμό προτεραιότητας: «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ»
Χρόνο διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: (διηλεκές)

Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
ΤΚ: Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Συντάκτες: **Σαρτώρου Δήμητρα &
Παπακωνσταντίνου Μαρία**
Τηλ: (+30)2132072313
email: mpapakonstantinou@acharnes.gr
dsartorou@acharnes.gr

Αποδέκτες προς ενέργεια:
Δημοτικό Συμβούλιο

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
1. κ. Δήμαρχο
2. κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση σε χρήμα οφειλόμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας και Γάλακτος έτους 2022 στο προσωπικό ορισμένου χρόνου (καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων) του Δήμου Αχαρνών».

Σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4483/2017, έτσι όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 60 του Ν. 4735/2020, με ισχύ την 12/10/2020, τα μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) και το γάλα τα οποία δεν χορηγούνται εντός του έτους, αποτιμώνται σε χρήμα, σύμφωνα με την τιμή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε ή άλλου διαγωνισμού προγενέστερων ετών που είχε λάβει χώρα για την προμήθεια των ίδιων ειδών και αποδίδονται με τις εξής προϋποθέσεις:

- να αναγνωρίζεται η οφειλή προς τον εργαζόμενο από τον οικείο Ο.Τ.Α.,
- να υπάρχουν οι αντίστοιχοι κωδικοί και πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των Ο.Τ.Α., των ετών καταβολής,
- να μπορεί να πραγματοποιηθεί η καταβολή τους, σε έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις.

Οι δικαιούχοι, οι οφειλές, ο αριθμός των δόσεων, καθώς και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του οικείου Συμβουλίου.

Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπ' όψη :

- Το με αρ. πρωτ. 64457/20-12-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού αναφορικά με τους δικαιούχους υπαλλήλους,
- Τα σχετικά απαντητικά έγγραφα των Υπηρεσιών του Δήμου,
- Τις αποφάσεις τοποθετήσεων των υπαλλήλων,
- Τις παρουσίες των υπαλλήλων,
- Το υπ' αριθ. Πρωτ. 79350/27-07-2023 έγγραφο μας προς τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών αναφορικά με τους δικαιούχους και το ύψος της αποζημίωσης αναλυτικά για τον καθένα,

ΣΤ. Το υπ' αριθ. Πρωτ. 79515/27-07-2023 απαντητικό έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων,

ο Δήμος Αχαρνών οφείλει στο προσωπικό ορισμένου χρόνου (**καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων**) 158 υπάλληλοι, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία τα κάτωθι:

1. τα μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) του έτους 2022 (με έναρξη εργασίας τον 9/2022) και
2. το Γάλα για τη περίοδο από 9/2022 έως και 12/2022.

Το δε ύψος της οφειλής αναλύεται ως εξής :

α/α	ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΡΟΥΧΑ ΚΛΠ (€)	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΓΑΛΑ (€)
1	15-6061	158	13.351,00	13.005,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		158	13.351,00 €	13.005,00 €

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε όπως προβείτε στην λήψη σχετικής απόφασης :

1. για την χορήγηση σε χρήμα των οφειλόμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας και Γάλακτος έτους 2022 στο προσωπικό ορισμένου χρόνου (**καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων**) 158 υπάλληλοι του Δήμου Αχαρνών, και
2. τον καθορισμό των μηνιαίων δόσεων απόδοσής τους.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΚΩΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ**

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προμηθειών

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

136 73 Αχαρνές

Συντάκτης: Ν. Γκαγκαστάθης

Τηλ.: (+30) 210 2415370

Fax: (+30) 210 2415369

E-mail: ngkagkastathis@acharnes.gr

11ο ΘΕΜΑ

Αρ. Πρωτ. : 79962
Ημ/νία : 28/07/23



Αχαρνές, 27/07/2022

Προς: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
κο Ευθύμιο (Θέμη) Οικονόμου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 180/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό επιτροπής παραλαβής γενικών υπηρεσιών και προμηθειών της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης για το έτος 2021.»

Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 180/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό επιτροπής παραλαβής γενικών υπηρεσιών και προμηθειών της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης για το έτος 2021, σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 όπου αναφέρεται ότι: «...Για την παραλαβή του τμηματικού ή συνολικού αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκροτείται τριμελής επιτροπή παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής...». Καθώς από το έτος 2021 υπάρχουν αναθέσεις πολυετίας και όπως αναφέρεται στο άρθρο 221 παρ.3 του Ν. 4412/2016 «Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο» παρακαλούμε όπως αντικατασταθεί, **λόγω συνταξιοδότησης**, το αναπληρωματικό μέλος με την ιδιότητα της Αντιπροέδρου κα Αθανασοπούλου Χρυσούλα από τον υπάλληλο της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης κο Ηλία Βρεττό ως εξής:

Τακτικά Μέλη				
Α.Α.	Επώνυμο	Όνομα	Πατρώνυμο	Ιδιότητα
1.	Αντωνιάδης	Νικόλαος	Αγάπιος	Πρόεδρος
2.	Σαβουλιδης	Λάζαρος	Νικόλαος	Γραμματέας
3.	Χειλετζάρης	Ιωάννης	Κωνσταντίνος	Μέλος
Αναπληρωματικά Μέλη				
Α.Α.	Επώνυμο	Όνομα	Πατρώνυμο	Ιδιότητα
1.	Βρεττός	Ηλίας	Παύλου	Αντιπρόεδρος

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 64c226410028373996f28290 στις 28/07/23 10:18

2.	Γκλέκας	Χρήστος	Γεώργιος	Αναπληρωματικός Γραμματέας
3.	Ηλιάδης	Γεώργιος	Αναστάσιος	Αναπληρωματικό Μέλος

Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι όροι της υπ' αριθμ. 180/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Συντάκτης

Η Προϊσταμένη
Τμήματος Προμηθειών

Η Προϊσταμένη Δ/σης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Νικόλαος Γκαγκαστάθης

Ελένη Κατρά

Ειρήνη Λέκκα



12ο ΘΕΜΑ



Αρ. Πρωτ. : 41216

Ημερ/τα : 18/04/23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Σχολικών Επιτροπών και Δημοτικής

Επιτροπής Παιδείας

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

136 73 Αχαρνές

Συντάκτρια: Κωνσταντίνα Γ. Δημητρήση

Τηλ.(+30) 210 2415501 – 431

Fax (+30) 210 2415431

Email: ntina.dimitresi@acharnes.gr

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Συμβουλίου

κ. Ευθύμιο Οικονόμου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Κατασκευή και σύνδεση εξωτερικής διακλάδωσης - του κτίσματος του 1^{ου} Νηπιαγωγείου της Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών με το δίκτυο αποχέτευσης».

Κύριε Πρόεδρε

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010.
2. Το υπ' αριθ. 100/24-10-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης του 1^{ου} Νηπιαγωγείου της Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών το οποίο αναφέρεται στην κατασκευή και σύνδεση εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης.
3. Την αναγκαιότητα της εκτέλεσης του έργου για λόγους υγιεινής και λειτουργικότητας του σχολείου.
4. Την με αριθ.36570/03-4-2023 αίτηση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης περί κατασκευής εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου του 1^{ου} Νηπιαγωγείου της Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών,

να φέρετε στην επικείμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το ως άνω θέμα και συγκεκριμένα την κατασκευή και σύνδεση εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου **-ατελώς -** με το δίκτυο αποχέτευσης καθώς πρόκειται για σχολική μονάδα.

Η δαπάνη σύνδεσης του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης ανέρχεται σε 3.080,64€

Παρακαλείσθε για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ	Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ. ΔΗΜΗΤΡΕΣΗ	ΣΟΦΙΑ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΤΣΑΝΑΡΗ

Συνημμένα:

1. Το με αριθ. 100/24-10-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης 1^{ου} Νηπιαγωγείου της Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών.-
2. Η με αριθ.36570/03-4-2023 αίτηση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μετά των συνημμένων εγγράφων.



13ο ΘΕΜΑ



Αρ. Πρωτ. : 79615
Ημ/νία : 27/07/23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Σχολικών Επιτροπών και Δημοτικής
Επιτροπής Παιδείας
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτρια: Κωνσταντίνα Γ. Δημητρέση
Fax (+30) 210 2415431
Email: ntina.dimitresi@acharnes.gr

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
κ. Ευθύμιο Οικονόμου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Επιχορήγηση ύψους 100.000,00 € του Δήμου Αχαρνών στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών προς αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων».

Κύριε Πρόεδρε

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 4552/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι).
 3. Το με αριθ.721/25-7-2023 αίτημα του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προς την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών που αφορά στην επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το χρηματικό ποσό των 100.000,00€ από τον Κ.Α. 00-6711.002, του προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών οικονομικού έτους 2023, με τίτλο «Επιχορήγηση του Δήμου στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή».
 4. Την αναγκαιότητα της επιχορήγησης με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες και κατεπείγουσες ανάγκες των σχολικών μονάδων καθώς δεν έχει αποσταλεί- μέχρι τη σύνταξη της παρούσης εισήγησης- από το Υπουργείο Εσωτερικών η Γ' επιχορήγηση έτους 2023,
- παρακαλείσθε όπως φέρετε σε συζήτηση στην επικείμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το ως άνω θέμα για τη λήψη σχετικής απόφασης.**

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ.ΔΗΜΗΤΡΕΣΗ

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ

Συνημμένα δικαιολογητικά:

Το με αριθ. . 721/25-7-2023 αίτημα Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης



14ο ΘΕΜΑ



Αρ. Πρωτ. : 79621
Ημ/νία : 27/07/23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Σχολικών Επιτροπών και Δημοτικής
Επιτροπής Παιδείας
Φιλαδέλφειας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτρια: Κωνσταντίνα Γ. Δημητρέση
Fax (+30) 210 2415431
Email: ntina.dimitresi@acharnes.gr

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
κ. Ευθύμιο Οικονόμου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Επιχορήγηση ύψους 100.000,00€ του Δήμου Αχαρνών στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών προς αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων».

Κύριε Πρόεδρε
Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 4552/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι).
 3. Το με αριθ. 271/25-7-2023 αίτημα της Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προς την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών που αφορά στην επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με το χρηματικό ποσό των 100.000,00€ από τον Κ.Α. 00-6711.003, του προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών οικονομικού έτους 2023, με τίτλο «Επιχορήγηση του Δήμου στην Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή».
 4. Την αναγκαιότητα της επιχορήγησης με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες και κατεπείγουσες ανάγκες των σχολικών μονάδων καθώς δεν έχει αποσταλεί –μέχρι τη σύνταξη της παρούσης εισήγησης- από το Υπουργείο Εσωτερικών η Γ' επιχορήγηση έτους 2023,
- παρακαλείσθε όπως φέρετε σε συζήτηση στην επικείμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το ως άνω θέμα για τη λήψη σχετικής απόφασης.**

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ.ΔΗΜΗΤΡΕΣΗ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ

Συνημμένα δικαιολογητικά:

Το με αριθ. . 271/25-7-2023 αίτημα Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης



15ο ΘΕΜΑ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ**

Επιτροπή Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών και
Προμηθειών της Δ/σης Προγραμματισμού,
Οργάνωσης και Πληροφορικής
(ΑΔΑ: ΨΟΖΞΩΨ8-Ω0Γ)

Συντάκτης: Χρ. Αναγνωστόπουλος
Τηλ.: 213 2072 484
email: canagnostopoulos@acharnes.gr

Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

Προς: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα:

Α. Επικύρωση ή μη της με αριθμ. πρωτ. 81872/3.8.23 Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών και Προμηθειών της Δ/σης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, που αφορά στην επέκταση της χρονικής διάρκειας της με αριθμ. πρωτ. 113789/18.11.2022 σύμβασης, έως 29.09.2023 με την εταιρεία «KERGON Ι.Κ.Ε. Εμπορική Μον. ΙΚΕ» αναφορικά με την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αχαρνών» λόγω ανωτέρας βίας.

Β. Επέκταση ή μη της χρονικής διάρκειας έως 29.09.2023 της με αριθμ. πρωτ. 113789/18.11.2022 σύμβασης με την εταιρεία «KERGON Ι.Κ.Ε. Εμπορική Μον. ΙΚΕ», αναφορικά με την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αχαρνών» λόγω ανωτέρας βίας.

Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος το θέμα που αφορά στην:

Α. Επικύρωση ή μη της με αριθμ. πρωτ. 81872/3.8.23 Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών και Προμηθειών της Δ/σης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, που αφορά στην επέκταση της χρονικής διάρκειας της με αριθμ. πρωτ. 113789/18.11.2022 σύμβασης, έως 29.09.2023 με την εταιρεία «KERGON Ι.Κ.Ε. Εμπορική Μον. ΙΚΕ» αναφορικά με την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αχαρνών» λόγω ανωτέρας βίας.

Β. Επέκταση ή μη της χρονικής διάρκειας έως 29.09.2023 της με αριθμ. πρωτ. 113789/18.11.2022 σύμβασης με την εταιρεία «KERGON Ι.Κ.Ε. Εμπορική Μον. ΙΚΕ», αναφορικά με την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αχαρνών» λόγω ανωτέρας βίας.

Έχοντας υπόψη:

Στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής κατατέθηκε το με αρ. πρωτ. 78807/25-7-23 αίτημα της εταιρείας «KERGON Ι.Κ.Ε. Εμπορική Μον. ΙΚΕ», που αφορά στην παράταση της υπ. αριθ. πρωτ. 113789/18.11.2022 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011632564) που αφορά στην «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αχαρνών» έως 29.09.2023 για λόγους ανωτέρας βίας

Η αρμόδια επιτροπής παραλαβής εξέδωσε την υπ. πρωτ. 81872/3.8.23 γνωμοδότηση με την οποία τάσσεται υπέρ της παράτασης της χρονικής διάρκειας της με αρ. πρωτ. 113789/18.11.2022 σύμβασης της εταιρείας «KERGON I.K.E.», αναφορικά με την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αχαρνών» έως 29.09.2023 καθώς συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στη χώρα μας και στον Δήμο Αχαρνών με υψηλές θερμοκρασίες οι οποίες καθιστούσαν αδύνατες τις εργασίες σε εξωτερικούς χώρους με συνέπεια στην συνολική καθυστέρηση της παράδοσης και της τήρησης του αρχικού χρονοδιαγράμματος.

Επισυνάπτεται το σχετικό πρακτικό το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση για:

A. Επικύρωση ή μη της με αριθμ. πρωτ. 81872/3.8.23 Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών και Προμηθειών της Δ/σης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, που αφορά στην επέκταση της χρονικής διάρκειας της με αριθμ. πρωτ. 113789/18.11.2022 σύμβασης, έως 29.09.2023 με την εταιρεία «KERGON I.K.E. Εμπορική Μον. ΙΚΕ» αναφορικά με την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αχαρνών» λόγω ανωτέρας βίας.

B. Επέκταση ή μη της χρονικής διάρκειας έως 29.09.2023 της με αριθμ. πρωτ. 113789/18.11.2022 σύμβασης με την εταιρεία «KERGON I.K.E. Εμπορική Μον. ΙΚΕ», αναφορικά με την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αχαρνών» λόγω ανωτέρας βίας.

**Ο Αντιδήμαρχος
Αναπτυξιακού Έργου**

Χρύσανθος Κόνταρης

Συνημ.:

1. Η υπ. αριθ. πρωτ. 81872/3.8.23 Γνωμοδότηση της Επιτροπής παραλαβής γενικών υπηρεσιών και προμηθειών της Δ/σης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
2. Το υπ. αριθ. πρωτ. 78807/25-7-23 αίτημα της εταιρείας «KERGON I.K.E.»



Αχαρνές, 30/08/2023
Α.Π. : 878

**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

ΑΡ. ΓΕΜΗ 159170601000
Δ/νση: Παγκάλου & Παύλου Μελά, 13671
Αχαρνές
Τηλ. +30 2102465603
E-mail: info@anaptixiakicharnon.gr

ΠΡΟΣ : Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Θέμα : Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αχαρνών και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε» για Το έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»

Κύριε Πρόεδρε, Έχοντας υπόψη:

1. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 179 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α'/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α., Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».
2. Των άρθρων 11, 12 του Ν.4412/2016 - ΦΕΚ 147 Α'/8-08- 2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
3. Του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α'/12-10-2020) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα του Άρθρου 40 περί αρμοδιοτήτων Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α' και β' βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α' βαθμού.
4. Του Νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α' /11-03-2020) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
5. Του Ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α' 90) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 21 των Λοιπών Διατάξεων (ΦΕΚ 104/Α'/30-5-2020), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 132 του Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α' 148/31-07-2020).
6. Του Ν. 5013/2023 (άρθρα 31 και 37).

7. Την αριθ. πρωτ. 32287/32/1-11-1999 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για την σύνταξη προγραμματικών συμβάσεων.
8. Τη με αριθ. πρωτ. 37260/16-6-2020 Εγκύκλιο 200 του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 4674/2020 (Α' 53) και ν. 4690/2020 (Α' 104)».
9. Την υπ' αριθμ. 421/2021 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην υπ' αριθμ. 328/2022 πράξη Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
10. Την από 25.10.2022 υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αχαρνών και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε» για το έργο: «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ**».
11. Το υπ' αριθμ. 872/24.08.2023 Πρακτικό Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 25.10.2022 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αχαρνών και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε» για το έργο: «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ**».

«Η Προγραμματική Σύμβαση που υπογράφηκε με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Αναπτυξιακή Αχαρνών Μονοπρόσωπη Α.Ε.» στις 25/10/2022 έχει ως αντικείμενο την **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ**» .

Βάσει του χρονοδιαγράμματος η Προγραμματική Σύμβαση κατόπιν της υπ. Αριθμ. 24/02.06.2023 απόφασης Δ.Σ. και της υπ. Αριθμ. 138/13.06.2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ισχύει έως και τις 25.08.2023. Καθώς όμως δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες εργασίες λόγω των πρόσφατων κακών καιρικών συνθηκών, ζητείται παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης άνευ τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού της αντικείμενου κατά έξι (6) μήνες έως και τις 24/02/2024.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ως άνω αναφερόμενης Προγραμματικής Συμβάσεως συνεκλήθη και συνεδρίασε νομίμως την 24.08.2023 εισηγούμενη τα ανωτέρω προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (πρακτικό υπ' αριθμ. 872/24.08.2023 με ομόφωνη απόφαση), δεδομένων ότι αφενός είναι αρμόδια να εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την βέλτιστη υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης και αφετέρου ότι η Προγραμματική Σύμβαση ως συνεργατικό εγχείρημα των συμβαλλομένων μερών δύναται να τροποποιείται με εισήγηση της ΚΕΠ και απόφαση του συλλογικού οργάνου που αποφασίζει επ' αυτής.

Συνεπώς Εισηγούμαστε

Την παράταση ισχύος της προγραμματικής, που έχει ως αντικείμενο «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ**», που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. αποφ. 19/02-05-2023 του Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών έως και τις 24.02.2024, χωρίς τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού της αντικείμενου.

Με εκτίμηση,

Για την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός MSc



17ο ΘΕΜΑ



Εξαιρ. Επείγου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Συντάκτρια: Μ. Καραδήμα
Τηλ: 213 2072435
Email: mkaradima@acharnes.gr

Προς:
Τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στον Δήμο Αχαρνών»

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε, σε προσεχή συνεδρίαση για τη λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στον Δήμο Αχαρνών».

Με την με αρ. πρωτ. 84881/11-08-2023 Σύμβαση ανατέθηκε στην «Κοινοπραξία ΓΚΛΟΜΠΙΑΛΕΝΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ Εμπορία Ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Ανώνυμη Εταιρεία, ΚΕ 30» με διακριτικό τίτλο «ΚΕ GLOB30» η παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στον Δήμο Αχαρνών» που αφορά στην υποχρέωση του Αναδόχου να παράσχει τις υπηρεσίες του τίτλου, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και την οικονομική του προσφορά. Σκοπός είναι η αναβάθμιση του Συστήματος συνολικά, ώστε να επιτυγχάνεται μείωση στο κόστος λειτουργίας, καθώς και των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του νέου Συστήματος για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών και αφορά τη συμφωνία που καταρτίζεται μεταξύ του Δήμου και του Αναδόχου, με αντικείμενο την εφαρμογή μέτρων βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης και σύμφωνα με την οποία το οικονομικό αντάλλαγμα του Αναδόχου για την πραγματοποιούμενη επένδυση,

συναρτάται από το μεταξύ αυτών - συμβατικά οριζόμενο - επίπεδο βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης.

Στο άρθρο 1 παράγραφος 20 αναφέρεται ότι : «Για τις ανάγκες υλοποίησης της υπηρεσίας της παρούσας, θα οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ)» σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή των αντικειμένων των Συμβατικών Τευχών, όπως ορίζονται σε αυτά. Η ΕΠΠΕ σε συνεργασία με τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή ελέγχει δειγματοληπτικά τα Φωτιστικά που θα χρησιμοποιηθούν στο αντικείμενο της παρούσης. Η ΕΠΠΕ εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της ΣΠΥ και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.»

Το έργο και οι αρμοδιότητες της ΕΠΠΕ περιγράφεται αναλυτικά στα συμβατικά τεύχη και η λειτουργία της είναι καθοριστικής σημασίας για την υλοποίηση του εγχειρήματος αναβάθμισης, αυτοματοποίησης και εξοικονόμησης ενέργειας από το δημοτικό φωτισμό.

Η επιτροπή θα είναι τριμελής σύμφωνα με τις διατάξεις Ν 4412/16, Άρθρο 221 παρ. 11 εδ. δ) ως ισχύει: «δ) Για την παραλαβή του τμηματικού ή συνολικού αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκροτείται τριμελής επιτροπή παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Εφόσον μεταξύ των υπηρετούντων στην αναθέτουσα αρχή δεν υπάρχει υπάλληλος με την αντίστοιχη ειδικότητα, η αναθέτουσα αρχή ζητεί τη συνδρομή άλλων φορέων του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Ως μέλη της εν λόγω επιτροπής δύναται να ορίζονται και υπάλληλοι, στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 216...».

Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής από τρεις υπαλλήλους του Δήμου Αχαρνών κατάλληλης ειδικότητας με τον ορισμό ενός από αυτούς ως Πρόεδρο καθώς και ισάριθμους αναπληρωματικούς αυτών για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στον Δήμο Αχαρνών».

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ &**



18ο ΘΕΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Συντάκτης: Αλεξάνδρα Κολοκούρη
Τηλ: 2132072436

Αχαρνές: 01/09/2023

Προς:
Τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
κο Ευθύμιο (Θέμη) Οικονόμου

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: 1^η Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: **«ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΠΑΖΩΝ»**

Για το έργο: **«ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΠΑΖΩΝ»** συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών η 139/2021 Μελέτη προϋπολογισμού 100.000,00€ (με ΦΠΑ) η οποία εγκρίθηκε με την με αρ. **530/2021** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου Αχαρνών.

Η διακήρυξη του έργου συντάχθηκε τον Νοέμβριο του 2021 και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 563/26-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών. Η επιλογή του αναδόχου έγινε σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016. Με την 239/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής το έργο κατακυρώθηκε στην εταιρεία **Χ. ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.** με ποσοστό έκπτωσης **51,93%** και γενικό σύνολο **42.917,75€ (προ ΦΠΑ 24%)**.

Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 21/09/2022 με αρ. πρωτ. 90800 συνολικού ποσού **53.218,01€** με Φ.Π.Α. 24% και χρόνο αποπεράτωσης του έργου 12 μήνες δηλαδή έως τις **21/09/2023**. Με το με αρ. πρωτ. 88347/31-08-2023 έγγραφο, ο ανάδοχος αιτήθηκε παράταση προθεσμίας του έργου κατά 3 μήνες, ήτοι έως τις **21/12/2023**.

Ο χρόνος αυτός κρίνεται απαραίτητος καθώς είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την κατεδάφιση ενός ακόμα κτιρίου. Λόγω των κρίσιμων για την εξέλιξη του έργου διαδικασιών, των Διανομή μέσω 'ΤΡΙΔΑ' με UID: 64f16eaa09792946621ba850 στις 01/09/23 08:07

αργών χρόνων ανταπόκρισης των δημοτών αλλά και των σοβαρών γεγονότων μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, θα χρειαστεί περαιτέρω διάστημα για την ολοκλήρωση των εργασιών.

Ζητείται η λήψη απόφασης για την χορήγηση της 1^{ης} παράτασης του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου «**ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΠΑΖΩΝ**» κατά **τρεις (3) μήνες** ήτοι έως τις **21/12/2023**.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τ.Υ.

Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ.

Αναστάσιος Δαμάσκος
Ηλεκτρ./ Μηχ. και Μηχανικός Η/Υ

Νικόλαος Δαμάσκος



19ο ΘΕΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Συντάκτης: Αλεξάνδρα Κολοκούρη
Τηλ: 2132072436

Αχαρνές: 20/07/2023

Προς:
Τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
κο Ευθύμιο (Θέμη) Οικονόμου

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: 1^η Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ**»

Για το έργο: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ**» συντάχθηκε από το Τμήμα Σύνταξης Μελετών & Τευχών Δημοπράτησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η 69/2022 Μελέτη προϋπολογισμού 745.000,00€ (με ΦΠΑ) η οποία εγκρίθηκε με την με αρ. **387/2022** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών. Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και είναι ενταγμένο στο «**Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας**» (ΣΑΕ 055/2021).

Η διακήρυξη του έργου συντάχθηκε τον Ιούλιο του 2022 και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 403/02-08-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών. Η επιλογή του αναδόχου έγινε σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016. Με την 670/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής το έργο κατακυρώθηκε στην εταιρεία **ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** με ποσοστό έκπτωσης **59,05%**, δηλαδή κόστος εργασιών 177.933,16€ πλέον ΓΕ & ΟΕ 18%: 32.027,97€, απρόβλεπτα 15%: 31.494,17€, απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ 6.500,00€, αναθεώρηση: 1.902,86€, ΦΠΑ (24%): 59.965,96€ και γενικό σύνολο: **309.824,12€**.

Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 07/03/2023 με αρ. πρωτ. 24930 συνολικού ποσού **309.824,12€** με Φ.Π.Α. 24% και χρόνο αποπεράτωσης του έργου 6 μήνες δηλαδή έως τις **07/09/2023**. Με το με αρ. πρωτ. 76264/19-07-2023 έγγραφο, ο ανάδοχος αιτήθηκε παράταση προθεσμίας του έργου κατά 5 μήνες, ήτοι έως τις **07/02/2024**.

Διανομή μέσω 'ΓΡΑΦΕΙΟΥ' με UID: 64b90588fb544e57f87d0720 στις 25/07/23 11:05

Ο χρόνος αυτός κρίνεται απαραίτητος καθώς κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστώθηκαν τόσο διαφοροποιήσεις στις απαιτούμενες ποσότητες των συμβατικών εργασιών όσο και τυχόν αναγκαίες νέες εργασίες για την πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου. Ως εκ τούτου έχει προκύψει η ανάγκη σύνταξης ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, ο οποίος θα συμπεριλάβει τα ανωτέρω και θα προκύψει επακριβώς και το υπόλοιπο αντικείμενο του έργου. Η σύνταξη και έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα απαιτεί εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο εκτιμάται ότι κατ' ελάχιστον είναι τρεις μήνες. Επιπλέον, απαιτείται χρονικό διάστημα υλοποίησης των λοιπών και των τυχόν νέων εργασιών που θα προκύψουν από την έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα που δεν μπορεί επί του παρόντος να εκτιμηθεί με ακρίβεια, ωστόσο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δύο μηνών (δεδομένου και του απαιτούμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοση των αναγκαίων αδειών).

Ζητείται η λήψη απόφασης για την χορήγηση της 1^{ης} παράτασης του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ»** κατά **πέντε (5) μήνες** ήτοι έως τις **07/02/2024**.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τ.Υ.

Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ.

Αναστάσιος Δαμάσκος
Ηλεκτρ./ Μηχ. και Μηχανικός Η/Υ

Νικόλαος Δαμάσκος



20ο ΘΕΜΑ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Συντάκτης: Α. Κολοκούρη

Τηλ: 213 2072436

email: akolokouri@acharnes.gr

Επιβλέπουσες: Κολοκούρη Αλεξάνδρα
Καραδήμα Μαρία

Αχαρνές: 26/07/2023

Προς:
**Τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
κο Ευθύμιο (Θέμη) Οικονόμου**

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

**ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΚΑΙ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ**

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Η με αριθμό **90/2021** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που ενέκρινε τη μελέτη (τεύχη δημοπράτησης) του έργου.
2. Η με αρ. **667/2021** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που ενέκρινε τους όρους της διακήρυξης.
3. Η με αριθμό **348/2022** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κυρώθηκε η ανάθεση του έργου: **«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»** στην εργοληπτική επιχείρηση: **«ERGMASIN DEALS PC»** με μέση έκπτωση **“27,99%”**
4. Το συμφωνητικό της εργολαβίας που υπογράφηκε στις **06-10-2022** για ποσό **728.013,49€** με Φ.Π.Α.
5. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι **9 μήνες**.
6. Με την με αρ. 151/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών εγκρίθηκε παράταση του έργου κατά **6 μήνες**, ήτοι έως τις 06/01/2024.
7. Το έργο χρηματοδοτείται από **το Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5049918** και έχει εγγραφεί στο ΠΔΕ με ενάρθμο **2021ΕΠ08510034**.

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το έργο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Δημοτικών Αρχών και του κτιρίου Δημοτικών Υπηρεσιών του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Αχαρνών, που βρίσκονται στην οδό Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα, στο Δήμο Αχαρνών.

Όπως προέκυψε από την αρχική διενεργηθείσα Ενεργειακή Επιθεώρηση απαιτούνται παρεμβάσεις προκειμένου να αναβαθμιστούν ενεργειακά τα κτίρια, που στόχο θα έχουν αφ' ενός την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής άνεσης στον εσωτερικό χώρο, με σωστή συμπεριφορά των κτιρίων κατά την διάρκεια όλου του χρόνου, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και τη μείωση του ενεργειακού κόστους και αφ' ετέρου την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, την προστασία του περιβάλλοντος και την δραστική μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, απαιτήθηκαν παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων. Για το σκοπό αυτό, συντάχθηκε εγκρίθηκε και υποβλήθηκε η με αρ. 99/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Στη συνέχεια και κατόπιν επικοινωνίας με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής, κρίθηκε σκόπιμη η τροποποίηση του φυσικού αντικείμενου της προαναφερθείσας μελέτης σε κάποια σημεία προκειμένου να είναι επιλέξιμες όλες οι δαπάνες.

Οι τελικές απαιτούμενες παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του κελύφους των κτιρίων αφορούν σε εργασίες όπως εφαρμογή πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης, αντικαταστάσεις κουφωμάτων, θερμοϋγρομόνωση δωματίων, αντικατάσταση πεπαλαιωμένων αερόψυκτων αντλιών θερμότητας με νέες υψηλής απόδοσης, αντικατάσταση κεντρικών κλιματιστικών μονάδων με νέες ανάκτησης θερμότητας, θερμομόνωση αεραγωγών και δικτύων θέρμανσης ψύξης, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων φθορισμού με φωτιστικά σώματα LED, αναβάθμιση BMS και στα δυο κτίρια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 30 kWp στο κτίριο Δημοτικών Υπηρεσιών.

Με την υλοποίηση των ανωτέρω επεμβάσεων, τα κτίρια θα καταταχτούν στην Ενεργειακή Κατηγορία Β (από Δ) και η επιτυγχανόμενη μείωση της ενεργειακής δαπάνης θα είναι περίπου 26.400€/έτος για το μεν κτίριο των Δημοτικών Αρχών και περίπου 45.700€/έτος.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε – 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε-1η Σ.Σ.Ε.

Ο 1ος Α.Π.Ε. (1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών), συντάχθηκε για να συμπεριλάβει το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την 1η Σ.Σ.Ε., η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν.4782/2021, κρίνεται

απολύτως απαραίτητη, καθώς περιλαμβάνει απρόβλεπτες εργασίες των οποίων η ανάγκη να εκτελεστούν προέκυψε κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου. Οι συγκεκριμένες εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κυρία σύμβαση του και κρίνονται απαραίτητες για την περαιτέρω άρτια και έντεχνη εκτέλεση και αποπεράτωση του έργου.

Πιο αναλυτικά ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, περιλαμβάνει:

A) Αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών του έργου, οι οποίες απαιτήθηκαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του από νέους κανόνες ή προφανή μικρά σφάλματα προμέτρησης και απρόβλεπτες συνθήκες. Αυτές αναλύονται παρακάτω και κρίνονται απαραίτητες για την έντεχνη, λειτουργική και ασφαλή αποπεράτωσή του και το κονδύλιο κατασκευής τους δεν μπορούσε να καλυφθεί από το κονδύλιο απροβλέπτων της εργολαβίας, λόγω εξάντλησής του.

Επιπλέον για να συμπεριλάβει την πρόβλεψη της δαπάνης της αναθεώρησης των τιμών σύμφωνα με το ΦΕΚ Β'5983/20-12-2021.

B) Για να συμπεριλάβει τις ποσότητες των νέων εργασιών (1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε). που κρίθηκαν απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου. Η σύνταξη τους έγινε με βάση τα εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια και τις εγκεκριμένες αναλύσεις τιμών. Στις τιμές αυτές εφαρμόστηκε η συμβατική έκπτωση του έργου έκαστης ομάδας εργασιών.

Συγκεκριμένα:

1/ΠΝΤ1 Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2: Για την τοποθέτηση τους στην ένωση της θερμοπρόσοψης με το πεζοδρόμιο προκειμένου να μην υπάρξουν εισροές και επιφανειακών υδάτων εντός της θερμοπρόσοψης.

1/ΠΝΤ2 Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης: Κατά την καθαίρεση των σαθρών επιχρισμάτων στα φέροντα δομικά στοιχεία εντοπίστηκαν σημαντικές βλάβες στην επιφάνεια του σκυροδέματος εξαιτίας της διάβρωσης του οπλισμού. Οπότε κρίνεται απαραίτητη η αποκατάσταση των επιφανειών αυτών πριν την τοποθέτηση της θερμοπρόσοψης.

1/ΠΝΤ3 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυσουλφιδικό υλικό: Κρίνεται απαραίτητο, όλοι οι κατασκευαστικοί αρμοί διαστολής αλλά και επιπλέον οι αρμοί περιμετρικά των κουφωμάτων να πληρωθούν με το συγκεκριμένο υλικό για την πλήρη στεγανοποίησή τους.

1/ΠΝΤ4 Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά: Για την δημιουργία ζώνης υψηλής στεγάνωσης της επιφάνειας που θα επενδυθεί με θερμοπρόσοψη, σε ύψος ενός μέτρου από την τελική στάθμη του διαμορφωμένου εδάφους. Η εργασία αυτή κρίνεται σκόπιμη για να

αντιμετωπίσει το φαινόμενο της ανερχόμενης υγρασίας και εγκλωβισμού της ανάμεσα από την επιφάνεια της τοικοδομής και της θερμοπρόσοψης.

1/ΠΝΤ5 Επένδυσις προσόψεως Ικριωμάτων δι' υφάσματος: Για την αποφυγή πτώσης υλικών ή εργαλείων που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των εργασιών πάνω στα ικριώματα, εκτός του περιγράμματος των ικριωμάτων, και την προξένηση ατυχήματος στους διερχόμενους πολίτες. Επιπλέον προστατεύονται και τα ενσωματωμένα υλικά από τα καιρικά φαινόμενα (ήλιος, αέρας, βροχή) πριν ολοκληρωθεί η πλήρης τοποθέτησή τους.

1/ΠΝΤ6 Αποζημίωση χώρων υποδοχής προϊόντων καθαιρέσεων: Για την αποζημίωση του Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων.

1/ΠΝΤ7 Περίφραξη με αυλακωτή λαμαρίνα πάχους 1,25mm: Για την περίφραξη των κτηρίων, καθώς κρίνεται απαραίτητη η περίφραξη για να δημιουργήσει έναν ασφαλή εσωτερικό διάδρομο για τους εργαζόμενους του εργοταξίου και την ασφαλή διακίνηση των υλικών εντός του εργοταξίου, αλλά και για την αποτροπή εισόδου σε άτομα που δεν έχουν σχέση με την κατασκευή του έργου και της πρόκλησης ατυχήματος.

1/ΠΝΤ8 Μετακίνηση υπάρχοντος σιδηροσωλήνα υδρορροής Φ4": Προκειμένου να μην υπάρχουν θερμογέφυρες, αλλά και την πιθανή μελλοντική αντικατάσταση μιας υδρορροής χωρίς τον τραυματισμό της θερμοπρόσοψης, όλοι οι σωλήνες των υδρορροών θα πρέπει να μετακινηθούν μπροστά και σε απόσταση από την τελική επιφάνεια της θερμοπρόσοψης.

1/ΠΝΤ9 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 3 έως 4": Με την μετακίνηση των υδρορροών θα χρειαστεί να επαναχρωματιστούν καθώς θα υπάρξουν αποκοπές τμημάτων, ηλεκτροσυγκολλήσεις που θα αλλοιώσουν τοπικά την εμφάνισή τους. Επιπλέον κάποιες από τις υδρορροές έχουν ήδη αρχίσει να σκουριάζουν.

1/ΠΝΤ10 Νεροσταλάκτης από PVC: Για την τοποθέτηση στο σύστημα εξωτερικής θερμοπρόσοψης στα υπέρθυρα των ανοιγμάτων ώστε να μη οδηγούνται τα επιφανειακά ύδατα εντός των κουφωμάτων.

1/ΠΝΤ11 Ειδικός μεταλλικός οδηγός εκκίνησης και στήριξης θερμοπρόσοψης: Για την τοποθέτηση στο σύστημα εξωτερικής θερμοπρόσοψης στην κατώτατη στάθμη ως οδηγός εκκίνησης και ευθυγράμμισης των θερμομονωτικών πλακών αλλά και για την στήριξη της πρώτης σειράς των πλακών.

1/ΠΝΤ12 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά: Για την τοποθέτηση ικριωμάτων και την εκτέλεση εργασιών στις οποίες δεν περιλαμβάνεται ανηγμένα η χρήση των ικριωμάτων.

Για κάθε περίπτωση απαίτησης συμπληρωματικής εργασίας, σας αναφέρουμε αναλυτικά τα ακόλουθα :

Μετά την εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο και την εφαρμογή της συμβατικής μελέτης και κατά την διάρκεια εκτέλεσης της εργολαβίας προέκυψαν αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών της μελέτης καθώς και η ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών.

Οι αυξήσεις αυτές ποσοτήτων, οφείλονται σε μικρές παραλείψεις και σφάλματα των προμετρήσεων της μελέτης αλλά και σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Η δαπάνη των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών που μεταβάλλονται και των νέων εργασιών που απαιτούνται να υλοποιηθούν, καλύπτεται αφενός από την διαχείριση των επί έλασσον δαπανών αφετέρου από το κονδύλιο των απροβλέπτων της εργολαβίας. Το υπερβάλλον τμήμα τους περιλαμβάνεται στην **αύξηση της συμβατικής δαπάνης κατά 14,93%** καθόσον οι υπερβάσεις αυτές, ως διαφορές ποσοτήτων συμβατικών εργασιών αλλά και νέων εργασιών, οφείλονται εξολοκλήρου στις απρόβλεπτες εξελίξεις που επικράτησαν στο έργο. Επομένως εντάσσονται στο γράμμα και στο πνεύμα της ισχύουσας νομοθεσίας περί συμπληρωματικών συμβάσεων. Είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου και δεν μπορούν να διαχωριστούν από το αρχικό αντικείμενο, για λόγους οικονομίας, λειτουργικότητας, ασφάλειας και έγκαιρης παράδοσης του έργου στους χρήστες του.

Οι ανωτέρω περιπτώσεις έχουν αναλυτικά ως ακολούθως:

Κατά την καθαίρεση των σαθρών επιχρισμάτων και πριν την τοποθέτηση της θερμοπρόσοψης, παρατηρήθηκαν βλάβες στα φέροντα δομικά στοιχεία εκ οπλισμένου σκυροδέματος. Οι βλάβες αυτές έχουν προέλθει από την διάβρωση του οπλισμού και χρήζουν άμεσης αποκατάστασης πριν την επικάλυψη τους από τις θερμομονωτικές πλάκες της θερμοπρόσοψης.

Επιπλέον κρίνεται αναγκαίο, ύστερα από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο και την εκτέλεση των εργασιών, να στεγανοποιηθούν οι κατασκευαστικοί αρμοί διαστολής των κτηρίων καθώς επίσης και των περιμετρικών αρμών κάποιων κουφωμάτων που δεν αντικαθίστανται για την αποφυγή εισχώρησης υγρασίας εντός του κελύφους των κτηρίων.

Επίσης στα πλαίσια της ασφάλειας των εργαζομένων αλλά και των διερχόμενων πολιτών περίξ του εργοταξίου θα πρέπει να υλοποιηθεί μια περίφραξη των κτηρίων, καθώς κρίνεται απαραίτητη για να δημιουργήσει έναν ασφαλή εσωτερικό διάδρομο για τους εργαζόμενους του εργοταξίου και την ασφαλή διακίνηση των υλικών εντός του εργοταξίου, αλλά και για την αποτροπή εισόδου σε άτομα που δεν έχουν σχέση με την κατασκευή του έργου και της πρόκλησης ατυχήματος.

Η δαπάνη των ποσοτήτων του υπό έγκριση 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η εργολαβία δεν μπορεί να καλυφθεί από τα απρόβλεπτα της Αρχικής Σύμβασης. Προκειμένου λοιπόν να διαχωριστεί η εργολαβία σε τμήματα τα οποία θα μπορούσαν να μην ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες που απαιτούνται, προτείνεται η σύναψη νέας Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών.

Επισημαίνουμε ότι με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο (Ν.4782/2022), η δυνατότητα του Δήμου Αχαρνών Αττικής **να δημοπρατήσει νέο έργο**, για την κατασκευή των

πρόσθετων αυτών συμπληρωματικών εργασιών αποτελεί **χρονοβόρα διαδικασία** ενώ δύναται να το εντάξει στην υπό εξέλιξη εργολαβία, ως απαραίτητο συμπληρωματικό έργο.

Οι εργασίες αυτές σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 22στ. και του άρθρου 75 του Ν.4782/2022 που τροποποιεί το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 αποτελούν απρόβλεπτες περιστάσεις αφού συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

- η ανάγκη τροποποίησης θα πρέπει να οφείλεται σε απρόβλεπτες περιστάσεις (βλάβες στα δομικά στοιχεία εκ οπλισμένου σκυροδέματος, στεγανοποίηση αρμών, περίφραξη εργοταξίου με πιο μόνιμα χαρακτηριστικά κλπ)

- Η αξία τροποποίησης είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των οδηγιών σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ.1 περίπτωση δ) του Ν.4782/2022. Η αξία της τροποποίησης (αύξησης) είναι 14,93% δηλαδή δεν υπερβαίνει το 50% της Αρχικής Σύμβασης και τηρούνται οι ποσοτικές μεταβολές που ορίζονται από το Νόμο (20% ανά ομάδα εργασιών και 10% επί του συνόλου).

- Η αξία των επουσιωδών τροποποιήσεων είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των οδηγιών σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 3 περίπτωση α) του Ν.4782/2022 και χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 αλλά και των περιπτώσεων β) και γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 75. Η αξία της τροποποίησης (αύξησης) είναι 14,93% δηλαδή δεν υπερβαίνει το 15% της Αρχικής Σύμβασης και τηρούνται οι ποσοτικές μεταβολές που ορίζονται από το Νόμο (20% ανά ομάδα εργασιών και 10% επί του συνόλου).

- Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της Αρχικής Σύμβασης και η τροποποίηση δεν μεταβάλλει την συνολική φύση της Αρχικής Σύμβασης, αφού οι επιπλέον εργασίες, όπως προαναφέρθηκε, είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου

- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου και η παρούσα συμπληρωματική σύμβαση συντάσσεται έτσι ώστε να επιτευχθεί η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της εργολαβίας και να προκύψει έργο αυτοτελώς λειτουργικό

Η δυνατότητα αυτή αποτελεί **την ταχύτερη αλλά και οικονομικότερη επιλογή** για την αποπεράτωση του έργου, καθόσον οι πρόσθετες αυτές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στην αναθέτουσα αρχή. Οι συμπληρωματικές εργασίες που προτείνονται είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της υπάρχουσας Σύμβασης χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.

Β) Για να συμπεριλάβει τις ποσότητες των νέων εργασιών (1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε), που κρίθηκαν απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου. Η σύνταξη τους έγινε με βάση τα

εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια. Στις τιμές αυτές εφαρμόστηκε η συμβατική έκπτωση των ομάδων εργασιών του έργου στις οποίες ενσωματώνονται.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1ου ΑΠΕ

Αναλυτικά οι μεταβολές σε σχέση με τη σύμβαση είναι:

ΟΜΑΔΑ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (€)	1ος ΑΠΕ (€)	1^η Σ.Σ.Ε.	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 1ΟΥ ΑΠΕ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (€)
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	134.977,62	195.416,70	64.486,78	60.439,08 (αύξηση)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ	0,00	3.910,34	0,00	24.208,57 (αύξηση)
2. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	295.519,04	295.519,04	0,00	0,00 (καμία μεταβολή)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	430.496,66	494.846,08	64.486,78	64.349,42 (αύξηση)
ΓΕ & ΟΕ 18%	77.489,40	89.072,29	11.607,62	11.582,90 (αύξηση)
ΣΥΝΟΛΟ	507.986,06	583.918,37	76.094,40	75.932,32 (αύξηση)
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	76.197,91	265,60	11.414,16	75.932,31 (μείωση)
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ	584.183,97	584.183,97	87.508,56	Καμία μεταβολή
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	2.114,11	2.114,11	0,00	Καμία μεταβολή
ΣΥΝΟΛΟ	586.298,08	586.298,08	87.508,56	Καμία μεταβολή
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	809,57	100.000,00	40.000,00	99.190,43 (αύξηση)
ΣΥΝΟΛΟ	587.107,65	686.298,08	127.508,56	99.190,43 (αύξηση)
ΦΠΑ 24%	140.905,84	164.711,54	30.602,05	23.805,71 (αύξηση)
ΣΥΝΟΛΟ	728.013,49	851.009,62	158.110,61	122.996,13 (αύξηση)

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική Νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών Ν.4782/2022 άρθρο 75 που τροποποιεί το άρθρο 156 του Ν.4412/2016.

Οι κατηγορίες των συμβατικών εργασιών που παρουσιάζουν μεταβολή δαπάνης σε σχέση με την αρχική σύμβαση είναι:

Στην ομάδα εργασιών **1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ** υπάρχει συνολική αύξηση της δαπάνης ίση με 60.439,08 € (ήτοι ποσοστό 44,78%) σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη που καλύπτονται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Απρόβλεπτα σύμβασης: 76.197,91 €

Νέες εργασίες: $3.910,34 * 1,18 = 4.614,20$ € (με ΓΕ+ΟΕ)

Επί πλέον ποσοτήτων συμβατικών εργασιών: $60.439,08 * 1,18 = 71.318,11$ €

Διαφορά επί πλέον μείον επί έλασσον ποσοτήτων συμβατικών εργασιών που θα χρηματοδοτηθούν από τα απρόβλεπτα = $71.318,11 - 0,00 = 71.318,11$ € (με ΓΕ+ΟΕ)

Απρόβλεπτα που απομένουν: $76.197,91 - 71.318,11 - 4.614,20 = 265,60$ € (με ΓΕ + ΟΕ).

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών έχει συνταχθεί σε υπέρβαση κατά **14.93%** σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση. Το τελικό ποσό των συμβατικών εργασιών του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Ήσσονος Σημασίας ανέρχεται σε **1.009.120,23 (με ΦΠΑ)**. Το επιπλέον ποσό των 281.106,74€, θα χρηματοδοτηθεί από το **Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020** κατόπιν σύμφωνης γνώμης τους (αρ. πρωτ. 72946/10-07-2023 παραλαβής Δήμου Αχαρνών).

Με το με αρ. πρωτ. 72553/09-07-2023 έγγραφο ζητήθηκε από το Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. γνωμοδότηση για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου χωρίς χρήση επί έλασσον δαπανών και την 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Ήσσονος Σημασίας. Με το με αρ. πρωτ. 78589/25-07-2023 (παραλαβής Δήμου Αχαρνών) το Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. έστειλε την θετική γνώμη για την σύναψη 1^{ης} ΣΣΕ στον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου: «**ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ**», συνολικής δαπάνης 673.806,64€ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εκ των οποίων 586.298,08€ της αρχικής σύμβασης σε ισοζύγιο με αυτήν και 87.508,56€ της 1^{ης} ΣΣΕ και παρουσιάζει υπέρβαση κατά 14,93% σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη.

Σας υποβάλλουμε τον 1^ο Α.Π.Ε. με την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Ήσσονος Σημασίας, συνοδευόμενο από την Αιτιολογική Έκθεση καθώς και την θετική γνώμη του

Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. και παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης περί έγκρισης αυτού.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ

ΗΛΕΚΤΡ./ΜΗΧ. και ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ

21ο ΘΕΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Αχαρνές, 18-07-2023

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Εισηγήτρια-Επιβλέπουσα : Ραμαντάνη Πολυτίμη

Προς:
Τον Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: **Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΙΟΥ»**

A. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Η με αρ. 63/2022 Μελέτη Προϋπολογισμού 290.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. (24% συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών και εγκρίθηκε με την με αρ. 444/203 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους Δήμου Αχαρνών.
3. Την με αρ. πρωτ. 18064/20-02-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ) με αριθμό καταχώρησης Α-434 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου Αχαρνών.
4. Τη με αρ. 30/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κυρώθηκε η ανάθεση του έργου: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΙΟΥ**» στην εργοληπτική επιχείρηση: «**ΚΥΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ**» με μέση έκπτωση «37,70%».
5. Στις **19 Απριλίου 2023** υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **41345/19-04-2023** εργολαβική σύμβαση μεταξύ του **Δημάρχου Σπυρίδωνος Βρεττού** και της **αναδόχου Παρασκευής Κυργίου**, ποσού **190.026,67 €** με Φ.Π.Α., με συμβατικό χρόνο εκτέλεσης τεσσάρων (4) μηνών ήτοι **με ημερομηνία περαίωσης την 19-08-2023**.
6. Τη με αρ. πρωτ. Δήμου : 41647/20-04-2023 πράξη ορισμού της κ. Ραμαντάνη Πολυτίμης , ως επιβλέπουσας μηχανικού του έργου.

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση και η ανακατασκευή των οδών Παύλου Μελά – Αντιόχου- Νεαρίου της Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η σύμβαση του έργου ανέρχεται στις 190.026,68 € και δεν έχει συνταχθεί 1^{ος} λογαριασμός.

Δ. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Με την με αρ. πρωτ. Δήμου : **75801/18-07-2023** δήλωσή της η Ανάδοχος και επειδή η έναρξη του έργου επί του πεδίου δεν κατέστη δυνατή, **λόγω** της ύπαρξης δικτύων και υποδομών (πχ ΕΥΔΑΠ) που χρήζουν διεξοδικής διερεύνησης για να μην προκληθούν βλάβες & των τελικών εγκρίσεων αδειών κυκλοφορίας (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΟΙΖΩ: 80/30-06-2023) που θα κατατεθεί και στην Τροχαία, ζήτησε παράταση εργασιών σύμβασης για χρονικό διάστημα **τεσσάρων (4) μηνών** από τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας.

Προκειμένου να υπάρξει **έντεχνη και ομαλή εξέλιξη των εργασιών** και προκειμένου επίσης να **μην απαιτηθεί νέα παράταση** και το έργο να ολοκληρωθεί εντός της προθεσμίας της παρούσας και επιπλέον λόγω της απαιτούμενης συνεννόησης με τις Υπηρεσίες της Αρχαιολογίας για την παρακολούθηση του έργου αλλά και των θερινών αδειών του Αυγούστου, η Υπηρεσία **αποδέχεται** τις παραπάνω αιτίες καθυστέρησης και προτείνει **την παράταση του συμβατικού χρόνου ισχύος της παραπάνω Σύμβασης κατά τέσσερις (4) μήνες** από τη συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου, ήτοι **μέχρι 19/12/2023**.

Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Μ



22ο ΘΕΜΑ



Εξαιρ. Επείγου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Συντάκτρια: Μ. Καραδήμα
Τηλ: 213 2072435
Email: mkaradima@acharnes.gr

Προς:
Τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: 2^η Παράταση της προθεσμίας περαιώσης της μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε, σε προσεχή συνεδρίαση για τη λήψη απόφασης για την 2^η Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ».

Ιστορικό:

Για την μελέτη συντάχθηκε η από Ιούλιο 2021 τεχνική προδιαγραφή, ο υπολογισμός προεκτίμησης αμοιβής ποσού 204.622,73 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία εγκρίθηκαν με την με αρ. 407/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών. Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VIII, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 62196/29.09.2020 Απόφαση (ΑΔΑ: Ω22446ΜΤΛ6- Ο7Ω).

Η διακήρυξη συντάχθηκε τον Οκτώβριο του 2021 και εγκρίθηκε με την με αρ. 666/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών. Η μελέτη δημοπρατήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κατακυρώθηκε στην εταιρεία «ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» με την με αρ. 349/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών με ποσοστό έκπτωσης 10%.

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2022 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 90464 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Σπυρίδωνος Βρεττού και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» ποσού 184.159,34 € συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων (15%) και του Φ.Π.Α. 24%, με χρόνο εκτέλεσης οκτώ (8) μηνών, ήτοι ημερομηνία περαίωσης την 20/05/2023. Με την με αρ. πρωτ. 91012/21-09-2022 πράξη ορίστηκε επιβλέπουσα η Καραδήμα Μαρία, Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης, κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση νέων μελετών ή η επικαιροποίηση παλαιών για τα σχολικά κτίρια του Δήμου Αχαρνών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Με την με αρ. 146/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1^η Παράταση του συνολικού χρόνου ολοκλήρωσης της Μελέτης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 20/08/2023.

Με το αρ. πρωτ. 75242/17-07-2023 έγγραφο σχετικά με ενημέρωση προόδου, ο ανάδοχος ενημερώνει τη Διευθύνουσα Υπηρεσία για την εξέλιξη του συνόλου της μελέτης και επισημαίνει ότι έχουν ήδη διεξαχθεί αυτοψίες σε σημαντικό αριθμό σχολικών συγκροτημάτων, έχουν ελεγχθεί, επικαιροποιηθεί και υποβληθεί για έγκριση οι μελέτες πυροπροστασίας για κάποια σχολικά συγκροτήματα και ότι α) «παραδόθηκαν προσφάτως φάκελοι, κατόπιν αίτησής μας στην ΚΤΥΠ για 41 σχολεία, με απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση του έργου. Όταν ολοκληρωθεί η έκδοση αντιγράφων, θα παραδοθούν στην υπηρεσία σας και θα είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε με τις αυτοψίες των σχολείων με επαρκή στοιχεία» και β) για τα δέκα (10) συγκροτήματα που έχουν σημειωθεί αυθαιρεσίες που θα πρέπει να τακτοποιηθούν ώστε να μπορέσουν να κατατεθούν οι μελέτες πυροπροστασίας, δεν έχει ληφθεί καμία απάντηση στην επιστολή αναζήτησης πιθανής τακτοποίησής τους. Για τους λόγους αυτούς, αιτείται περαιτέρω παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της μελέτης κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 20/02/2024.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την απόφαση 143/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της μελέτης είναι η 20^η/08/2023, διάστημα κατά το οποίο τα σχολικά συγκροτήματα είναι κλειστά τις περισσότερες ημέρες, δυσχεραίνοντας τον προγραμματισμό και ολοκλήρωση των υπολειπόμενων απαιτούμενων αυτοψιών.

Ο αιτούμενος χρόνος παράτασης κρίνεται απαραίτητος για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση της μελέτης καθώς κατά την εξέλιξη εκπόνησης της μελέτης προέκυψαν καθυστερήσεις στη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων και πληροφοριών.

Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης της μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» κατά έξι (6) μήνες
ήτοι έως 20/02/2024.

Συν.: Το με αρ. πρωτ. 75242/17-07-2023
έγγραφο του αναδόχου

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ &
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ**



23ο ΘΕΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Αχαρνές, 08/08/2023

Προς:
Τον Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: 3^η Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ**»

A. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Η με αρ. 214/2021 Μελέτη Προϋπολογισμού 74.400,000 ευρώ με Φ.Π.Α. (24%) συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών και εγκρίθηκε με την με αριθμ. 56/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .
2. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους Δήμου.
3. Η με αρ. πρωτ. 67582/30-12-2021 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για επιλογή αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».
4. Την με αρ.πρωτ. 67549/30-12-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ) με αριθμό καταχώρησης Α-1229 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου Αχαρνών.
5. Τη με αριθμό πρωτ.11638/09-02-2022 Απόφαση Δημάρχου με την οποία κυρώθηκε απευθείας η ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» στην εργοληπτική επιχείρηση: «ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε. Ε.Τ.Ε.» με μέση έκπτωση "2,00%".
6. Στις 8 Μαρτίου 2022 υπογράφηκε η υπ' αρ. πρωτ. **21521** εργολαβική σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Σπυρίδωνος Βρεττού και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε. Ε.Τ.Ε., ποσού **72.941,78** ευρώ με Φ.Π.Α., με συμβατικό χρόνο εκτέλεσης έξι (6) μηνών ήτοι με ημερομηνία περαίωσης την 08-09-2022 .
7. Τη με αρ. πρωτ. Δήμου : 23392/14-03-2022 πράξη ορισμού των κ. Λαμπρινίδου Ειρήνης, Αρχιτέκτονα Μηχανικού και Καραδήμα Μαρίας ως επιβλεπουσών του έργου.

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι οι εργασίες που αφορούν στην κατασκευή νέας πλατείας επί της οδού Γαλήνης, με σκοπό την αστική αναβάθμιση της περιοχής του Πανοράματος του Δήμου Αχαρνών. Ενδεικτικά θα πραγματοποιηθούν εργασίες γενικών εκσκαφών, κατασκευής τοιχίων Διανομή μέσω 'ΓΡΙΑΔΑ' με UID: 64d33cce822b74efd5b28900 στις 09/08/23 11:08

από οπλισμένο σκυρόδεμα, διάστρωσης σκυροδέματος, τοποθέτησης πρόχυτων κρασπέδων και πλακών πεζοδρομίου από σκυρόδεμα, τοποθέτησης φωτισμού, φύτευσης και τοποθέτησης εξοπλισμού πλατείας (καθιστικά, κάδους απορριμμάτων).

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Δεν έχουν εγκριθεί Πιστοποιήσεις. Το υπόλοιπο των εγκρίσεων είναι το σύνολο της εργολαβικής σύμβασης δηλαδή **72.941,78€**.

Δ. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Με την με αρ. πρωτ. Δήμου : 55142/10-06-2022 δήλωσή του, ο Ανάδοχος, ζήτησε επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την υποβολή της αίτησης του κατά το άρθρο 153.1.α του Ν. 4938/06-06-2022 (ΦΕΚ 109/Α/2022), το οποίο αφορά σε "**Επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων**", η οποία και του δόθηκε με την με αρ. 383/27-07-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και έτσι για το έργο ορίστηκε ημερομηνία περαίωσης η **06-12-2022**.

Με την με αρ. **684/27-12-2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 1^η Παράταση χρόνου περαίωσης για το έργο με ημερομηνία περαίωσης η **10-04-2023**.

Με την με αρ. **126/09-05-2023** απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 2^η Παράταση χρόνου περαίωσης για το έργο με ημερομηνία περαίωσης η **10-08-2023**.

Με την με αρ. πρωτ. Δήμου **75060/14-07-2023**, ο Ανάδοχος του έργου, κατέθεσε αίτηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας **μέχρι 30/10/2023** δεδομένου ότι: «*κατά τη διάρκεια της πανδημίας παρατηρήθηκε, ότι μεγάλος αριθμός εξειδικευμένου προσωπικού (τεχνίτες και εργάτες οικοδομής, χειριστές χωματουργικών μηχανημάτων, οδηγοί βαρέων οχημάτων) αποχώρησαν από την αγορά εργασίας και η έλλειψη αυτή παρατηρείται μέχρι και σήμερα. Κατά συνέπεια, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται από όλες τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας, δεν είναι δυνατή η αναπλήρωση του προσωπικού αυτού και ο ρυθμός εκτέλεσης των εργασιών είναι μικρότερος του επιθυμητού. Επιπλέον, εξαιτίας των προβλημάτων που προκαλεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, στην ομαλή τροφοδοσία υλικών και ειδικότερα ανταλλακτικών μηχανημάτων έργων, παρατηρείται αδυναμία στην άμεση συντήρηση ή την αντικατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού, με αποτέλεσμα να προκαλούνται επιπλέον καθυστερήσεις στην εκτέλεση εργασιών του έργου. Υφίσταται δε και το πρόβλημα της γενικής απραξίας του εργατοτεχνικού προσωπικού και των προμηθευτριών εταιρειών, λόγω των αδειών του μηνός Αυγούστου*»

Προκειμένου να υπάρξει **έντεχνη και ομαλή εξέλιξη των εργασιών** η Υπηρεσία αποδέχεται τις παραπάνω αιτίες καθυστέρησης και προτείνει **την παράταση του συμβατικού χρόνου ισχύος της παραπάνω Σύμβασης μέχρι 30/10/2023**.

Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Μ



24ο ΘΕΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Αχαρνές, 09.08.2023

Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Συντάκτης: Τούντα Κων/να
Τηλ.: 213 20 72 447
Ηλ. Ταχ.: ktounta@acharnes.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Προς: Τον Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: 2η Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2022».

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη τα:

A. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Για το έργο του θέματος συντάχθηκε η με αριθμό 122/22 μελέτη από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % .

Το έργο είναι ενταγμένο στο εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2022 σύμφωνα με την με αριθμό 67/2022 Απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου.

Με την με αριθμό 506/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η μελέτη (τεύχη δημοπράτησης) του έργου και με το με αρ. πρωτ. 122488/8.12.22 έγγραφο έγινε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου του έργου.

Με την με αριθμό 68/24.1.2023 απόφαση Δημάρχου κυρώθηκε η ανάθεση στην εργοληπτική εταιρεία «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΤ. ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ» με μέση έκπτωση 2,00%.

Υπεγράφη η με αριθμ.πρωτ. 13106/7.2.23, (ΑΔΑ: 960ΑΩΨ8-ΝΩΛ) εργολαβική Σύμβαση ποσού 73.011,90 € με ΦΠΑ 24% .Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίστηκε στους τέσσερις (4) μήνες κατόπιν παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης την 6.9.2023.

Με το με αρ.πρωτ. 13359/8.2.23 έγγραφο ορίστηκε επιβλέπουσα μηχανικός του έργου, η κ. Τούντα Κωνσταντίνα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών.

B. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το έργο προβλέπει την κατασκευή ή και ανακατασκευή τμημάτων αγωγών αποχέτευσης συνολικού μήκους 270 μ. σε οδούς διαφόρων περιοχών του Δήμου για την εξυπηρέτηση παρόδων ακινήτων. Οι Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 64d5c51cab6c1a6352f70ab1 στις 11/08/23 10:39

εργασίες που προβλέπονται να γίνουν σύμφωνα με την μελέτη είναι εκσκαφές, τοποθέτηση αγωγού από σωλήνες PVC-U, φρεατίων επίσκεψης, επιχωματώσεις και αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων .

Γ. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Με το με αρ. πρωτ. 79255/27.7.23 έγγραφο, η Ανάδοχος εταιρεία του έργου «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΤ. ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ», ζητά την παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά δυο (2) μήνες, λόγω αδυναμίας εύρεσης αρχαιολόγου απαραίτητου για την παρακολούθηση του έργου της καθώς και λόγω των διακοπών του Αυγούστου που δεν εκτελούνται εργασίες.

Η Υπηρεσία μας αποδέχεται την παράταση του συμβατικού χρόνου ισχύος της παραπάνω σύμβασης κατά δυο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 06-11-2023, προκειμένου να συνεχισθεί η έντεχνη και ομαλή εξέλιξη των εργασιών και να ολοκληρωθεί το έργο.

Σημειώνεται ότι η παράταση αυτή δεν μεταβάλλει το οικονομικό αντικείμενο του έργου.

Παρακαλούμε την συζήτηση του θέματος και την λήψη σχετικής απόφασης.

Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Αναστάσιος Δαμάσκος
Ηλ. Μηχ.& Μηχανικός Η.Υ.



25ο ΘΕΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Αχαρνές, 09/08/ 2023

Προς:
Τον Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου: «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ**»

A. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Η με αρ. 19/2021 Μελέτη Προϋπολογισμού 1.000.000,000 ευρώ με Φ.Π.Α. (24%) συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών και εγκρίθηκε με την με αρ. 385/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το έργο χρηματοδοτείται από το πόρους Δήμου.
3. Με την με αρ. 404/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης.
4. Με την με αρ. 669/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών επικυρώθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας και αναδείχθηκε μειοδότης η εταιρεία "**ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**" με προσφερόμενη Μέση Έκπτωση 59,05%
5. Στις 07 Μαρτίου 2023 υπογράφηκε η υπ' αρ. πρωτ. **24935** εργολαβική σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Σπυρίδωνος Βρεττού και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας **κ. Βάρναλη Ιωάννη του Δημητρίου**, ποσού **416.330,25€**, με συμβατικό χρόνο εκτέλεσης έξι (06) μηνών ήτοι με ημερομηνία περαίωσης την **07-09-2023** .
6. Με την με αρ. πρωτ. Δήμου : 25765/09-03 -2023 πράξη ορίστηκε επιβλέπουσα του έργου η κ. Λαμπρινίδα Ειρήνη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός .

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση των βλαβών ασφαλτικού οδοστρώματος με τη διαδικασία της απόξεσης (φρεζάρισμα) , της διάστρωσης αυτών με νέο ασφαλτοτάπητα, και κατόπιν την διαγράμμιση τους, στις βόρειες Εκτός Σχεδίου περιοχές του Δήμου Αχαρνών.

Διανομή μέσω 'ΤΡΙΔΑ' με UID: 64d9b1e2ab6c1a635212bdd3 στις 14/08/23 09:24

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει εγκριθεί η 1^η Εντολή Πληρωμής ποσού **146.859,26€** . Το υπόλοιπο των εγκρίσεων είναι το ποσό των **269.470,99€**.

Δ. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Με την με αρ. πρωτ. Δήμου **76265/19-07-2023** , ο Ανάδοχος εταιρεία του έργου "**ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** ", κατέθεσε αίτηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας κατά πέντε (5) μήνες διότι : *« Κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστώθηκαν τόσο διαφοροποιήσεις στις απαιτούμενες ποσότητες των συμβατικών εργασιών όσο και τυχόν αναγκαίες νέες εργασίες για την πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου. Ως εκ τούτου έχει προκύψει η ανάγκη σύνταξης ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, ο οποίος θα συμπεριλάβει τα ανωτέρω και θα προκύψει επακριβώς και το υπόλοιπο αντικείμενο του έργου. Η σύνταξη και έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα απαιτεί εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο εκτιμάται ότι κατ' ελάχιστον είναι τρεις μήνες. Επιπλέον, απαιτείται χρονικό διάστημα υλοποίησης των λοιπών εργασιών και των τυχόν νέων που θα προκύψουν από την έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα που δεν μπορεί επί του παρόντος να εκτιμηθεί με ακρίβεια, ωστόσο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δύο μηνών (δεδομένου και του απαιτούμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοση των αναγκαίων αδειών).»*

Προκειμένου να συνεχισθεί η **έντεχνη και ομαλή εξέλιξη των εργασιών** η Υπηρεσία αποδέχεται τις παραπάνω αιτίες καθυστέρησης και προτείνει **την παράταση του συμβατικού χρόνου ισχύος της παραπάνω Σύμβασης κατά πέντε (5) μήνες , ήτοι μέχρι 07/02/2024.**

Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Μ



26ο ΘΕΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Αχαρνές, 07-08-2023

Εισηγήτριες- Επιβλέπουσες :
Λαμπρινίδου Ειρήνη - Ραμαντάνη Πολυτίμη

Προς:
Τον Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ- ΜΠΟΣΚΙΖΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ »

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Το έργο χρηματοδοτείται από την **Περιφέρεια Αττικής** μέσω της με αρ. **21/09/2021 Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Αχαρνών** ΚΑΕ 9781.02.048 (αρ. πρωτ. Δήμου Αχαρνών :40926/07-10-2021).
2. Η με αρ. **159/2017** Μελέτη Προϋπολογισμού **3.170.000,00** ευρώ με Φ.Π.Α. (24%) συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών και εγκρίθηκε με την με αρ. **45/2020** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών.
3. Την με αρ. πρωτ. **18752/28-02-2022** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ) με αριθμό καταχώρησης **A-29** στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου Αχαρνών.
Τη με αρ. 135/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κυρώθηκε η ανάθεση του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ- ΜΠΟΣΚΙΖΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ**» στην εργοληπτική επιχείρηση: «**ΟΔΟΣ ΑΤΕ**» με μέση έκπτωση «**53,32%**».
4. Στις **31 Μαΐου 2022** υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **49973/31-05-2022** εργολαβική σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου, Σπυρίδωνος Βρεττού και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «**ΟΔΟΣ ΑΤΕ**», Λεωνίδα Τσίγκου , ποσού **1.490.678,72 € (με Φ.Π.Α.)**, με συμβατικό χρόνο εκτέλεσης δεκαέξι **(16) μηνών** ήτοι με ημερομηνία περαίωσης την **31-09-2023** .

5. Τη με αρ. πρωτ. Δήμου : **51059/01-06-2022** πράξη ορισμού της κ. Λαμπρινίδου Ειρήνης, Αρχιτέκτονα Μηχανικού & της κ. Ραμαντάνη Πολυτίμης, Πολιτικού Μηχανικού ΤΕ-ΜSc, ως επιβλεπουσών μηχανικών του έργου.
6. Για την πορεία του έργου, ενημερώνεται η **Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης** , βάσει της με αρ. πρωτ. 830253/05-10-2021 , όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 1381093/23-12-2022 και έχει συγκροτηθεί έως τώρα δύο φορές και έχουν συνταχθεί δύο πρακτικά , ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1: 15-11-2022 & ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 : 25/04/2023

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΜΠΟΣΚΙΖΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ**» από το Δήμο Αχαρνών με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής.

Σκοπός του έργου είναι η κατασκευή οδών σε τρεις Πολεοδομικές Ενότητες του Δήμου Αχαρνών, με σκοπό τη βελτίωση και συμπλήρωση του οδικού δικτύου.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Για το έργο έχει συνταχθεί έως τώρα ένας (1) Λογαριασμός – Πιστοποίηση , ποσού **189.560,24 €**. (με ΦΠΑ)

Το οικονομικό υπόλοιπο του έργου **βάσει της σύμβασης** ανέρχεται στα 1.301.118,48 € (με ΦΠΑ)

Δ. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Ο Ανάδοχος με την με αρ. πρωτ. Δήμου : 81212/01-08-2023 ζήτησε παράταση εργασιών σύμβασης για χρονικό διάστημα **έξι (6) μηνών** , επειδή η ολοκλήρωση του έργου δεν θα είναι δυνατή έως τις 30-09-2023, λόγω προβλημάτων που προκύπτουν συνεχώς από τις διανοίξεις και οφείλονται στις ρυμοτομίες και την διαχείριση αυτών (καθαιρέσεις , κατεδαφίσεις), δικτύων ΟΚΩ, συνεννοήσεις με Αρχαιολογία για την παρακολούθηση των εκσκαφών, τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το χειμώνα στην περιοχή (βόρειο τμήμα του Δήμου) καθώς και στο εύλογο χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση-έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (αυξομειώσεις ποσοτήτων , ανάγκη νέων τιμών κλπ) και κατόπιν της υλοποίησης των εργασιών αυτών.

Προκειμένου να υπάρξει **έντεχνη και ομαλή εξέλιξη των εργασιών**, η Υπηρεσία αποδέχεται τις παραπάνω αιτίες καθυστέρησης και προτείνει **την παράταση του συμβατικού χρόνου ισχύος της παραπάνω Σύμβασης κατά επτά (7) μήνες** από την καταληκτική προθεσμία συμβατικής

περαίωσης της του έργου, ήτοι **μέχρι 31-04-2024** , αφού λαμβάνει υπόψη της επιπλέον ότι ο μήνας Αύγουστος είναι μήνας θερινών διακοπών (συνεργείων , λατομείων κλπ)

Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης.

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ

Ηλεκτρολ. Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ



27ο ΘΕΜΑ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ**

Αχαρνές, 14.08.2023

Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Συντάκτης: Τούντα Κων/να
Τηλ.: 213 20 72 447
Ηλ. Ταχ.: ktounta@acharnes.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

**Προς: Τον Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου**

ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΩΝ».

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη τα:

A. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Για το έργο του θέματος συντάχθηκε η με αριθμό 162/2022 μελέτη από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % .

Το έργο είναι ενταγμένο στο εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2022 σύμφωνα με την με αριθμό 67/2022 Απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου.

Με την με αριθμό 572/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η μελέτη (τεύχη δημοπράτησης) του έργου και με το με αρ. πρωτ. 122499/8.12.22 έγγραφο έγινε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου του έργου.

Με την με αριθμό 58/24.1.2023 απόφαση Δημάρχου κυρώθηκε η ανάθεση στην εργοληπτική εταιρεία «ΗΛΙΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ» με μέση έκπτωση 4,07%.

Υπεγράφη η με αριθμ.πρωτ. 13063/7.2.23, (ΑΔΑ: ΨΓΖΟΩΨ8-Α53) εργολαβική Σύμβαση ποσού 71.520,06 € με ΦΠΑ 24% και η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίστηκε στους έξι (6) μήνες, με συμβατική προθεσμία περαίωσης την 7.8.2023.

Με το με αρ.πρωτ. 13352/8.2.23 έγγραφο ορίστηκε επιβλέπουσα μηχανικός του έργου, η κ. Τούντα Κωνσταντίνα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών.

B. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το έργο προβλέπει την ανάπτυξη πεζοδρομίων, κατασκευή ή και ανακατασκευή καρασπεδορείθρων και πλακοστρώσεων συνολικού εμβαδού 1560 τ.μ. Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν σύμφωνα με την μελέτη είναι διάνοιξη τάφρων, κατασκευή κρασπέδων, τοποθέτηση πλακών και διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ .

Γ. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Με το με αρ. πρωτ. 84897/11.8.2023 έγγραφο, η Ανάδοχος εταιρεία του έργου «ΗΛΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ», ζητά την παράταση εργασιών με αναθεώρηση λόγω καθυστερήσεων στην εξέλιξη του έργου έως τις 7.10.2023 .

Η Υπηρεσία μας αποδέχεται το αίτημα του αναδόχου για παράταση εργασιών προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο και προτείνει την παράταση του συμβατικού χρόνου ισχύος της παραπάνω σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι τις 07-11-2023 χωρίς αναθεώρηση εργασιών.

Σημειώνεται ότι η παράταση αυτή δεν μεταβάλλει το οικονομικό αντικείμενο του έργου.

Παρακαλούμε την συζήτηση του θέματος και την λήψη σχετικής απόφασης.

Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Αναστάσιος Δαμάσκος
Ηλ. Μηχ.& Μηχανικός Η.Υ.



28ο ΘΕΜΑ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ**

Αχαρνές, 30.08.2023

Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Συντάκτης: Τούντα Κων/να
Τηλ.: 213 20 72 447
Ηλ. Ταχ.: ktounta@acharnes.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

**Προς: Τον Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου**

ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΧΑΡΝΩΝ».

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη τα:

A. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Για το έργο του θέματος συντάχθηκε η με αριθμό 154/2022 μελέτη από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % .

Το έργο είναι ενταγμένο στο εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2022 σύμφωνα με την με αριθμό 67/2022 Απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου.

Με την με αριθμό 573/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η μελέτη (τεύχη δημοπράτησης) του έργου και με το με αρ. πρωτ. 122504/8.12.22 έγγραφο έγινε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου του έργου.

Με την με αριθμό 60/20.1.2023 απόφαση Δημάρχου κυρώθηκε η ανάθεση στην εργοληπτική εταιρεία «ΑΦΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ Ο.Ε.» με μέση έκπτωση 3,01%.

Υπεγράφη η με αριθμ.πρωτ. 12621/6.2.23, (ΑΔΑ: Ψ8ΠΙΩΨ8-Φ7Ρ) εργολαβική Σύμβαση ποσού 72.272,05 € με ΦΠΑ 24% και η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίστηκε στους έξι (6) μήνες, με συμβατική προθεσμία περαίωσης την 6.8.2023.

Με το με αρ.πρωτ. 13338/8.2.23 έγγραφο ορίστηκε επιβλέπουσα μηχανικός του έργου, η κ. Τούντα Κωνσταντίνα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών.

B. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το έργο προβλέπει την ανάπλαση πεζοδρομίων, κατασκευή ή και ανακατασκευή καρασπεδορείθρων και πλακοστρώσεων συνολικού εμβαδού 1560 τ.μ. Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν σύμφωνα με την μελέτη είναι διάνοιξη τάφρων, κατασκευή κρασπέδων, τοποθέτηση πλακών και διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ .

Γ. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Με το με αρ. πρωτ. 88136/2023 έγγραφο, η Ανάδοχος εταιρεία του έργου «ΑΦΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ Ο.Ε.» , ζητά την παράταση εργασιών με αναθεώρηση λόγω καθυστερήσεων στην εξέλιξη του έργου έως τις 6.10.2023 .

Η Υπηρεσία μας αποδέχεται το αίτημα του αναδόχου για παράταση εργασιών προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο και προτείνει την παράταση του συμβατικού χρόνου ισχύος της παραπάνω σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι τις 06-11-2023 χωρίς αναθεώρηση εργασιών.

Σημειώνεται ότι η παράταση αυτή δεν μεταβάλλει το οικονομικό αντικείμενο του έργου.

Παρακαλούμε την συζήτηση του θέματος και την λήψη σχετικής απόφασης.

Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Αναστάσιος Δαμάσκος
Ηλ. Μηχ.& Μηχανικός Η.Υ.



29ο ΘΕΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Συντάκτης: Μάμμου Κωνσταντίνα
Τηλ.: 213 20 72 513
Email : kmammou@acharnes.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
της **ΑΔΣ 91/2023** ως προς τα τέλη διέλευσης
Αχαρνές 29/03/2023

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣ
Τον κ. Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της με αρ. 91/2023 Απόφασης

σχετικά με τη Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης – Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών στην εταιρεία HELLENIC OPENFIBER Μ.Α.Ε. (αρ. πρωτ. Αίτησης 2900/12-01-2023) με Ανάδοχο εταιρεία την ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ ΑΕ

Κύριε Πρόεδρε,

η εταιρεία **HELLENIC OPENFIBER Μ.Α.Ε.** με την υπ' αρ. πρωτ. 2900/12-01-2023 αίτησή της, ζήτησε να της χορηγηθεί Δικαίωμα Διέλευσης για εγκατάσταση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 και του παραρτήματος Χ του ν.4463/2017, όπως ισχύει, και της παρ. 9 του άρθρου 28, του ν.4070/2012 (ΦΕΚ 6168/31-12-2018).

Την 21-03-2023 πάρθηκε **Απόφαση με αριθμό 91/2023**, όπου χρήζει να γίνει **ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ** αυτής μόνο ως προς το άρθρο 6, διότι εκ παραδρομής ζητάμε να πληρωθεί το ποσό

των 33,37 € αντί του ποσού των **277,54 €** που είναι το ορθό, βάση του ΦΕΚ 6168/31-12/2018, άρθρο 6, παρ. 4.(ε) που σας επισυνάπτω, ως εξής:

«....6. Αναλογούντα τέλη και τρόπος καταβολής

Το ύψος των τελών Διέλευσης, βάσει του ν.4463/2017, όπως ισχύει, και της παρ. 9 του άρθρου 28, του ν.4070/2012 (ΦΕΚ 6168/31-12-2018) και της υπ' αριθμ. 309/2012 απόφασης του Δ.Σ. Αχαρνών, όπως ισχύει, υπολογίστηκε στο ποσόν των **277,54 €** (βλ. **Παράρτημα Γ'**). Ο Πάροχος οφείλει, εντός **είκοσι (20) ημερών** από την κοινοποίηση της παρούσας, να υποβάλει αποδεικτικό κατάθεσης υπέρ του Δήμου στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, για τη **Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης – Άδεια Εκτέλεσης εργασιών**, για την πληρωμή των τελών αυτών.

Το ύψος των ετησίων τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης, βάσει του ν.4463/2017, όπως ισχύει, και της παρ. 9 του άρθρου 28, του ν.4070/2012 (ΦΕΚ 6168/31-12-2018) και της υπ' αριθμ. 309/2012 απόφασης του Δ.Σ. Αχαρνών, υπολογίστηκε στο ποσόν των **904,32 €** (βλ. **Παράρτημα Γ'**)...».

Ως προς τα λοιπά η Απόφαση μένει ως έχει.

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο σώμα για την λήψη σχετικής **ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ** της υπ' αρ. 91/21-03-2023 Απόφασης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ



30ο ΘΕΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Συντάκτης: Μάμμου Κωνσταντίνα
Τηλ.: 213 20 72 513
Email : kmammou@acharnes.gr

Αχαρνές 02/06/2023

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣ
Τον κ. Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης – Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών στην εταιρεία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (αρ. πρωτ. Αίτησης 52321/18-05-2023) με Ανάδοχο εταιρεία την ΕΡΓΑ-ΤΗ-ΚΑΤ Α.Ε.

Κύριε Πρόεδρε,

η εταιρεία **COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με την υπ' αριθμ. 52321/18-05-2023** αίτησή της, ζητάει να της χορηγηθεί Δικαίωμα Διέλευσης για εγκατάσταση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 και του παραρτήματος Χ του ν.4463/2017, όπως ισχύει, και της παρ. 9 του άρθρου 28, του ν.4070/2012 (ΦΕΚ 6168/31-12-2018)

Η εταιρεία έχει καταθέσει όλα τα απαραίτητα κάτωθι δικαιολογητικά:

- Η υπ' αριθμ. **52321/18-05-2023** αίτηση, κατασκευαστικές μελέτες και λοιπά Σχέδια Ευκολιών Δικτύου .

1. Ορισμός Αντικλήτου και Στοιχεία Επικοινωνίας

Αντίκλητος: **ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

Πάροχος: : **COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην οδό Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99 – ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 24 τηλ.: 698 733 0630 – 2410 660 151.**

2. Περιγραφή του χορηγηθέντος Δικαιώματος Διέλευσης – Διαδρομή όδευσης:

Τα χορηγούμενα από την παρούσα Δικαιώματα διέλευσης αφορούν στα ακόλουθα:

2.1 Εγκατάσταση δικτύων σε χαντάκια **συνολικού μήκους 257,00 m, ως εξής:**

- Διαμήκης τομή επί του οδοστρώματος της οδού **Αγίας Παρασκευής**, από τη συμβολή της με την οδό Φιλαδέλφειας, έως τη συμβολή της με την οδό Ζαΐμη, **συνολικού μήκους 97,00 m, πλάτους ...0,10.....m και βάθους...0,50...m.**
- Διαμήκης τομή επί του οδοστρώματος της οδού **Ζαΐμη**, από τη συμβολή της με την οδό Αγίας Παρασκευής, έως τη συμβολή της με την οδό Ηρακλέους, **συνολικού μήκους 20,00 m, πλάτους ...0,10.....m και βάθους...0,50...m.**
- Διαμήκης τομή επί του οδοστρώματος της οδού **Ηρακλέους**, από τη συμβολή της με την οδό Ζαΐμη, έως το ύψος της οδού Ηρακλέους 13, **συνολικού μήκους 59,00 m, πλάτους ...0,10.....m και βάθους...0,50...m.**
- Εγκάρσια τομή επί του πεζοδρομίου της οδού **Ηρακλέους**, στο ύψος της οδού Ηρακλέους 13, **συνολικού μήκους 2,00 m, πλάτους ...0,10.....m και βάθους...0,50...m.**
- Διαμήκης τομή επί του πεζοδρομίου της οδού **Ίμβρου**, από τη συμβολή της με την οδό Νικ. Πλαστήρα, έως το ύψος της οδού Ίμβρου 5, **συνολικού μήκους 77,00 m, πλάτους ...0,10.....m και βάθους...0,50...m.**
- Εγκάρσια τομή επί του πεζοδρομίου της οδού **Ίμβρου**, στο ύψος της οδού Ίμβρου 5, **συνολικού μήκους 2,00 m, πλάτους ...0,10.....m και βάθους...0,50...m.**

2.2 Εγκατάσταση **δύο (2) φρεατίων**, ως εξής:

- Επί του οδοστρώματος της οδού **Ηρακλέους 13, 1 Φρεάτιο, διαστάσεων 1,40 X 1,00 X 1,00 m.**
- Επί του οδοστρώματος της οδού **Ίμβρου 5, 1 Φρεάτιο, διαστάσεων 1,40 X 1,00 X 1,00 m.**

Η εγκατάσταση των ανωτέρω ευκολιών απεικονίζεται αναλυτικά στην υποβληθείσα με **αρ. πρωτ. 52321/18-05-2023** αίτηση του Παρόχου, στην οποία επισυνάπτονται οι κατασκευαστικές μελέτες και τα λοιπά σχετικά σχέδια ευκολιών δικτύου, όπως όδευση σε οριζοντιογραφία περιοχής έργου, οι τυπικές διατομές των τομών, κάτοψη, όψη των φρεατίων με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες αυτών. Τα παραπάνω επισυνάπτονται στην οριστική και εγκριθείσα από την Αρμόδια Δημόσια Αρχή μορφή στο **Παράρτημα Α'** της παρούσας.

3. Διάρκεια Ισχύος

Το Δικαίωμα Διέλευσης, που χορηγείται με την παρούσα, διαρκεί για το χρονικό διάστημα που τελεί εν ισχύ και η Γενική Άδεια του δικαιούχου βάσει της οποίας αυτό χορηγήθηκε. Ο Πάροχος έχει δικαίωμα να παραιτηθεί του χορηγηθέντος δικαιώματος εγγράφως και με βεβαίωση ημεροχρονολογίας προς την αρμόδια Δημόσια Αρχή χορήγησης. Εάν ο Πάροχος παραιτηθεί του δικαιώματος, οι ευκολίες που έχουν εγκατασταθεί βάσει του εν λόγω Δικαιώματος περιέρχονται αυτοδικαίως στην κυριότητα της αρμόδιας Δημόσιας Αρχής. Οι υποχρεώσεις του Παρόχου υπολογίζονται έως την ημέρα παραιτήσεως και τα δικαιώματα του Παρόχου παύουν την ημέρα παραιτήσεως. Υποχρεώσεις του Παρόχου, που προέκυψαν πριν από την ημέρα παραιτήσεως και δεν έχουν εκπληρωθεί μέχρι την ημερομηνία παραιτήσεως, συνεχίζουν να ισχύουν και η αρμόδια Δημόσια Αρχή διατηρεί κάθε δικαίωμά της για διεκδίκηση αυτών.

4. Χρονοδιάγραμμα Εργασιών

Οι εργασίες προβλέπεται να διαρκέσουν **τέσσερις (4) εβδομάδες**, σύμφωνα με το υποβληθέν χρονοδιάγραμμα συμπεριλαμβανομένων των εργασιών πλήρους αποκατάστασης των αναφερόμενων Δημοσίων ή Κοινοχρήστων Ακινήτων στην προηγούμενη κατάσταση. Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα σε μορφή Gantt Chart ή ισοδύναμη, επισυνάπτεται ως **Παράρτημα Β'** της παρούσας.

Σιωπηρή παράταση της χρονικής ισχύος της χορηγούμενης άδειας δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση που ο Πάροχος προβλέπει, ότι δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του Έργου εντός των χρονικών ορίων ισχύος της άδειας, δύναται να ζητήσει εγγράφως και εγκαίρως την παράταση της ισχύος της χορηγούμενης με την παρούσα άδειας, οπότε η αιτούμενη παράταση θα ισχύει κατόπιν της εγγράφου συναινέσεως της Υπηρεσίας, η οποία δεν θα αρνείται τη χορήγηση τέτοιας παράτασης χωρίς εύλογη αιτία. Στην περίπτωση δε αυτή θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ, για όλο το χρόνο της παράτασης τόσο το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, όσο και η κατατεθειμένη εγγυητική επιστολή.

Σε περίπτωση που λάβει χώρα υπέρβαση της προαναφερόμενης χρονικής ισχύος της άδειας, χωρίς προηγουμένως να ζητηθεί και να εγκριθεί η παράτασή της, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να προβαίνει με δικά της συνεργεία στην αποκατάσταση της τομής σε βάρος του Παρόχου και να καταλογίζει στον τελευταίο τη σχετική δαπάνη, η οποία θα εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων, όπως προβλέπεται και από το άρθρο 47 παρ. 3 του Ν.2696/1999 και το άρθρο 7 παρ. 7 του Ν. 3481/2006. Επίσης, στην περίπτωση αυτή καταπίπτουν οι εις χείρας της Υπηρεσίας εγγυητικές επιστολές του Παρόχου.

5. Παρακολούθηση και Πιστοποίηση των Εργασιών

Εξουσιοδοτημένα στελέχη της Υπηρεσίας παρακολουθούν και εποπτεύουν την εκτέλεση των εργασιών στα πλαίσια των χορηγηθέντων Δικαιωμάτων Διέλευσης με τον προβλεπόμενο για κάθε τεχνικό έργο τρόπο και προτείνουν στον υπεύθυνο εργασιών του έργου τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποτροπή κινδύνων, χωρίς να δυσχεραίνεται το έργο της εκσκαφής και, σε περίπτωση βλαβών, τις αναγκαίες εργασίες για την αποκατάστασή τους.

Τόσο ο Πάροχος όσο και οι τυχόν υπεργολάβοι του υποχρεούνται στην αποδοχή των συστάσεων της Υπηρεσίας, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή διεξαγωγή εργασιών τους.

Η προβλεπόμενη Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των εργασιών καταπίπτει υπέρ της Υπηρεσίας, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης προς την εγγυήτρια τράπεζα και τον Πάροχο στις περιπτώσεις της μη ορθής ή/ και πλημμελούς εκπλήρωσης του έργου. Η κατάπτωση της εγγυητικής γίνεται μετά την πάροδο τριών ημερών από τη σχετική ειδοποίηση.

Επειδή, λόγω της φύσεως των εργασιών κάποιες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν με την παρούσα άδεια θα λάβουν χώρα σε ώρες εκτός ωραρίου της Υπηρεσίας όπου δεν δύναται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις να παρίστανται στελέχη της Υπηρεσίας μας, όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας κ.λ.π. ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 8.5 και 8.6 της παρούσης.

6. Αναλογούντα τέλη και τρόπος καταβολής

Το ύψος των τελών Διέλευσης, βάσει του ν.4463/2017, όπως ισχύει, και της παρ. 9 του άρθρου 28, του ν.4070/2012 (ΦΕΚ 6168/31-12-2018) και της υπ' αριθμ. 309/2012 απόφασης του Δ.Σ. Αχαρνών, όπως ισχύει, υπολογίστηκε στο ποσόν των **592,93 €** (βλ. **Παράρτημα Γ'**). Ο Πάροχος οφείλει, εντός **είκοσι (20) ημερών** από την κοινοποίηση της παρούσας, να υποβάλει αποδεικτικό κατάθεσης υπέρ του Δήμου, στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, για τη **Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης – Άδεια Εκτέλεσης εργασιών**, για την πληρωμή των τελών αυτών.

Το ύψος των ετησίων τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης, βάσει του ν.4463/2017, όπως ισχύει, και της παρ. 9 του άρθρου 28, του ν.4070/2012 (ΦΕΚ 6168/31-12-2018) και της υπ' αριθμ. 309/2012 απόφασης του Δ.Σ. Αχαρνών, υπολογίστηκε στο ποσόν των **2.218,13 €** (βλ. **Παράρτημα Γ'**).

7. Εγγυήσεις – Ασφάλιση

Για την καλή εκτέλεση των παραπάνω εργασιών ο Πάροχος οφείλει, εντός **είκοσι (20) ημερών** από την κοινοποίηση της παρούσας, να υποβάλει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ύψους **299,62 €**, το ύψος της οποίας υπολογίζεται σύμφωνα με το ΦΕΚ 42Α/30-3-

2017 νόμος 4463/2017, όπως ισχύει (βλ. **Παράρτημα Γ'**). Η Εγγυητική Επιστολή διαρκεί τουλάχιστο για όσο χρόνο διαρκεί η εκτέλεση εργασιών για τις οποίες χορηγήθηκε η αντίστοιχη άδεια πλέον δώδεκα (12) μηνών.

Ο Πάροχος οφείλει, **εντός είκοσι (20) ημερών** από την κοινοποίηση της παρούσας, να προσκομίσει συμβόλαιο ασφάλισης αστικής ευθύνης, που θα καλύπτει κινδύνους σε άτομα (σωματικές βλάβες) και σε οχήματα και άλλα δίκτυα (υλικές ζημιές) ανά γεγονός και όχι σωρευτικά, κατά τη διάρκεια των εργασιών εκτέλεσης του έργου και αποκατάστασης του Δημοσίου ή Κοινοχρήστου Ακινήτου.

8. Υποχρεώσεις του Παρόχου

8.1 Όροι εκτέλεσης της τομής

8.1.1 Ο Πάροχος δηλώνει και εγγυάται, ότι η εταιρεία στην οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου, **ΕΡΓΑ-ΤΗ-ΚΑΤ ΑΕ**, διαθέτει την εμπειρία και την τεχνογνωσία, καθώς και ότι κατέχει το προσωπικό και τον εξοπλισμό, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του Έργου και την εξασφάλιση των τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών του, σύμφωνα με το περιεχόμενο του Παραρτήματος Α' της παρούσας.

8.1.2 Ο Πάροχος υποχρεούται να εκτελεί προσηκόντως και κατά πλήρη εφαρμογή των κανόνων της οικείας τέχνης και επιστήμης το σύνολο των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη εκτέλεση και ολοκλήρωση του Έργου, κατά απόλυτη τήρηση των οριζόμενων στην παρούσα και στο **Παράρτημα Α'**.

8.1.3 Ο Πάροχος υποχρεούται να τοποθετήσει τον αγωγό του Δικτύου του σε θέση που να επιτρέπει μελλοντικά την απρόσκοπτη κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, πεζοδρομίων και γενικά να επιτρέπει κάθε μελλοντική επέμβαση, συντήρηση, βελτίωση ή ανακαίνιση της οδού στην οποία εκτέλεσε εργασίες, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση οι εργασίες του Παρόχου δε θα παρεμβάλουν εμπόδια στην εκτέλεση μελλοντικών εργασιών οδοποιίας ή έργων βελτίωσης της οδού, στο χώρο εκτέλεσης του έργου.

8.1.4 Η εκσκαφή πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή γιατί υπάρχει πιθανότητα στο σημείο που γίνεται η τομή να υπάρχουν εγκαταστάσεις των άλλων δικτύων (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΠΑ κλπ). Απόλυτα υπεύθυνος για να πάρει σχέδια και στοιχεία για την ύπαρξη άλλων δικτύων είναι ο Πάροχος.

8.1.5 Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να προβαίνει σε τμηματική αποκατάσταση της τομής σύμφωνα με την πρόοδο των σχετικών εργασιών, ώστε να μη μείνει ανοικτό όρυγμα για διάστημα υπερβαίνον τις δέκα ημέρες από το πέρας των εργασιών επί των οικείων τμημάτων,

σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7 εδ. α' του Ν. 3481/2006. Ειδικώς επισημαίνεται ότι κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών τομής σε καμία περίπτωση δε θα υπάρχει ανοικτό κατά μήκος όρυγμα μεγαλύτερο των πενήντα (50) μέτρων, εγκάρσιο μεγαλύτερο των τριών (3) μέτρων και θα εξασφαλιστεί με μέριμνα του Παρόχου ασφαλής και απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων. Επίσης δε θα παραμένουν ανοικτά ορύγματα για την εκ των υστέρων κατασκευή των φρεατίων επίσκεψης και κατά την διάρκεια κατασκευής τους (των φρεατίων επίσκεψης), κάθε μέρα μετά το πέρας των εργασιών, τα ανοικτά ορύγματα κατασκευής των φρεατίων θα καλύπτονται με σιδηρές λαμαρίνες πάχους τουλάχιστον δύο (2) εκατοστών εδραζόμενες σταθερά περιμετρικά του ορύγματος, τουλάχιστον πενήντα (50) εκατοστά. Επίσης στις διασταυρώσεις με άλλες κάθετες οδούς δε θα παραμένει ανοικτό όρυγμα, αλλά αυτό θα καλύπτεται με σιδηρές λαμαρίνες, όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω.

8.1.6 Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απόθεση, ούτε και προσωρινά, των προϊόντων εκσκαφής επί της οδού ή σε παράπλευρους χώρους αυτής, αλλά ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να επιμελείται της φορτώσεως και της απορρίψεως αυτών σε επιτρεπόμενα προς τούτο μέρη ταυτόχρονα με την εκτέλεση της εκσκαφής.

8.1.7 Ειδικά στην κατασκευή των φρεατίων επίσκεψης του δικτύου θα πρέπει:

α) Η ποιότητα του σκυροδέματος να είναι C 20/25 και ανώτερη.

β) Στα καπάκια επίσκεψης των φρεατίων να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μη δημιουργείται θόρυβος από την κυκλοφορία των οχημάτων, δηλαδή να αποφεύγεται το "κτύπημα" των καπακιών φρεατίων, άλλως αυτά θα αντικαθίστανται άμεσα.

8.2 Όροι αποκατάστασης της τομής

8.2.1 Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Δικτύου του ο Πάροχος υποχρεούται να προβεί στην επίχωση της τομής, σύμφωνα με την τυπική διατομή την οποία έχει καταθέσει στην Υπηρεσία η οποία αποτελεί τμήμα του Παραρτήματος Α. Η δε οδός θα αποκατασταθεί πλήρως στην προτέρα της μορφή.

8.2.2 Επίσης υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης των οδών στην περίπτωση που αυτές καταστραφούν λόγω των εργασιών τομής.

8.2.3 Η επιφάνεια της τομής, που θα προκύψει μετά το πέρας των εργασιών αποκατάστασής της, πρέπει να είναι απόλυτα προσαρμοσμένη υψομετρικά με το υπόλοιπο οδόστρωμα της οδού, το έρεισμα, το πεζοδρόμιο κ.λ.π.. Εξυπακούεται, ότι ο Πάροχος βαρύνεται, πέραν της αποκατάστασης της τομής, με την απομάκρυνση όλων των υλικών που θα έχουν απομείνει, την απόρριψή τους σε επιτρεπόμενους χώρους και θέσεις, τον καθαρισμό της οδού, των

πεζοδρομίων, των ερεισμάτων και την αποκατάσταση της μορφής των οδών και των γύρω χώρων της στην πρότερή τους κατάσταση.

8.2.4 Ειδικά η αποκατάσταση των ασφαλικών οδοστρωμάτων θα γίνεται με φρεζάρισμα και νέο αντιολισθηρό ασφαλικό τάπητα πάχους τουλάχιστον 10 εκατοστών και πλάτους 40 εκατοστών (10 εκατοστά η τομή και 15 εκατοστά εκατέρωθεν του σκάμματος) κατά την όδευση της τομής.

8.2.5 Όλες οι εργασίες αποκατάστασης που προβλέπονται στους ανωτέρω όρους 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, πρέπει να ολοκληρωθούν από τον Πάροχο εντός προθεσμίας δέκα ημερών από το πέρας των οικείων εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7 εδ. α' του Ν. 3481/2006.

8.3 Πρόσθετες Υποχρεώσεις

Μετά την περάτωση του Έργου ο Πάροχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Υπηρεσία την τοιαύτη περάτωση, όπως επίσης να συντάξει και να υποβάλει στην Υπηρεσία οριζοντιογραφία (σε κλίμακα 1:500), όπου θα σημειώνεται η ακριβής θέση της γραμμής του αγωγού που έχει κατασκευαστεί, τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψομετρικά εξαρτώμενη από σταθερά σημεία, νομίμως υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό. Επιπροσθέτως, θα αναφέρονται επί της οριζοντιογραφίας και όλα τα λοιπά δίκτυα και οι αντίστοιχες κατασκευές που συναντήθηκαν κατά την εκτέλεση του Έργου, θα σημειώνεται η ακριβής θέση τους και θα είναι και αυτά οριζοντιογραφικά και υψομετρικά εξαρτημένα από σταθερά σημεία.

8.4 Συντήρηση – Επισκευή Δικτύου

Η συντήρηση και η επισκευή του Δικτύου, το οποίο θα εγκαταστήσει ο Πάροχος με βάση το παρόν, βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες και με δική του ευθύνη να αποκαθιστά κάθε βλάβη η οποία θα παρουσιαστεί (καθιζήσεις, φθορά ασφαλικών κ.λ.π.), αφού προηγουμένως αποκτήσει τη σχετική άδεια της Υπηρεσίας, η οποία θα τη χορηγεί στον Πάροχο εντός της εύλογης ανά περίπτωση προθεσμίας, προκειμένου να πραγματοποιείται εντός της συντομότερης δυνατής προθεσμίας η απαιτούμενη συντήρηση ή επισκευή, λαμβανομένων υπόψη των αναφερομένων στην παρ. 8.6.3 για τις ασφαλικές εργασίες.

8.5 Μέτρα Ασφαλείας

8.5.1 Σε κάθε περίπτωση ο Πάροχος υποχρεούται να λαμβάνει κατά την εκτέλεση του Έργου όλα τα μέτρα ασφάλειας, σχετικά με τους πεζούς και τα οχήματα, όπως αυτά προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, όπως επίσης θα λαμβάνει και κάθε άλλο μέτρο ασφάλειας το οποίο θα υποδειχθεί είτε από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές είτε από την Υπηρεσία.

Επίσης ο Πάροχος αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησης των όρων και προϋποθέσεων εκτέλεσης του έργου και εναπόθεσης των υλικών που προβλέπονται στο άρθρο 47 του Ν. 2696/1999.

8.5.2 Σε όλη την διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου θα τοποθετηθούν με μέριμνα, ευθύνη και έξοδα του Παρόχου πρόσθετες πληροφοριακές, προειδοποιητικές κ.λ.π. πινακίδες οριζόντιας σήμανσης, όπως επίσης και κατάλληλα στηθαία περίφραξης του ορύγματος, φωτεινοί σηματοδότες, αναλάμποντα προειδοποιητικά σήματα κ.λ.π. και θα λαμβάνεται κάθε μέριμνα για την αποφυγή ατυχημάτων. Επίσης, ο Πάροχος υποχρεούται εκτός των άλλων να εφαρμόζει τα μέτρα ασφάλειας όπως αυτά αναφέρονται στην Τεχνική προδιαγραφή Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών (ΔΙΠΑΔ/οικ.502/1-7-2003 – ΦΕΚ 946/Β/9-7-2003) όπως αυτή ισχύει σήμερα.

8.5.3 Ο Πάροχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να κατασκευάζει οποιοδήποτε πρόσθετο μέτρο ασφαλείας της κυκλοφορίας (οχημάτων και πεζών), το οποίο θα του υποδειχθεί από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές ή την Υπηρεσία.

8.5.4 Κάθε πινακίδα σήμανσης, οριοδείκτης ή φωτεινός σηματοδότης, που θα υφίσταται ζημιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, θα αντικαθίσταται άμεσα με δαπάνες και ευθύνη του Παρόχου.

8.6 Ευθύνη

8.6.1 Ο Πάροχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά, που θα προκύψει στους αγωγούς και τα δίκτυα των λοιπών οργανισμών κ.λ.π., που θα συναντά κατά την εκτέλεση του Έργου, έστω και αν δεν είναι γνωστή η θέση τους.

8.6.2 Ο Πάροχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, έναντι παντός τρίτου σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημίας προκληθεί κατά την εκτέλεση του Έργου.

8.6.3 Ο Πάροχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των πάσης φύσεως υποχρεώσεών του, που απορρέουν από και κατά την εκτέλεση του Έργου, από την εργατική, την ασφαλιστική και την ανά περίπτωση εφαρμοζόμενη νομοθεσία, έναντι του προσωπικού του, των προμηθευτών του, των υπεργολάβων, των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και παντός τρίτου εν γένει, χωρίς να υφίσταται οποιαδήποτε ευθύνη της Υπηρεσίας.

Ο Πάροχος για μία διετία είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά με δικές του εξολοκλήρου δαπάνες οποιαδήποτε ζημιά προκύψει επί του οδοστρώματος στα σημεία και την όδευση της τομής, άλλως θα είναι πλήρως και αποκλειστικά (ποινικά και αστικά) υπεύθυνος για οτιδήποτε προκύψει.

8.7 Λοιπές Υποχρεώσεις του Παρόχου

8.7.1 Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας επί, υπό ή υπέρ χώρων που προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν. 3431/2006, όπως ισχύει (άρθρο 28 του Ν. 4070/2012), οι δικαιούχοι Πάροχοι, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, τηρούν τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης που ορίζονται στην παρούσα.

8.7.2 Ο Πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών γνωστοποιεί με έγγραφη ειδοποίηση (ή με e-mail) προς την αρμόδια Δημόσια Αρχή, βάσει του ν. 4463/2017, και του ν. 4070/2012 (κανονισμός καθορισμού τελών ΦΕΚ 6168/31-12-2018), την ολοκλήρωση τμήματος ή του συνόλου των προγραμματισμένων εργασιών του, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρούσα. Η γνωστοποίηση αυτή κοινοποιείται επίσης και κατά περίπτωση στις υπηρεσίες.

8.7.3 Ο Πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών γνωστοποιεί με έγγραφη ειδοποίηση προς την Υπηρεσία και την εκάστοτε αρμόδια Αστυνομική Αρχή την πρόθεσή του να προβεί σε πράξεις ή έργα που είναι ευλόγως αναγκαία για την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυό του. Στο κείμενο της γνωστοποίησης περιλαμβάνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού και της ημερομηνίας της αντίστοιχης απόφασης χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του χρονοδιαγράμματος των προβλεπόμενων εργασιών αποκατάστασης. Η γνωστοποίηση κοινοποιείται επίσης και στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες, όπως αυτές προσδιορίζονται στο ν. 4463/2017, και του ν. 4070/2012 (κανονισμός καθορισμού τελών ΦΕΚ 6168/31-12-2018). Η εκτέλεση του έργου καθ' όλη τη διάρκειά της πρέπει να γίνεται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του (ΚΟΚ), και αν είναι απαραίτητο για τον σκοπό αυτό ο Πάροχος υποχρεούται να απευθυνθεί στην αρμόδια Υπηρεσία για την εκπόνηση κυκλοφοριακής / συγκοινωνιακής μελέτης για το έργο πριν από την εκτέλεση των εργασιών.

8.7.4 Ο Πάροχος κοινοποιεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και στην Ε.Ε.Τ.Τ., σε ηλεκτρονική μορφή, την απόφαση χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης και τα δικαιολογητικά βάσει του ν. 4463/2017, και του ν. 4070/2012 (κανονισμός καθορισμού τελών ΦΕΚ 6168/31-12-2018) στην τελική τους μορφή (as build documents). Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τηρεί ηλεκτρονικό Αρχείο των στοιχείων αυτών για τη βέλτιστη άσκηση των κατά Νόμο αρμοδιοτήτων του.

8.7.5 Ο Πάροχος υποχρεούται, κατά τη διάρκεια των εργασιών προς εγκατάσταση ή/και συντήρηση που εκτελεί βάσει του Δικαιώματος Διέλευσης που του χορηγήθηκε, να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην προκαλούνται βλάβες και ζημίες σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες τρίτων.

8.7.6 Ο Πάροχος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος για κάθε ζημία που προκαλεί σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες τρίτων ως αποτέλεσμα των εργασιών εγκατάστασης ή/και

συντήρησης του δικτύου του και υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας εξ αυτού του λόγου.

8.7.7 Ο Πάροχος μεριμνά για την πλήρη αποκατάσταση του χώρου επί, υπέρ ή υπό του οποίου εξετέλεσε εργασίες στο πλαίσιο του χορηγηθέντος σε αυτόν Δικαιώματος Διέλευσης κατά τις αρχές της τέχνης και της επιστήμης και βάσει των εκάστοτε ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο Πάροχος υποχρεούται, με την ολοκλήρωση των έργων, να επαναφέρει στην προηγούμενη κατάσταση όλα τα πράγματα (ενδεικτικά αναφέρονται ασφαλοτάπητες, πεζοδρόμια, ρείθρα, κράσπεδα), τα οποία έχουν υποστεί ζημιές κατά την εκτέλεση των έργων και να δηλώσει εγγράφως στην αρμόδια Δημόσια Αρχή την ημερομηνία περάτωσης των εργασιών. Εάν κατά το χρόνο ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, διαπιστωθούν από την αρμόδια Δημόσια Αρχή, που είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση της οδού ατέλειες στην αποκατάσταση (όπως βαθουλώματα, λακκούβες), ο Πάροχος υποχρεούται αμέσως να επαναλάβει τις αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση ο Πάροχος μπορεί να έρθει σε συμφωνία με τον αρμόδιο φορέα που είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση του χώρου, ώστε η αποκατάσταση του Δημοσίου ή Κοινοχρήστου Ακινήτου να υλοποιηθεί από τον δεύτερο, έναντι ευλόγου τιμήματος, το οποίο καταβάλλει ο Πάροχος σε αυτόν.

8.7.8 Πέραν των υποχρεώσεων που ορίζονται στην παρούσα απόφαση, ο Πάροχος ουδεμία άλλη υποχρέωση υπέχει σε σχέση με την εγκατάσταση, λειτουργία, αξιοποίηση και συντήρηση ευκολιών επί, υπέρ ή υπό χώρων που προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν. 3431/2006, όπως ισχύει (άρθρο 28 του Ν. 4070/2012).

8.7.9 Ο Πάροχος απαιτείται κατά τη μελέτη, υλοποίηση και συντήρηση της εγκατάστασης να τηρεί τις κείμενες διατάξεις περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας.

8.7.10 Σε κάθε περίπτωση ο Πάροχος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που θα εξασφαλίζουν:

- την ασφαλή διέλευση πεζών, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), που κυρώθηκε με το Ν. 2696/1999, όπως ισχύει
- την ασφαλή διέλευση οχημάτων
- την αποφυγή ζημιών στις όμορες ιδιοκτησίες
- την αποφυγή ζημιών στα άλλα δίκτυα κοινής ωφέλειας
- την κατάλληλη οδική σήμανση σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΚΟΚ
- τον απεγκλωβισμό των ήδη σταθμευμένων οχημάτων.

Είναι υποχρεωτική επίσης η τοποθέτηση από τον Πάροχο πινακίδας πληροφόρησης, όπου θα

αναγράφεται ο κύριος του έργου (Πάροχος), ο ανάδοχος, καθώς επίσης και ο αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης χορήγησης του Δικαιώματος Διέλευσης.

8.7.11 Το κατάστρωμα του δρόμου πρέπει να αποδίδεται ολόκληρο στην κυκλοφορία ελεύθερο από μηχανήματα, μπάζα, ανωμαλίες επιφανείας κ.λπ. μέχρι το πρωί της επόμενης ημέρας και από το μεσημέρι της παραμονής αργιών και γιορτών μέχρι το πρωί της επόμενης αργιών και εορτών. Οι εργασίες μπορεί να εκτελούνται, λόγω του επείγοντος του έργου, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, κατόπιν έγκρισης σχετικού αιτήματος και ύστερα από συνεννόηση με το αρμόδιο Τμήμα της Τροχαίας.

8.7.12 Για τις περιπτώσεις που η εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών εμπίπτει εντός ορίων προστατευομένων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, ο φάκελος αίτησης θα πρέπει να περιλαμβάνει χάρτη κατάλληλης κλίμακας στον οποίο να αποτυπώνονται οι τύποι οικοτόπων της κοινής υπουργικής απόφασης 33318/3028/98 (ΦΕΚ 1289/Β/28-12-1998), όπως ισχύει, που απαντώνται στην άμεση περιοχή Διέλευσης του Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

9. Δικαιώματα του Παρόχου

Με την παρούσα χορηγούνται στον Πάροχο δικαιώματα εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών εγκατάστασης και συντήρησης των προβλεπόμενων ευκολιών καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της. Ρητά αναφέρεται ότι επέχει και θέση άδειας εκσκαφών, όπου απαιτείται.

Η αρμόδια Δημόσια Αρχή, εφόσον προβεί σε ανακατασκευή ή/ και επέκταση οδικών δικτύων, στα οποία έχουν εγκατασταθεί ή/ και λειτουργούν δίκτυα και ευκολίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αναλαμβάνει την υποχρέωση μεταφοράς αυτών και κάλυψης των σχετικών εξόδων. Η διακοπή, επανασύνδεση και επανενεργοποίηση του δικτύου και των ευκολιών γίνεται με ευθύνη του Παρόχου.

10. Ανωτέρα βία

Ο Πάροχος δεν θεωρείται ότι παραβιάζει τις απορρέουσες από την παρούσα υποχρεώσεις του, εάν εμποδίζεται να τις εκπληρώσει για λόγους ανωτέρας βίας. Ως γεγονός ανωτέρας βίας θεωρείται, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, κάθε γεγονός το οποίο βρίσκεται εκτός της σφαίρας επιρροής των μερών και το οποίο αντικειμενικά δεν θα μπορούσε να αποτραπεί ούτε με την επίδειξη άκρως εξιδιασμένης επιμέλειας, εφόσον αυτό συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία του πληττόμενου μέρους προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας, οι υποχρεώσεις του Παρόχου, που απορρέουν από την παρούσα και

συνδέονται αιτιωδώς με την ανωτέρα βία, αναστέλλονται για όλη τη διάρκεια ισχύος των γεγονότων αυτών, η απόδειξη των οποίων βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Πάροχο.

Η μη εκπλήρωση υποχρεώσεων από την πλευρά του προσωπικού, των προμηθευτών, των συνεργατών και των υπεργολάβων του Παρόχου και γενικά των προσώπων που συνεργάζονται μαζί του, οι εργατικές διαφορές, οι απεργίες του προσωπικού του ή τα οικονομικά προβλήματα (αναφερόμενα ενδεικτικά) δεν μπορούν να προβάλλονται ως γεγονότα ανωτέρας βίας.

11. Υποβολή Εγγυήσεων και Εγγράφων

Ο Πάροχος καλείται όπως υποβάλει, **εντός είκοσι (20) ημερών** από την κοινοποίηση της παρούσας, τα ακόλουθα:

α. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 42Α/30-3-2017 νόμος 4463/2017, όπως ισχύει, προσδιορίζεται με Κανονισμό που εκδίδεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. και ορίζεται στο 100% του κόστους αποκατάστασης όπως προσδιορίζεται στον αναλυτικό προϋπολογισμό των εργασιών που έχει υποβληθεί. **Η Εγγυητική Επιστολή καλής Εκτέλεσης διαρκεί τουλάχιστο για όσο χρόνο διαρκεί η εκτέλεση εργασιών για τις οποίες χορηγήθηκε η αντίστοιχη άδεια πλέον δώδεκα (12) μηνών.** Μετά την πάροδο της διάρκειας της η Εγγυητική Επιστολή καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στον Πάροχο Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

β. Στις περιπτώσεις όπου η αρμόδια Δημόσια Αρχή έχει τροποποιήσει το υποβληθέν σχέδιο όδευσης, ο Πάροχος υποχρεούται να υποβάλει και το τελικό σχεδιάγραμμα όδευσης με όλες τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες στα ιδιάζοντα σημεία της όδευσης (ενδεικτικά αναφέρονται διαβάσεις πεζών, διασταυρώσεις, πεζοδρόμια, άλλα δίκτυα). Επιπλέον ο Πάροχος στις ανωτέρω περιπτώσεις υποχρεούται να υποβάλει και το οριστικό σχέδιο κατασκευαστικών λεπτομερειών των ευκολιών που περιλαμβάνει υποχρεωτικά την τεχνική περιγραφή τεχνικών έργων που θα εκτελεστούν και του εξοπλισμού (ενδεικτικά αναφέρονται Υπαίθριες Μονάδες δικτύου, Οικίσκοι), που θα εγκατασταθεί. Κατά περίπτωση θα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις λεπτομέρειες τυπικών διατομών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την όδευση του δικτύου, τις λεπτομέρειες των φρεατίων, τα μέσα ανάρτησης εναέριων δικτύων, τον αριθμό και τη θέση των δέντρων, των οποίων ο αιτών Πάροχος αιτείται την κοπή, τις λεπτομέρειες, σε περίπτωση εγκατάστασής τους, Υπαίθριων Μονάδων δικτύου και Οικίσκων.

γ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου του Παρόχου για τη γνωστοποίηση στην κατά τόπο αρμόδια Αστυνομική Αρχή του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των απαιτούμενων για την ενάσκηση του συγκεκριμένου Δικαιώματος Διέλευσης έργων. Σε

περίπτωση, κατά την οποία ο Πάροχος δεν υποβάλει τα ως άνω έγγραφα εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η αρμόδια Δημόσια Αρχή δύναται, κατόπιν αιτιολογημένης Απόφασής της, να προβεί σε αναστολή ή/ και ανάκληση της σχετικής απόφασης χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης.

12. Λοιπές Άδειες

12.1 Η παρούσα άδεια τομής δεν υποκαθιστά άλλες άδειες, τις οποίες είναι υποχρεωμένος ο Πάροχος να λάβει από άλλους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς για την εκτέλεση των εργασιών, που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος.

12.2 Ο Πάροχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών τομής να λάβει την προβλεπόμενη από την οικεία νομοθεσία άδεια από τις κατά τόπους αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

13. Παραρτήματα

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής τα παρακάτω Παραρτήματα:

Παράρτημα Α' - Κατασκευαστικές μελέτες και λοιπά Σχέδια Ευκολιών Δικτύου που καλύπτονται από την παρούσα.

Παράρτημα Β' - Χρονοδιάγραμμα Εργασιών

Παράρτημα Γ' - Υπολογισμός Τελών Διέλευσης και Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης – Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο σώμα για την λήψη σχετικής απόφασης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ



31ο ΘΕΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Συντάκτης: Μάμμου Κωνσταντίνα
Τηλ.: 213 20 72 513
Email : kmammou@acharnes.gr

Αχαρνές 07/06/2023

ΕΠΕΙΓΟΝ

(Αφορά ασφαλτόστρωση δρόμων που είναι σε τρέχουσα εργολαβία)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣ
Τον κ. Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης – Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών στην εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. (αρ. πρωτ. Αίτησης 53589/26-05-2023) με Ανάδοχο εταιρεία την ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.

Κύριε Πρόεδρε,

η εταιρεία **ΟΤΕ ΑΕ με την υπ' αριθμ. 53589/26-05-2023** αίτησή της, ζητάει να της χορηγηθεί Δικαίωμα Διέλευσης για εγκατάσταση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 και του παραρτήματος Χ του ν.4463/2017, όπως ισχύει, και της παρ. 9 του άρθρου 28, του ν.4070/2012 (ΦΕΚ 6168/31-12-2018)

Η εταιρεία έχει καταθέσει όλα τα απαραίτητα κάτωθι δικαιολογητικά:

- Η υπ' αριθμ. **53589/26-05-2023** αίτηση, κατασκευαστικές μελέτες και λοιπά Σχέδια Ευκολιών Δικτύου .

1. **Ορισμός Αντικλήτου και Στοιχεία Επικοινωνίας**

Αντίκλητος: **ΑΚΡΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**

Πάροχος: : **ΟΤΕ ΑΕ**, η οποία εδρεύει στην οδό **ΠΡΕΒΕΖΗΣ 36 – ΚΟΛΩΝΟΣ** τηλ.: **2106332747**.

2. **Περιγραφή του χορηγηθέντος Δικαιώματος Διέλευσης – Διαδρομή όδευσης:**

Τα χορηγούμενα από την παρούσα Δικαιώματα διέλευσης αφορούν στα ακόλουθα:

2.1 Εγκατάσταση δικτύων σε χαντάκια **συνολικού μήκους 39.443,00 μ. εκ των οποίων τα 6.563,00 μ. έχουν χρέωση, ως εξής:**

Α) Την διάνοιξη **ΜΙΚΡΟΤΑΦΡΟΥ** συνολικού μήκους **26.572,00 μ.**, διαστάσεων (8/30, 16/45-50, 10/45-50) στα οδοστρώματα των οδών του Δήμου μας όπως φαίνεται στον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 1 **(FEEDER ΚΑΛΩΔΙΟ: 6.563,00 μ.)**

Β) Την διάνοιξη **ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΩΣΗΣ** συνολικού μήκους **320,00 μ.**, διαστάσεων (40Χ50) στα πεζοδρόμια και οδοστρώματα των οδών του Δήμου μας

Γ) Την διάνοιξη **αρμού τύπου microtrench** συνολικού μήκους **5.988,00 μ.**, διαστάσεων πλάτους **0,03 μ.** και βάθους **0,30 μ.** στα οδοστρώματα των οδών του Δήμου μας

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΟΔΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	ΑΠ'Ο	ΕΩΣ	Μ.Μ. (3/30 Μ/Τ) ΟΔΟΣ ΤΡΩΜ Α	Μ.Μ. (40/5 0 ΜΣ) ΠΕΖΟ ΔΡΟΜ ΙΟ	Μ.Μ. (40/5 0 ΜΣ) ΟΔΟΣ ΤΡΩΜ Α	Μ.Μ. (16/4 5 - 50 Μ/Τ) ΟΔΟΣ ΤΡΩΜ Α (4 σωλή νες)	Μ.Μ. (10/4 5-50 Μ/Τ) ΟΔΟΣ ΤΡΩΜ Α (3 σωλή νες)	Μ.Μ. (8/30 Μ/Τ) ΟΔΟΣ ΤΡΩΜ Α	Καλώ διο Οπτικ ών Ινών μεταξ ύ Καμπι νών
ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ (ΠΡΧ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ)	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΠΙΕΡΙΑΣ	2	-	-	-	-	138	138
ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ (ΠΡΧ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ)	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	49	-	-	-	-	-	-
ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ (ΠΡΧ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ)	ΣΚΡΑ (ΠΡΧ ΝΗΣΙΔΑ)	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	10	-	-	-	-	-	-
ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ (ΠΡΧ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ)	ΠΙΕΡΙΑΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	4	-	-	-	47	-	47
ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	ΚΩΣΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (ΑΔΕΙΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΩΝ)	4	-	-	67	-	-	-
ΕΡΜΟΥ	ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ	ΑΡΓΥΡΑΚΗ	12	-	-	-	-	49	-
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ	8	-	-	-	-	83	-
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ	ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ	ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΑΣ	2	-	-	13	31	-	-

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	ΠΑΡΟΔΟΣ 1Η ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	8	-	-	13	-	113	13
ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΡΒΑΝΑ	ΝΙΚΗΤΑΡΑ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΣΚΥΡΟΥ	24	-	-	-	-	96	-
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ	ΘΡΑΚΗΣ	ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ	21	-	-	-	-	-	-
ΣΗΤΕΙΑΣ	ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	ΣΗΤΕΙΑΣ	14	-	-	-	-	111	-
ΦΩΤΗΛΑ	ΦΩΤΗΛΑ 14	ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ	47	-	-	-	-	76	-
ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΔΟΣ ΚΑΘΕΤΟ ΤΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ	ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ	ΑΛΑΜΑΝΑΣ	2	-	-	-	-	93	-
ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΡΒΟΥΝΗ	ΙΑΣΟΝΟΣ	ΠΑΙΩΝΙΟΥ	7	-	-	-	-	57	-
ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ	ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ	ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε'	-	-	-	-	-	25	-
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ	ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ	-	-	-	-	17	-	-
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ	ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ	-	-	-	-	25	-	-
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ	ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ	2	-	-	36	-	-	-
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ	ΚΕΝΝΕΝΤΥ	-	-	-	-	-	34	34
ΚΕΝΝΕΝΤΥ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ	35	-	-	-	-	95	-
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	-	5	-	-	-	-	5
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΚΕΝΝΕΝΤΥ	ΛΕΣΒΟΥ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	-	-	-	36	-	-	36
ΦΩΤΗΛΑ	ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ	ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ	2	-	-	35	-	-	35
ΑΛΦΕΙΟΥ	ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	14	-	-	-	135	-	-
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΛΕΣΒΟΥ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	2	-	-	45	-	-	45
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	-	-	-	13	-	-	-
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ	20	-	-	126	-	-	-
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ	ΠΛΑΚΑΣ	2	-	-	-	-	-	-
ΚΕΝΝΕΝΤΥ	ΚΕΝΝΕΝΤΥ	ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ	18	-	-	-	-	47	-
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	-	-	-	17	-	-	-
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΑΣ	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ	ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΑΣ	4	-	-	-	-	43	-
ΠΛΑΚΑΣ	ΠΛΑΚΑΣ 12	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	16	-	-	-	-	88	-
ΠΛΑΚΑΣ 12	ΠΛΑΚΑΣ	ΔΙΣΤΟΜΟΥ	2	-	-	-	-	-	-
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	16	-	-	-	-	70	-
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	-	-	-	-	-	30	-
ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ	ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	14	-	-	89	-	-	89
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ	11	-	-	110	-	-	-
ΜΕΤΣΟΒΟΥ	ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	ΜΕΤΣΟΒΟΥ	27	-	-	-	-	-	-
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ	21	-	-	-	-	95	-

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΛΕΩΝΙΔΟΥ	10	-	-	-	-	99	-
ΜΕΤΣΟΒΟΥ	ΣΚΡΑ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ	2	-	-	-	-	43	-
ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΑΡΑΤΖΑ	ΛΗΤΟΥΣ	ΛΗΤΟΥΣ	23	-	-	-	7	-	-
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ	ΜΕΤΣΟΒΟΥ	ΠΑΤΜΟΥ	10	-	-	-	55	-	55
ΑΡΑΧΩΒΗΣ	ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	12	-	-	-	-	78	78
ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	ΑΡΑΧΩΒΗΣ	ΝΗΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	5	-	-	-	32	-	32
ΜΕΤΣΟΒΟΥ	ΑΡΑΧΩΒΗΣ	ΝΗΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	2	-	-	-	-	14	-
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΚΑΤΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ	ΑΓΙΑΣΟΥ	2	-	-	27	-	-	27
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΔΟΙΡΑΝΗΣ	ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	-	-	-	25	-	-	-
ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	ΣΚΡΑ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ	9	-	-	-	58	-	58
ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	ΑΡΑΧΩΒΗΣ	ΑΡΑΧΩΒΗΣ	-	-	-	-	-	12	12
ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ	ΚΕΝΝΕΝΤΥ	ΛΕΣΒΟΥ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	2	-	-	-	-	29	-
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΦΙΛΟΚΛΕΟΥΣ	2	5	-	24	62	41	75
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10	ΛΕΩΝΙΔΟΥ	8	-	-	-	-	73	-
ΑΡΓΥΡΑΚΗ	ΕΡΜΟΥ	Γ. ΒΗΣΣΑΡΑΚΗ	18	-	-	-	-	-	-
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	ΠΑΤΜΟΥ	ΜΕΤΣΟΒΟΥ	20	-	-	-	-	45	-
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ	ΠΑΤΜΟΥ	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	9	-	-	82	-	-	82
ΑΛΑΜΑΝΑΣ	ΠΑΤΜΟΥ	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	22	-	-	-	-	65	-
ΠΑΤΜΟΥ	ΑΛΑΜΑΝΑΣ	ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ	2	-	-	-	-	39	-
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε'	ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ	ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 38	10	-	-	-	-	77	-
ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ	ΠΑΡΟΔΟΣ 1Η ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	27	-	-	-	-	85	85
ΝΟΤΑΡΑ	ΑΛΑΜΑΝΑΣ	ΝΟΤΑΡΑ	-	-	-	-	-	36	-
ΑΛΑΜΑΝΑΣ	ΛΕΩΝΙΔΟΥ	ΝΟΤΑΡΑ	4	-	-	-	-	37	-
ΔΟΙΡΑΝΗΣ	ΔΟΙΡΑΝΗΣ	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	22	-	-	-	-	107	-
ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΔΟΣ ΚΑΘΕΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ	2	3	-	23	-	-	26
ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ	ΣΚΡΑ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	2	-	-	37	-	-	37
ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΔΟΣ ΚΑΘΕΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΔΟΣ ΚΑΘΕΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 99	ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	6	-	-	-	-	66	-
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	ΔΟΙΡΑΝΗΣ	2	-	-	-	-	7	7
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΦΙΛΟΚΛΕΟΥΣ	ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	-	9	-	-	-	-	9
ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 4	2	-	-	33	-	-	33
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΑΓΙΑΣΟΥ	ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	2	-	-	51	41	-	51

ΜΕΤΣΟΒΟΥ	ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΑΡΑΤΖΑ	ΜΕΤΣΟΒΟΥ	10	-	-	-	-	55	-
ΜΕΤΣΟΒΟΥ	ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΑΡΑΤΖΑ	ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	9	-	-	84	-	-	84
ΕΔΕΣΣΗΣ	ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΑΡΑΤΖΑ	ΕΔΕΣΣΗΣ	38	-	-	-	-	-	-
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΟΡΤΑΤΖΗ	ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΑΡΑΤΖΑ	2	-	-	-	-	86	-
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΟΡΤΑΤΖΗ	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	16	-	-	-	-	118	-
ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	ΚΩΣΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ	ΑΘΑΝΑΤΩΝ	2	-	-	43	-	-	-
ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	ΑΘΑΝΑΤΩΝ	ΣΗΤΕΙΑΣ	-	10	-	14	-	-	10
ΛΗΤΟΥΣ	ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΑΡΑΤΖΑ	ΛΗΤΟΥΣ	19	-	-	-	-	-	-
ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	6	-	-	-	-	-	-
ΦΩΤΑΚΟΥ	ΦΩΤΑΚΟΥ	ΦΩΤΑΚΟΥ	2	-	-	-	-	15	-
ΑΓΙΑΣΟΥ	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΒΕΝΙΩΝ	6	-	-	-	87	-	-
ΠΑΤΜΟΥ	ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	2	-	-	-	-	18	-
ΦΩΤΑΚΟΥ	ΦΩΤΑΚΟΥ	ΦΩΤΑΚΟΥ	2	-	-	-	-	-	-
ΛΕΣΒΟΥ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΑΡΓΥΡΑΚΗ	ΙΘΑΚΗΣ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	39	-	-	-	171	-	171
ΦΩΤΑΚΟΥ	ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΑΡΑΤΖΑ	ΦΩΤΑΚΟΥ	4	-	-	-	-	49	-
ΑΘΑΝΑΤΩΝ	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	30	-	-	-	-	101	-
ΘΡΑΚΗΣ	ΠΑΙΩΝΙΟΥ	ΙΑΣΟΝΟΣ	10	-	-	-	51	-	-
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ	ΘΡΑΚΗΣ	ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ	36	-	-	-	-	-	-
ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	ΣΗΤΕΙΑΣ	ΑΥΛΟΝΙΤΗ	2	-	-	-	35	-	-
ΛΗΤΟΥΣ	ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΑΡΑΤΖΑ	ΛΗΤΟΥΣ	12	-	-	-	-	47	-
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΧΑΝΔΑΚΟΣ	ΜΕΤΣΟΒΟΥ	17	-	-	-	-	58	-
ΙΤΑΝΟΥ	ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	40	-	-	-	-	122	-
ΜΝΗΣΙΚΛΕΟΥΣ	ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ	ΙΠΠΙΟΥ (ΚΙΟΥ)	17	-	-	-	-	65	-
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ	ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ	36	-	-	-	71	-	-
Ι. ΝΙΚΑ	Ι. ΝΙΚΑ	Ι. ΝΙΚΑ 16	13	-	-	-	-	-	-
ΔΙΣΤΟΜΟΥ	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ	ΠΛΑΚΑΣ	-	-	-	-	-	22	-
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΚΡΙΤΣΗ	ΙΩΝΙΑΣ	ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ)	5	-	-	-	36	-	-
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ	ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ	ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	31	-	-	-	-	79	79
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΜΕΤΣΟΒΟΥ	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	23	-	-	-	150	-	-
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ	ΛΕΩΝΙΔΟΥ	3	4	-	20	4	86	90
ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΑΡΑΤΖΑ	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΑΜΑΡΑ	8	-	-	-	-	18	-
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΠΑΡΙΔΟΣ	ΚΥΒΕΛΗΣ	2	-	-	-	-	-	-
ΜΕΘΩΝΗΣ	ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ	ΜΕΘΩΝΗΣ	6	-	-	-	-	-	-

ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ	3	-	-	-	-	-	-
ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΑΡΑΤΖΑ	ΛΗΤΟΥΣ	ΜΕΤΣΟΒΟΥ	2	-	-	-	26	-	-
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	ΜΕΤΣΟΒΟΥ	ΠΑΡΟΔΟΣ 1Η ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	14	-	-	-	-	23	-
ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ	ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε'	ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ	6	-	-	-	25	-	-
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ	ΛΑΣΙΘΙΟΥ	ΠΙΝΔΟΥ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ) (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	2	-	-	-	-	94	94
ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΡΒΟΥΝΗ	ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΡΒΟΥΝΗ 7	ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ)	8	-	-	-	-	66	-
ΚΑΛΑΜΑ	ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ	ΚΑΛΑΜΑ 11	12	-	-	-	-	-	-
ΑΡΓΥΡΑΚΗ	ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΛΗΜΝΟΥ	3	-	-	-	-	12	-
ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ	35	-	-	-	-	-	-
ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ	ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ	13	-	-	-	-	54	-
ΣΚΥΡΟΥ	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΡΒΑΝΑ	24	-	-	-	-	77	-
ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ	ΜΕΤΣΟΒΟΥ	ΠΑΡΟΔΟΣ 1Η ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	6	-	-	-	-	27	27
ΝΕΜΕΑΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ	10	-	-	-	-	112	-
ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΡΒΟΥΝΗ	ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ)	43	-	-	-	-	-	-
ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ	ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ	ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ	4	-	-	-	-	38	-
ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ	ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	-	-	-	-	-	39	-
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ	ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ)	10	3	-	-	34	35	72
ΝΙΟΒΗΣ	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΒΙΑΝΝΟΥ	24	-	-	-	-	180	-
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΟΥΣ	ΒΙΑΝΝΟΥ	-	-	-	-	25	-	-
ΣΑΠΦΟΥΣ	ΣΑΠΦΟΥΣ	ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ	2	-	-	-	-	-	-
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΟΥΣ	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΟΥΣ 10	4	-	-	57	30	-	-
ΒΙΑΝΝΟΥ	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΒΙΑΝΝΟΥ 40	8	-	-	-	-	63	-
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΝΙΟΒΗΣ	ΣΑΠΦΟΥΣ	-	-	-	-	33	12	45
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΒΙΑΝΝΟΥ	ΝΙΟΒΗΣ	2	-	-	-	24	23	24
ΕΡΜΟΥ	ΑΡΓΥΡΑΚΗ	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	39	-	-	-	-	144	-
ΑΥΛΩΝΙΤΗ	ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	ΑΥΛΩΝΙΤΗ	12	-	-	-	-	113	-
ΣΑΠΦΟΥΣ	ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	42	-	-	167	-	-	167
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΕΡΜΟΥ	ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΟΥΣ	2	7	-	6	77	7	97
ΑΡΓΥΡΑΚΗ	ΛΕΣΒΟΥ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΛΗΜΝΟΥ	4	-	-	-	-	24	-
ΒΙΑΝΝΟΥ	ΒΙΑΝΝΟΥ 40	ΝΙΟΒΗΣ	16	-	-	-	-	106	-
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ	ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ	ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ	17	-	-	-	-	76	-
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ	ΛΕΥΚΑΔΟΣ	ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ	-	-	-	-	45	-	-
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ	ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ	ΣΑΠΦΟΥΣ	-	-	-	-	-	30	-

ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ	ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ	ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ	2	-	-	-	-	-	-
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ	ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ	ΛΕΥΚΑΔΟΣ	4	6	-	10	10	54	16
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ	ΠΑΤΜΟΥ	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	45	-	-	-	-	208	-
ΣΑΠΦΟΥΣ	ΠΑΡΟΔΟΣ ΣΑΠΦΟΥΣ	ΣΑΠΦΟΥΣ	-	-	-	-	-	74	-
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΙΠΠΙΟΥ (ΚΙΟΥ)	ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ	-	6	-	-	-	-	6
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ	ΛΕΥΚΑΔΟΣ	14	-	-	43	-	-	43
ΙΠΠΙΟΥ (ΚΙΟΥ)	ΜΝΗΣΙΚΛΕΟΥΣ	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	10	-	-	-	59	-	-
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΛΕΥΚΑΔΟΣ	ΑΛΦΕΙΟΥ	-	-	-	25	-	-	25
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΣΑΠΦΟΥΣ	ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ	2	-	-	-	43	-	43
ΛΕΥΚΑΔΟΣ	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ	14	-	-	-	-	85	85
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΑΛΦΕΙΟΥ	ΙΠΠΙΟΥ (ΚΙΟΥ)	11	-	-	33	-	-	33
ΜΝΗΣΙΚΛΕΟΥΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ	36	-	-	-	-	-	-
ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ	ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ	ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ	27	-	-	-	-	88	-
ΛΑΥΡΙΟΥ	ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ	ΣΑΠΦΟΥΣ	2	-	-	-	-	-	-
ΝΙΟΒΗΣ	ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	22	-	-	-	-	177	-
ΣΑΠΦΟΥΣ	ΛΑΥΡΙΟΥ	ΠΑΡΟΔΟΣ ΣΑΠΦΟΥΣ	8	-	-	-	-	41	-
ΛΕΥΚΑΔΟΣ	ΛΑΥΡΙΟΥ	ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ	25	-	-	124	-	-	124
ΦΩΤΗΛΑ	ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ	ΦΩΤΗΛΑ	13	-	-	20	-	64	20
ΑΛΦΕΙΟΥ	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ	10	-	-	-	-	76	-
ΑΛΦΕΙΟΥ	ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ	ΑΛΦΕΙΟΥ	20	-	-	-	-	110	-
ΛΕΥΚΑΔΟΣ	ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ	ΛΑΥΡΙΟΥ	-	-	-	-	33	-	33
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ	ΛΕΩΝΙΔΟΥ	3	-	-	-	-	33	-
ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΔΟΣ ΚΑΘΕΤΟ ΤΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ	ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε'	ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ	3	3	-	57	-	-	8
ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ	ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ	ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ	2	-	-	-	-	-	-
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ	ΛΕΩΝΙΔΟΥ	ΜΕΤΣΟΒΟΥ	13	-	-	-	-	58	58
ΠΑΙΩΝΙΟΥ	ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΡΒΟΥΝΗ	ΘΡΑΚΗΣ	11	-	-	-	50	-	50
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε'	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ	ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ	12	-	-	-	87	-	-
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ	ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ	ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ	2	-	-	-	38	-	38
ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ	ΦΙΛΟΚΛΕΟΥΣ	ΘΡΑΚΗΣ	43	-	-	-	42	-	-
ΜΕΤΣΟΒΟΥ	ΜΕΤΣΟΒΟΥ	ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ	-	-	-	-	-	23	23
ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΔΟΣ ΚΑΘΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ	ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ	ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΔΟΣ ΚΑΘΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ	29	-	-	-	-	-	-
ΜΑΡΤΙΝΟΥ	ΠΑΡΟΔΟΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ	ΜΑΡΤΙΝΟΥ	63	-	-	-	-	-	-
ΠΑΡΟΔΟΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ	ΜΑΡΤΙΝΟΥ	ΠΑΡΟΔΟΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ	109	-	-	-	-	-	-
ΦΛΩΡΙΝΗΣ	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΔΟΣ ΚΑΘΕΤΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ	26	-	-	-	-	153	-

ΕΡΜΟΥ	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΕΡΜΟΥ 67	27	-	-	-	-	157	-
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΔΟΣ	10	-	-	-	-	99	-
ΚΑΤΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΚΑΤΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ 5	6	-	-	-	55	12	67
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΟΥΣ	ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΟΥΣ 10	ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΟΥΣ 22	22	-	-	-	-	90	-
ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ	ΛΕΣΒΟΥ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΛΗΜΝΟΥ	2	-	-	-	-	24	-
ΛΗΜΝΟΥ	ΛΗΜΝΟΥ	ΑΡΓΥΡΑΚΗ	17	-	-	-	-	-	-
ΛΗΜΝΟΥ	ΛΗΜΝΟΥ	ΑΡΓΥΡΑΚΗ	10	-	-	-	-	68	-
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ	ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ	7	-	-	-	-	45	-
ΛΕΣΒΟΥ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ	ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ	5	-	-	37	-	-	37
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΑΡΓΥΡΑΚΗ	26	-	-	-	-	133	-
ΛΕΣΒΟΥ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ	ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ	19	-	-	-	53	-	53
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΑΡΓΥΡΑΚΗ	ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ	6	-	-	-	-	55	-
ΛΑΣΚΟΥ	ΝΙΚΗΤΑΡΑ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΛΑΣΚΟΥ	49	-	-	-	-	-	-
ΛΕΣΒΟΥ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ	ΑΡΓΥΡΑΚΗ	-	-	-	-	-	25	25
ΝΙΚΗΤΑΡΑ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΜΕΤΣΟΒΟΥ	ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	14	-	-	-	-	107	107
ΝΙΚΗΤΑΡΑ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΣΟΥΡΟΥ	ΝΙΚΗΤΑΡΑ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	-	-	-	-	-	6	6
ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	ΝΙΚΗΤΑΡΑ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΝΙΚΗΤΑΡΑ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	7	-	-	-	38	-	38
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ	ΝΙΚΗΤΑΡΑ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	39	-	-	-	-	-	-
ΣΚΡΑ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΣΚΡΑ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΜΕΤΣΟΒΟΥ	21	-	-	-	-	39	-
ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ	13	-	-	-	-	39	-
ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	ΝΙΚΗΤΑΡΑ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΣΟΥΡΟΥ	15	-	-	33	-	-	33
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ	28	-	-	-	-	63	-
ΝΙΚΗΤΑΡΑ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ	50	-	-	-	-	-	-
ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ	ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΕΡΜΟΥ	6	-	-	-	66	-	-
ΝΙΚΗΤΑΡΑ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΛΑΣΚΟΥ	ΜΕΤΣΟΒΟΥ	2	-	-	24	-	-	-
ΠΙΝΔΟΥ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ) (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ)	7	-	-	-	46	-	46
ΜΕΤΣΟΒΟΥ	ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΣΟΥΡΟΥ	ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	12	3	-	16	16	97	19
ΜΕΤΣΟΒΟΥ	ΝΗΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	ΝΙΚΗΤΑΡΑ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	13	-	-	-	-	54	-
ΜΕΤΣΟΒΟΥ	ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΣΟΥΡΟΥ	ΝΙΚΗΤΑΡΑ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	-	-	-	-	-	33	-
ΝΙΚΗΤΑΡΑ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΜΕΤΣΟΒΟΥ	ΝΙΚΗΤΑΡΑ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	2	6	-	5	-	-	6
ΛΑΣΙΘΙΟΥ	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΛΑΣΙΘΙΟΥ 7	14	-	-	-	-	128	-
ΜΕΤΣΟΒΟΥ	ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ	ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ	6	-	-	-	-	-	-

ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	ΝΗΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	ΝΙΚΗΤΑΡΑ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	2	-	-	-	22	-	22
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΙΠΠΙΟΥ (ΚΙΟΥ)	2	-	-	-	-	10	-
ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ	ΑΡΑΧΩΒΗΣ	2	-	-	-	27	-	27
ΜΕΤΣΟΒΟΥ	ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ	ΑΡΑΧΩΒΗΣ	2	-	-	-	-	17	-
ΛΕΣΒΟΥ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ	36	-	-	-	91	-	91
ΛΕΩΝΙΔΟΥ	ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ	ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ	3	-	-	40	-	-	-
ΑΡΑΧΩΒΗΣ	ΜΕΤΣΟΒΟΥ	ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	18	-	-	-	-	103	-
ΜΕΤΣΟΒΟΥ	ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ	7	-	-	-	32	-	-
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Π. ΚΟΥΛΑΝΗ (ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ)	ΚΑΤΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ	75	-	-	-	41	-	-
ΘΡΑΚΗΣ	ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ)	ΘΡΑΚΗΣ 46	6	-	82	-	-	-	82
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ	ΛΑΣΙΘΙΟΥ	27	-	-	-	-	-	-
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΑΡΑΧΩΒΗΣ	Π. ΚΟΥΛΑΝΗ (ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ)	7	9	-	-	19	23	28
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	23	-	-	-	135	-	-
ΑΥΛΩΝΙΤΗ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΑΥΛΩΝΙΤΗ	4	-	-	-	-	-	-
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ	ΛΑΣΙΘΙΟΥ	17	-	-	-	-	-	-
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΛΕΩΝΙΔΟΥ	ΧΑΝΔΑΚΟΣ	5	-	-	-	-	31	-
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 2	22	-	-	-	-	106	-
ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ	ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ	ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ	6	-	-	-	-	45	-
ΣΚΡΑ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΜΕΤΣΟΒΟΥ	ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	10	-	-	-	-	80	-
ΑΓΙΑΣΟΥ	ΑΓΙΑΣΟΥ	ΑΓΙΑΣΟΥ	22	-	-	-	-	-	-
ΚΑΤΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ	ΚΑΤΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ	ΣΙΝΑ	4	-	-	72	-	-	-
ΚΑΤΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ	ΣΙΝΑ	ΑΓΙΑΣΟΥ	2	-	-	-	13	-	-
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΝΙΚΗΤΑΡΑ	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	4	-	-	-	-	70	-
ΣΙΝΑ	ΚΑΤΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ	ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ	4	-	-	-	-	91	-
ΚΑΤΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ	ΚΑΤΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ10	ΚΑΤΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ16	9	-	-	-	-	57	-
ΚΑΤΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ	ΚΑΤΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ	ΚΑΤΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ	8	-	-	-	-	-	-
ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ	ΦΩΤΗΛΑ	ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ 1	6	-	62	-	-	-	-
ΑΓΙΑΣΟΥ	ΚΑΤΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ	ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ	10	-	-	-	-	106	-
ΑΓΙΑΣΟΥ	ΑΓΙΑΣΟΥ 12	ΑΓΙΑΣΟΥ	-	-	-	-	-	23	-
ΦΙΛΟΚΛΕΟΥΣ	ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ	ΦΙΛΟΚΛΕΟΥΣ 2	7	-	-	-	-	75	-
ΑΔΙΕΞΟΔΟΣ ΚΑΘΕΤΟ ΤΗΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ	ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ	ΑΔΙΕΞΟΔΟΣ ΚΑΘΕΤΟ ΤΗΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ	4	-	-	-	-	71	-
ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ	6	-	-	-	-	-	-
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ	ΑΛΑΜΑΝΑΣ	2	-	-	-	33	41	33

ΘΡΑΚΗΣ	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ	12	-	-	-	-	86	-
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΘΡΑΚΗΣ	2	-	-	-	20	-	-
ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ	ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΦΙΛΟΚΛΕΟΥΣ	-	-	-	17	-	-	-
ΣΙΝΑ	ΣΙΝΑ	ΣΙΝΑ	4	-	-	-	-	-	-
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ	12	-	-	-	-	99	-
ΦΙΛΟΚΛΕΟΥΣ	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ	12	-	-	-	-	100	-
ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ	ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	8	-	-	143	-	-	-
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ)	32	-	-	-	-	-	-
ΠΡΕΜΕΤΗ	ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ	ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	46	-	-	-	-	63	63
ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ)	ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ	ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ) 30	6	-	-	-	-	133	-
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ	ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 6	ΠΙΝΔΟΥ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ) (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	2	-	-	-	-	25	25
ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ)	ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ	ΠΙΝΔΟΥ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ) (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	37	-	-	-	-	115	-
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ	ΠΙΝΔΟΥ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ) (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	57	-	-	-	-	133	-
ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ	ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ)	ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	6	-	-	-	-	46	-
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ	ΠΡΕΜΕΤΗ	33	-	-	-	58	-	58
ΠΙΝΔΟΥ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ) (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ	ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	-	4	-	8	-	22	34
ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ	ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ	40	-	-	-	-	4	4
ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ)	ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ	ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ) 30	58	-	-	-	-	-	-
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ	ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ)	ΦΩΤΗΛΑ	4	-	-	48	-	-	48
ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ)	ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΡΒΟΥΝΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ	30	-	-	-	-	88	-
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΚΥΒΕΛΗΣ	ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ	2	-	-	-	-	41	-
ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ	ΝΕΜΕΑΣ	ΒΙΑΝΝΟΥ	2	-	-	-	-	24	-
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΡΒΟΥΝΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ	12	-	-	-	-	37	37
ΛΕΩΝΙΔΟΥ	ΑΛΑΜΑΝΑΣ	ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ	2	-	-	-	-	30	-
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ	25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ	14	-	-	-	47	-	47
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ	ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΡΒΟΥΝΗ	-	-	-	-	-	37	37
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ	ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ)	9	-	-	57	-	-	57
ΚΑΤΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ	ΚΑΤΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ	ΑΓΙΑΣΟΥ	2	-	-	-	-	-	-
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ	ΛΑΥΡΙΟΥ	ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ	16	-	-	-	-	118	-
ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ	ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	24	-	-	-	-	165	-

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ	ΑΛΦΕΙΟΥ	ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 14	-	-	-	21	-	-	-
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	-	-	-	27	-	-	-
ΛΕΩΝΙΔΟΥ	ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ	ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ	-	-	-	-	-	15	-
ΛΗΤΟΥΣ	ΛΗΤΟΥΣ	ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΡΒΑΝΑ	28	-	-	-	-	-	-
ΘΡΑΚΗΣ	ΘΡΑΚΗΣ	ΠΑΙΩΝΙΟΥ	37	-	-	-	-	-	-
ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΑΡΑΤΖΑ	ΕΔΕΣΣΗΣ	ΦΩΤΑΚΟΥ	24	-	-	12	-	-	12
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΛΕΩΝΙΔΟΥ	14	-	-	-	-	82	-
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ	ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ	ΔΙΣΤΟΜΟΥ	2	-	-	-	-	50	-
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ	25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ	ΠΡΕΜΕΤΗ	18	5	-	-	-	43	5
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	ΛΕΩΝΙΔΟΥ	ΜΕΤΣΟΒΟΥ	26	-	-	-	-	109	-
ΧΑΝΔΑΚΟΣ	ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΧΑΝΔΑΚΟΣ	4	-	-	-	-	-	-
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΛΕΩΝΙΔΟΥ	ΛΕΩΝΙΔΟΥ	-	-	-	44	-	-	-
ΝΗΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	ΜΕΤΣΟΒΟΥ	25	-	-	-	-	92	-
ΣΑΠΦΟΥΣ	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΛΑΥΡΙΟΥ	2	-	-	-	-	20	-
ΚΑΛΑΜΑ	ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ	ΚΑΛΑΜΑ 11	7	-	-	-	-	65	-
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ	4	-	-	-	-	78	-
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	8	-	-	-	-	-	-
ΜΕΤΣΟΒΟΥ	ΜΕΤΣΟΒΟΥ	ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	7	-	-	-	-	57	-
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΛΑΥΡΙΟΥ	43	-	-	-	-	103	-
ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ	14	-	-	-	-	33	-
ΛΕΥΚΑΔΟΣ	ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ	ΛΕΥΚΑΔΟΣ	7	-	-	-	-	76	-
ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΑΡΑΤΖΑ	ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΡΒΑΝΑ	ΛΗΤΟΥΣ	-	-	-	-	-	15	-
ΛΕΩΝΙΔΟΥ	ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ	ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ	4	-	-	-	30	-	-
ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ	ΚΑΛΑΜΑ	ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ	4	-	-	-	-	64	-
ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΔΟΣ ΚΑΘΕΤΗ ΤΗΣ ΒΙΑΝΝΟΥ	ΒΙΑΝΝΟΥ	ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΟΥΣ	2	-	-	-	-	24	-
ΙΩΝΙΑΣ	ΙΩΝΙΑΣ	ΜΑΡΜΑΡΩΝ	7	-	-	-	-	209	-
ΙΩΝΙΑΣ	ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΚΡΙΤΣΗ	ΙΩΝΙΑΣ	16	-	-	-	-	-	-
ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ)	ΜΑΡΤΙΝΟΥ	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	-	-	-	-	-	157	157
ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ	ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ 1	ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ 5	8	-	-	-	-	50	-
ΛΕΥΚΑΔΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ	12	-	-	-	-	69	-
Π. ΚΟΥΛΑΝΗ (ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ)	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Π. ΚΟΥΛΑΝΗ (ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ) 15	21	-	-	-	-	168	-
ΙΠΠΙΟΥ (ΚΙΟΥ)	ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ	ΜΝΗΣΙΚΛΕΟΥΣ	4	-	-	-	-	57	-
ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΑΜΑΡΑ	14	-	-	-	-	-	-

ΛΕΩΝΙΔΟΥ	ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ	ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	6	-	-	-	-	-	-
ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ	ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ	ΑΛΦΕΙΟΥ	2	-	-	-	-	-	-
ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ	ΜΕΤΣΟΒΟΥ	ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	20	-	-	-	-	109	-
ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ	33	-	-	-	-	74	-
ΜΥΚΗΝΩΝ	ΜΥΚΗΝΩΝ	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	14	-	-	-	-	130	-
ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ)	ΠΙΝΔΟΥ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ) (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΜΑΡΤΙΝΟΥ	4	-	-	-	-	180	180
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ	-	-	-	-	-	80	-
ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ	ΘΡΑΚΗΣ	ΝΑΠΗΣ (ΔΕΔΕ)	-	-	-	-	-	30	-
ΛΗΜΝΟΥ	ΑΡΓΥΡΑΚΗ	ΑΧΙΛΛΕΩΣ	28	-	-	149	-	-	-
ΚΩΣΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	6	-	-	-	-	44	-
ΚΕΝΝΕΝΤΥ	ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	30	-	-	-	-	173	-
ΒΙΑΝΝΟΥ	ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	41	-	-	-	-	191	-
ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΑΡΑΤΖΑ	ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΑΜΑΡΑ	ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΡΒΑΝΑ	15	-	-	-	-	26	-
ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΑΡΑΤΖΑ	ΜΕΤΣΟΒΟΥ	ΕΔΕΣΣΗΣ	3	-	-	25	-	-	25
ΛΕΩΝΙΔΟΥ	ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	5	-	-	45	-	-	-
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΝΙΚΗΤΑΡΑ	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	21	-	-	-	-	-	-
ΛΕΩΝΙΔΟΥ	ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	-	-	-	-	-	12	-
ΝΙΚΗΤΑΡΑ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΛΕΩΝΙΔΟΥ	ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΡΒΑΝΑ	6	-	-	49	-	-	-
ΛΕΩΝΙΔΟΥ	ΝΙΚΗΤΑΡΑ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΛΕΩΝΙΔΟΥ	18	-	-	-	-	49	-
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ	ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ	ΠΙΝΔΟΥ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ) (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	12	-	-	-	-	-	-
ΝΙΚΗΤΑΡΑ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΡΒΑΝΑ	ΛΑΣΚΟΥ	5	-	-	20	-	-	-
ΝΗΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	ΜΕΤΣΟΒΟΥ	ΛΕΩΝΙΔΟΥ	22	-	-	-	-	90	-
ΝΙΚΗΤΑΡΑ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΝΙΡΒΑΝΑ	ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΡΒΑΝΑ	2	-	-	21	-	-	-
ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	ΜΕΤΣΟΒΟΥ	ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	8	-	-	-	-	66	-
ΠΑΡΟΔΟΣ ΣΑΠΦΟΥΣ	ΠΑΡΟΔΟΣ ΣΑΠΦΟΥΣ	ΣΑΠΦΟΥΣ	49	-	-	-	-	-	-
ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ	ΛΕΩΝΙΔΟΥ	ΜΕΤΣΟΒΟΥ	8	-	-	-	-	113	-
ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΡΒΑΝΑ	ΓΚΥΖΗ	ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	11	-	-	-	-	25	-
ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ	ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ	7	-	-	-	-	92	-
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ	ΠΡΕΜΕΤΗ	ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ	2	-	-	-	-	52	52
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ	ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ	25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 29	30	-	-	-	39	89	-
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	24	-	-	-	-	150	-
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	12	4	-	60	37	-	66
ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ	ΠΙΝΔΟΥ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)	ΚΑΛΑΜΑ	-	-	-	-	54	-	-

	(ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)								
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ	ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ	14	-	-	-	-	-	-
ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	11	-	-	-	-	-	-
ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΡΒΑΝΑ	ΣΚΥΡΟΥ	ΓΚΥΖΗ	36	-	-	-	-	-	-
ΙΘΑΚΗΣ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ	ΛΕΣΒΟΥ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	22	-	-	-	-	154	-
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ	ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε'	ΑΙΝΟΥ	-	-	-	13	-	-	-
ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΡΒΑΝΑ	ΜΕΤΣΟΒΟΥ	6	-	-	-	-	52	-
ΛΕΩΝΙΔΟΥ	ΠΑΡΙΔΟΣ	ΝΙΚΗΤΑΡΑ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	5	-	-	-	-	38	-
ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΔΟΣ ΚΑΘΕΤΟ ΤΗΣ Ι. ΝΙΚΑ	Ι. ΝΙΚΑ	ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ	-	-	-	-	-	170	-
Ι. ΝΙΚΑ	Ι. ΝΙΚΑ	ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΔΟΣ ΚΑΘΕΤΟ ΤΗΣ Ι. ΝΙΚΑ	11	-	-	-	-	-	-
ΛΕΥΚΤΡΩΝ	ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ)	ΛΕΥΚΤΡΩΝ	2	-	-	-	-	78	-
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΚΡΙΤΣΗ	ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ)	Ι. ΝΙΚΑ	23	-	-	239	-	-	239
ΙΩΝΙΑΣ	ΙΩΝΙΑΣ 101	ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΚΡΙΤΣΗ	15	-	-	-	-	297	-
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ	ΛΕΩΝΙΔΟΥ	ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ	72	-	-	-	-	-	-
Ι. ΝΙΚΑ	Ι. ΝΙΚΑ 17	ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΚΡΙΤΣΗ	20	-	-	-	-	260	-
ΚΕΝΝΕΝΤΥ	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ	ΚΕΝΝΕΝΤΥ	-	-	-	-	-	44	-
ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ)	ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΚΡΙΤΣΗ	ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ) 97	8	-	-	-	-	89	89
ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΛΕΩΝΙΔΟΥ	6	-	-	-	-	58	-
ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ	ΜΕΘΩΝΗΣ	ΜΕΤΣΟΒΟΥ	14	-	-	-	-	61	61
ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΛΕΩΝΙΔΟΥ	6	-	-	-	-	83	-
ΚΥΒΕΛΗΣ	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΛΕΩΝΙΔΟΥ	32	-	-	-	-	68	-
ΝΙΚΗΤΑΡΑ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΛΕΩΝΙΔΟΥ	4	-	-	-	-	52	-
ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ	ΛΕΩΝΙΔΟΥ	ΜΕΘΩΝΗΣ	39	-	-	-	-	46	46
ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ)	ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ) 97	ΛΕΥΚΤΡΩΝ	-	-	-	-	-	64	64
ΠΑΡΟΔΟΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ)	ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ)	ΠΑΡΟΔΟΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ)	30	-	-	-	-	-	-
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΚΡΙΤΣΗ	Ι. ΝΙΚΑ	ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΚΡΙΤΣΗ 1	4	6	-	-	-	50	6
ΠΑΡΟΔΟΣ 1Η ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ	ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	2	-	-	-	-	-	-
ΧΑΝΔΑΚΟΣ	ΧΑΝΔΑΚΟΣ	ΧΑΝΔΑΚΟΣ	7	-	-	-	-	89	-
ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ	ΚΕΝΝΕΝΤΥ	8	-	-	-	-	48	-
ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ	14	-	-	-	-	108	108
ΧΑΝΔΑΚΟΣ	ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΧΑΝΔΑΚΟΣ	4	-	-	-	-	-	-
ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ	ΛΕΥΚΑΔΟΣ	ΑΛΦΕΙΟΥ	2	-	-	-	22	-	-

ΑΧΙΛΛΕΩΣ	ΛΗΜΝΟΥ	ΑΧΙΛΛΕΩΣ	42	-	-	-	-	153	-
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ	25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 26	ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ	5	-	-	33	-	-	-
ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ	ΝΙΟΒΗΣ	ΣΑΠΦΟΥΣ	-	-	-	29	29	-	-
ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ	ΑΛΦΕΙΟΥ	ΜΝΗΣΙΚΛΕΟΥΣ	28	-	-	-	-	-	-
ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ	ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ	ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ	31	-	-	65	-	-	-
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε'	ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 23	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	4	-	-	43	43	-	-
ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ	23	-	-	-	53	23	-
ΑΛΑΜΑΝΑΣ	ΝΟΤΑΡΑ	ΠΑΤΜΟΥ	35	-	-	-	-	78	-
ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ	ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ	ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 9	6	-	-	-	73	-	-
ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ	ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 9	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	46	-	-	76	-	-	76
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε'	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ	8	-	-	-	-	88	-
ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ	ΣΑΠΦΟΥΣ	ΛΕΥΚΑΔΟΣ	17	-	-	-	-	-	-
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ	ΑΙΝΟΥ	ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ	2	-	-	8	-	-	8
ΑΙΝΟΥ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ	12	3	-	-	-	88	3
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ	14	-	-	77	-	89	-
ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ	ΒΙΑΝΝΟΥ	ΝΙΟΒΗΣ	2	-	-	-	33	-	-
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΝΕΜΕΑΣ	ΒΙΑΝΝΟΥ	2	-	-	-	-	-	-
ΠΑΡΙΔΟΣ	ΛΕΩΝΙΔΟΥ	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	8	-	-	-	-	65	-
ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΑΛΛΩΡΙΤΟΥ	ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	42	-	-	-	-	96	-
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΕΡΜΟΥ	30	-	-	-	-	-	-
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΒΙΑΝΝΟΥ	ΝΙΟΒΗΣ	17	-	-	-	-	-	-
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΕΡΜΟΥ	ΝΕΜΕΑΣ	17	-	-	-	-	-	-
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ)	ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	12	-	-	-	-	116	116
ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ	ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ	22	-	-	-	-	3	3
ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ	ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	29	-	-	-	-	165	165
ΓΚΥΖΗ	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΡΒΑΝΑ	10	-	-	-	-	66	-
ΑΛΦΕΙΟΥ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ	41	-	-	-	-	-	-
ΝΙΟΒΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ	12	-	-	-	75	-	-
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ	ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	6	8	-	127	-	-	123
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	26	-	-	-	-	-	-
ΕΡΜΟΥ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ	8	-	-	-	-	109	-
ΣΑΠΦΟΥΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ	14	5	-	-	-	83	5
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	KENNENTY	ΛΕΣΒΟΥ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	2	-	-	43	17	15	43

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ	Ι. ΒΗΣΣΑΡΑΚΗ	2	-	-	-	85	-	-
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ	ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	6	-	-	25	-	-	-
ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΑΡΑΤΖΑ	2	-	-	-	-	70	-
Γ. ΒΗΣΣΑΡΑΚΗ	ΑΡΓΥΡΑΚΗ	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	24	-	-	-	-	150	-
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε'	-	-	-	-	29	15	-
ΚΟΡΝΑΡΟΥ	ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	ΚΟΡΝΑΡΟΥ	16	-	-	-	-	159	-
ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΑΜΑΡΑ	ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΡΒΑΝΑ	56	-	-	-	-	-	-
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ) 15	14	-	-	-	-	192	-
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΜΥΚΗΝΩΝ	ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ	2	-	-	-	15	16	31
ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΑΡΑΤΖΑ	ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ	17	-	-	-	-	-	-
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ	ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΑΡΑΤΖΑ	ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ	2	-	-	41	-	-	-
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ	ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ	-	-	-	-	50	-	-
ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΑΡΑΤΖΑ	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ	ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΑΡΑΤΖΑ	15	3	-	109	-	-	112
ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 2	8	-	-	-	-	135	-
ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΑΡΑΤΖΑ	ΦΩΤΑΚΟΥ	ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	10	-	-	-	-	57	57
ΔΕΛΦΩΝ	ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	ΧΙΟΥ	42	-	-	-	-	134	-
Ι. ΒΗΣΣΑΡΑΚΗ	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ	20	-	-	-	-	66	-
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ	ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΡΒΟΥΝΗ	25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ	18	-	-	-	-	-	-
ΘΡΑΚΗΣ	ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ	ΘΡΑΚΗΣ 33	16	-	-	-	-	107	-
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ	24	-	-	-	-	177	-
ΝΑΠΗΣ (ΔΕΔΕ)	ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ	ΝΑΠΗΣ (ΔΕΔΕ)	14	-	-	-	-	130	-
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΘΡΑΚΗΣ	ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ	-	-	-	38	38	-	76
ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΡΒΟΥΝΗ	ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ	ΙΑΣΟΝΟΣ	21	-	-	-	-	53	-
ΘΡΑΚΗΣ	ΙΑΣΟΝΟΣ	ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ	51	-	-	-	-	61	-
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ	ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 17	ΠΑΤΜΟΥ	14	-	-	-	-	56	-
ΙΑΣΟΝΟΣ	ΘΡΑΚΗΣ	ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ	36	-	-	-	-	-	-
ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	8	-	-	-	-	-	-
ΧΙΟΥ	ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	ΧΙΟΥ	35	-	-	-	-	131	-
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΛΗΜΝΟΥ	ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	-	6	-	29	-	32	40
ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΟΡΤΑΤΖΗ	ΚΟΡΝΑΡΟΥ	-	-	-	-	-	27	-
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Γ. ΒΗΣΣΑΡΑΚΗ	ΕΡΜΟΥ	2	-	-	-	-	55	-
ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	ΧΙΟΥ	ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	22	-	-	-	13	-	-
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε'	ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ	6	-	-	-	-	29	-

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΛΕΣΒΟΥ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΛΗΜΝΟΥ	2	5		92	-	-	64
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	ΦΛΩΡΙΝΗΣ	-	-	-	-	23	-	23
ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	ΙΤΑΝΟΥ	ΑΥΛΩΝΙΤΗ	-	-	-	-	-	16	-
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε'	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε'	35	-	-	-	-	170	-
ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΑΡΑΤΖΑ	ΧΙΟΥ	7	-	-	39	-	-	-
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΦΛΩΡΙΝΗΣ	Γ. ΒΗΣΣΑΡΑΚΗ	-	-	-	-	-	33	33
ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	ΔΕΛΦΩΝ	-	-	-	-	-	19	-
Ι. ΝΙΚΑ	ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΔΟΣ ΚΑΘΕΤΟ ΤΗΣ Ι. ΝΙΚΑ	ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΚΡΙΤΣΗ	13	-	-	-	-	-	-
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΚΡΙΤΣΗ	ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΚΡΙΤΣΗ	ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ	-	-	-	30	-	-	-
ΑΠΟΜΑΧΩΝ	ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ	ΘΡΑΚΗΣ	4	-	45	-	-	-	45
ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ	ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ	ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ	14	-	-	-	-	-	-
ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ	ΠΑΙΩΝΙΟΥ	ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ 11	-	-	-	-	18	-	18
ΙΑΣΟΝΟΣ	ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ	ΙΑΣΟΝΟΣ	10	-	-	-	-	-	-
ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ	ΛΕΥΚΤΡΩΝ	ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ	2	-	-	-	-	129	-
ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ	ΙΑΣΟΝΟΣ	ΠΑΙΩΝΙΟΥ	20	-	-	-	-	51	-
ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ	ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ	ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ	-	-	-	-	-	133	-
ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ	ΛΕΥΚΑΔΟΣ	ΑΛΦΕΙΟΥ	-	-	-	-	32	3	3
ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ)	ΛΕΥΚΤΡΩΝ	ΘΡΑΚΗΣ	24	-	-	-	186	-	186
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΑΜΑΡΑ	ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΑΡΑΤΖΑ	ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΑΜΑΡΑ	28	-	-	-	-	-	-
ΑΛΑΜΑΝΑΣ	ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	14	-	-	-	-	104	-
ΑΛΑΜΑΝΑΣ	ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ	ΑΛΑΜΑΝΑΣ 17	19	-	-	-	-	-	-
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 6	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 4	25	-	-	18	-	-	-
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ	ΜΥΚΗΝΩΝ	-	-	-	-	-	33	33
ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ	ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 53	-	-	-	-	-	15	-
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΑΛΑΜΑΝΑΣ	ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ	-	-	-	-	47	-	47
ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ	ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ 13	ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ 7	2	-	-	-	37	-	37
ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ	ΙΑΣΟΝΟΣ	ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ	9	-	-	-	-	48	-
ΑΛΑΜΑΝΑΣ	ΑΛΑΜΑΝΑΣ 1	ΑΛΑΜΑΝΑΣ 15	11	-	-	-	-	80	-
ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ	ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 3	ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ	2	-	-	-	-	26	-
ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ	ΛΕΩΝΙΔΟΥ	ΜΕΤΣΟΒΟΥ	14	-	-	-	-	114	-
ΠΑΙΩΝΙΟΥ	ΘΡΑΚΗΣ	ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ	2	3		4	45	-	52
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ	ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ	ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 17	-	-	-	-	-	29	-
ΙΩΝΙΑΣ	ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ	ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΚΡΙΤΣΗ	7	-	-	-	-	-	-
ΣΚΡΑ (ΠΡΧ ΝΗΣΙΔΑ)	ΣΚΡΑ (ΠΡΧ ΝΗΣΙΔΑ)	ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ (ΠΡΧ	-	-	-	-	-	195	195

		ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ)							
ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ (ΠΡΧ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ)	ΣΚΡΑ (ΠΡΧ ΝΗΣΙΔΑ)	ΠΙΝΔΟΥ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)	38	-	-	-	-	-	-
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ (ΠΡΧ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ)	ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ	33	-	-	55	-	-	55
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΑ			5.988	131	189	3.811	3.731	19.030	6.563
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΩΝ									39.443

2.2 Εγκατάσταση **είκοσι έξι (26) καμπινών και είκοσι έξι (26) φρεατίων εξυπηρέτησης καμπινών** (φρεάτιο - εξυπηρετούμενη καμπίνα θεωρούνται ως μία ευκολία σύμφωνα με την Α.Π: 528/075/23-6-2009 της Ε.Ε.Τ.Τ.), στα πεζοδρόμια στην συμβολή των οδών ,όπως φαίνονται στο συνημμένο **ΠΙΝΑΚΑ 2**, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

A/A	CABINET_NO	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ	MANHOLE_ID	FEEDER
1.	470	ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΚΡΙΤΣΗ8-10	47001	Yes
2.	471	ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ	47101	Yes
3.	472	ΙΠΠΙΟΥ (ΚΙΟΥ) ΚΑΙ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	47201	Yes
4.	473	ΣΑΠΦΟΥΣ ΚΑΙ ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ	47301	Yes
5.	474	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 181 ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΟΥΣ	47401	Yes
6.	475	ΕΝΑΝΤΙ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ) 39	47501	Yes
7.	476	ΛΕΣΒΟΥ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ) ΚΑΙ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	47601	Yes
8.	477	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 193-195	47701	Yes
9.	478	ΑΙΝΟΥ 2	47801	Yes
10.	479	ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 26	47901	Yes
11.	480	ΠΑΙΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ	48001	Yes
12.	481	ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ	48101	Yes
13.	482	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 308	48201	Yes
14.	483	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 223	48301	Yes
15.	484	25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥΚΑΙ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ	48401	Yes
16.	485	ΦΩΤΗΛΑ 7-9	48501	Yes
17.	486	ΠΙΝΔΟΥ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ) (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ) ΚΑΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)	48601	Yes
18.	487	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 253-255	48701	Yes

19.	488	ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	◆48801	Yes
20.	489	ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	◆48901	Yes
21.	490	ΝΙΚΗΤΑΡΑ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ) ΚΑΙ ΜΕΤΣΟΒΟΥ	◆49001	Yes
22.	491	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 267-269	◆49101	Yes
23.	492	ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	◆49201	Yes
24.	493	ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΑΙ ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΑΡΑΤΖΑ	◆49301	Yes
25.	494	ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΤΩΝ	◆49401	Yes
26.	496	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 277	◆49601	Yes

2.3 Εγκατάσταση **τριάντα τεσσάρων (34) φρεατίων, διαστάσεων 1,40 X 1,00 X 1,20 μ. & 1,80 X 1,90 X 1,60 μ.** στα οδοστρώματα των οδών του Δήμου μας, όπως φαίνεται στο συνημμένο **ΠΙΝΑΚΑ 3**, εκ των οποίων τα **δεκαοκτώ (18) είναι FEEDER** και έχουν χρέωση ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

A/A	CABINET_NO	MANHOLE_ID	FEEDER	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
1.	470	◆47002		ΙΩΝΙΑΣ 130
2.	471	◆47102		ΑΛΦΕΙΟΥ 16
3.	472	◆47202	Yes	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 159
4.	473	◆47303	Yes	ΣΑΠΦΟΥΣ 8
5.	473	◆47302		ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ 29
6.	474	◆47403		ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΟΥΣ 8
7.	475	◆47502	Yes	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 120
8.	475	◆47503	Yes	ΛΕΣΒΟΥ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ) 38
9.	476	◆47602	Yes	ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ) 31
10.	477	◆47703		ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 211
11.	477	◆47702	Yes	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 266
12.	478	◆47804		ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ 11
13.	478	◆47803		ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 38
14.	478	◆47802		ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 43
15.	479	◆47902	Yes	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 284
16.	480	◆48002	Yes	ΠΑΙΩΝΙΟΥ 4
17.	481	◆48103		ΛΕΩΝΙΔΟΥ 36
18.	481	◆48102		ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 80

19.	482	◆48203		ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15
20.	482	◆48202	Yes	ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 10
21.	483	◆48303	Yes	ΚΑΤΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ 5
22.	484	◆48402		ΘΡΑΚΗΣ 12
23.	485	◆48502	Yes	ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ) 50
24.	486	◆48602	Yes	ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ) 3
25.	488	◆48802	Yes	ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 1
26.	488	◆48803	Yes	ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 15
27.	489	◆48904		ΛΕΩΝΙΔΟΥ 17
28.	489	◆48902	Yes	ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 31
29.	489	◆48903		ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ 28
30.	490	◆49002		ΝΙΚΗΤΑΡΑ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ) 28
31.	491	◆49104	Yes	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 362
32.	492	◆49203		ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΑΡΑΤΖΑ 8
33.	492	◆49202	Yes	ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΑΡΑΤΖΑ 14
34.	496	◆49602	Yes	ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 376

2.4 Κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος, ανάλογα με τη θέση των φρεατίων, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες περάσματος καλωδίων σε υπάρχουσες σωληνώσεις, μέσω των υφιστάμενων φρεατίων, όπως φαίνεται στον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ 4, χωρίς να απαιτούνται εργασίες εκσκαφών ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 22
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 300
ΑΛΑΜΑΝΑΣ 43
Ι. ΒΗΣΣΑΡΑΚΗ 1
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 252
ΝΙΚΗΤΑΡΑ (ΠΡΧ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ) 2
ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ (ΠΡΧ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ) 23
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 183
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 231
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 350

Η εγκατάσταση των ανωτέρω ευκολιών απεικονίζεται αναλυτικά στην υποβληθείσα με **αρ. πρωτ. 53589/26-05-2023** αίτηση του Παρόχου, στην οποία επισυνάπτονται οι κατασκευαστικές μελέτες και τα λοιπά σχετικά σχέδια ευκολιών δικτύου, όπως όδευση σε οριζοντιογραφία περιοχής έργου, οι τυπικές διατομές των τομών, κάτοψη, όψη των φρεατίων με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες αυτών. Τα παραπάνω επισυνάπτονται στην οριστική και εγκριθείσα από την Αρμόδια Δημόσια Αρχή μορφή στο Παράρτημα Α' της παρούσας.

3. Διάρκεια Ισχύος

Το Δικαίωμα Διέλευσης, που χορηγείται με την παρούσα, διαρκεί για το χρονικό διάστημα που τελεί εν ισχύ και η Γενική Άδεια του δικαιούχου βάσει της οποίας αυτό χορηγήθηκε. Ο Πάροχος έχει δικαίωμα να παραιτηθεί του χορηγηθέντος δικαιώματος εγγράφως και με βεβαίωση ημεροχρονολογίας προς την αρμόδια Δημόσια Αρχή χορήγησης. Εάν ο Πάροχος παραιτηθεί του δικαιώματος, οι ευκολίες που έχουν εγκατασταθεί βάσει του εν λόγω Δικαιώματος περιέρχονται αυτοδικαίως στην κυριότητα της αρμόδιας Δημόσιας Αρχής. Οι υποχρεώσεις του Παρόχου υπολογίζονται έως την ημέρα παραιτήσεως και τα δικαιώματα του Παρόχου παύουν την ημέρα παραιτήσεως. Υποχρεώσεις του Παρόχου, που προέκυψαν πριν από την ημέρα παραιτήσεως και δεν έχουν εκπληρωθεί μέχρι την ημερομηνία παραιτήσεως, συνεχίζουν να ισχύουν και η αρμόδια Δημόσια Αρχή διατηρεί κάθε δικαίωμά της για διεκδίκηση αυτών.

4. Χρονοδιάγραμμα Εργασιών

Οι εργασίες προβλέπεται να διαρκέσουν **έξι (6) μήνες**, σύμφωνα με το υποβληθέν χρονοδιάγραμμα συμπεριλαμβανομένων των εργασιών πλήρους αποκατάστασης των αναφερόμενων Δημοσίων ή Κοινοχρήστων Ακινήτων στην προηγούμενη κατάσταση. Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα σε μορφή Gantt Chart ή ισοδύναμη, επισυνάπτεται ως **Παράρτημα Β'** της παρούσας.

Σιωπηρή παράταση της χρονικής ισχύος της χορηγούμενης άδειας δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση που ο Πάροχος προβλέπει, ότι δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του Έργου εντός των χρονικών ορίων ισχύος της άδειας, δύναται να ζητήσει εγγράφως και εγκαίρως την παράταση της ισχύος της χορηγούμενης με την παρούσα άδειας, οπότε η αιτούμενη παράταση θα ισχύει κατόπιν της εγγράφου συναινέσεως της Υπηρεσίας, η οποία δεν θα αρνείται τη χορήγηση τέτοιας παράτασης χωρίς εύλογη αιτία. Στην περίπτωση δε αυτή θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ, για όλο το χρόνο της παράτασης τόσο το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, όσο και η κατατεθειμένη εγγυητική επιστολή.

Σε περίπτωση που λάβει χώρα υπέρβαση της προαναφερόμενης χρονικής ισχύος της άδειας, χωρίς προηγουμένως να ζητηθεί και να εγκριθεί η παράτασή της, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να προβαίνει με δικά της συνεργεία στην αποκατάσταση της τομής σε βάρος του Παρόχου και να καταλογίζει στον τελευταίο τη σχετική δαπάνη, η οποία θα εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων, όπως προβλέπεται και από το άρθρο 47 παρ. 3 του Ν.2696/1999 και το άρθρο 7 παρ. 7 του Ν. 3481/2006. Επίσης, στην περίπτωση αυτή καταπίπτουν οι εις χείρας της Υπηρεσίας εγγυητικές επιστολές του Παρόχου.

5. Παρακολούθηση και Πιστοποίηση των Εργασιών

Εξουσιοδοτημένα στελέχη της Υπηρεσίας παρακολουθούν και εποπτεύουν την εκτέλεση των εργασιών στα πλαίσια των χορηγηθέντων Δικαιωμάτων Διέλευσης με τον προβλεπόμενο για κάθε τεχνικό έργο τρόπο και προτείνουν στον υπεύθυνο εργασιών του έργου τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποτροπή κινδύνων, χωρίς να δυσχεραίνεται το έργο της εκσκαφής και, σε περίπτωση βλαβών, τις αναγκαίες εργασίες για την αποκατάστασή τους.

Τόσο ο Πάροχος όσο και οι τυχόν υπεργολάβοι του υποχρεούνται στην αποδοχή των συστάσεων της Υπηρεσίας, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή διεξαγωγή εργασιών τους.

Η προβλεπόμενη Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των εργασιών καταπίπτει υπέρ της Υπηρεσίας, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης προς την εγγυήτρια τράπεζα και τον Πάροχο στις περιπτώσεις της μη ορθής ή/ και πλημμελούς εκπλήρωσης του έργου. Η κατάπτωση της εγγυητικής γίνεται μετά την πάροδο τριών ημερών από τη σχετική ειδοποίηση.

Επειδή, λόγω της φύσεως των εργασιών κάποιες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν με την παρούσα άδεια θα λάβουν χώρα σε ώρες εκτός ωραρίου της Υπηρεσίας όπου δεν δύναται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις να παρίστανται στελέχη της Υπηρεσίας μας, όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας κ.λ.π. ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 8.5 και 8.6 της παρούσης.

6. Αναλογούντα τέλη και τρόπος καταβολής

Το ύψος των τελών Διέλευσης, βάσει του ν.4463/2017, όπως ισχύει, και της παρ. 9 του άρθρου 28, του ν.4070/2012 (ΦΕΚ 6168/31-12-2018) και της υπ' αριθμ. 309/2012 απόφασης του Δ.Σ. Αχαρνών, όπως ισχύει, υπολογίστηκε στο ποσόν των **13.414,29 €** (βλ. **Παράρτημα Γ'**). Ο Πάροχος οφείλει, εντός **είκοσι (20) ημερών** από την κοινοποίηση της παρούσας, να υποβάλει αποδεικτικό κατάθεσης υπέρ του Δήμου στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, για τη **Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης – Άδεια Εκτέλεσης εργασιών**, για την πληρωμή των τελών αυτών.

Το ύψος των ετησίων τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης, βάσει του ν.4463/2017, όπως

ισχύει, και της παρ. 9 του άρθρου 28, του ν.4070/2012 (ΦΕΚ 6168/31-12-2018) και της υπ' αριθμ. 309/2012 απόφασης του Δ.Σ. Αχαρνών, υπολογίστηκε στο ποσόν των **2.298,49 €** (βλ. **Παράρτημα Γ'**).

7. Εγγυήσεις – Ασφάλιση

Για την καλή εκτέλεση των παραπάνω εργασιών ο Πάροχος οφείλει, εντός **είκοσι (20) ημερών** από την κοινοποίηση της παρούσας, να υποβάλει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ύψους **28.971,17 €**, το ύψος της οποίας υπολογίζεται σύμφωνα με το ΦΕΚ 42Α/30-3-2017 νόμος 4463/2017, όπως ισχύει (βλ. **Παράρτημα Γ'**). Η Εγγυητική Επιστολή διαρκεί τουλάχιστο για όσο χρόνο διαρκεί η εκτέλεση εργασιών για τις οποίες χορηγήθηκε η αντίστοιχη άδεια πλέον δώδεκα (12) μηνών.

Ο Πάροχος οφείλει, εντός **είκοσι (20) ημερών** από την κοινοποίηση της παρούσας, να προσκομίσει συμβόλαιο ασφάλισης αστικής ευθύνης, που θα καλύπτει κινδύνους σε άτομα (σωματικές βλάβες) και σε οχήματα και άλλα δίκτυα (υλικές ζημιές) ανά γεγονός και όχι σωρευτικά, κατά τη διάρκεια των εργασιών εκτέλεσης του έργου και αποκατάστασης του Δημοσίου ή Κοινοχρήστου Ακινήτου.

8. Υποχρεώσεις του Παρόχου

8.1 Όροι εκτέλεσης της τομής

8.1.1 Ο Πάροχος δηλώνει και εγγυάται, ότι η εταιρεία στην οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου, **ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.**, διαθέτει την εμπειρία και την τεχνογνωσία, καθώς και ότι κατέχει το προσωπικό και τον εξοπλισμό, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του Έργου και την εξασφάλιση των τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών του, σύμφωνα με το περιεχόμενο του **Παραρτήματος Α'** της παρούσας.

8.1.2 Ο Πάροχος υποχρεούται να εκτελεί προσηκόντως και κατά πλήρη εφαρμογή των κανόνων της οικείας τέχνης και επιστήμης το σύνολο των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη εκτέλεση και ολοκλήρωση του Έργου, κατά απόλυτη τήρηση των οριζόμενων στην παρούσα και στο **Παράρτημα Α'**.

8.1.3 Ο Πάροχος υποχρεούται να τοποθετήσει τον αγωγό του Δικτύου του σε θέση που να επιτρέπει μελλοντικά την απρόσκοπτη κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, πεζοδρομίων και γενικά να επιτρέπει κάθε μελλοντική επέμβαση, συντήρηση, βελτίωση ή ανακαίνιση της οδού στην οποία εκτέλεσε εργασίες, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση οι εργασίες του Παρόχου δε

θα παρεμβάλουν εμπόδια στην εκτέλεση μελλοντικών εργασιών οδοποιίας ή έργων βελτίωσης της οδού, στο χώρο εκτέλεσης του έργου.

8.1.4 Η εκσκαφή πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή γιατί υπάρχει πιθανότητα στο σημείο που γίνεται η τομή να υπάρχουν εγκαταστάσεις των άλλων δικτύων (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΠΑ κλπ). Απόλυτα υπεύθυνος για να πάρει σχέδια και στοιχεία για την ύπαρξη άλλων δικτύων είναι ο Πάροχος.

8.1.5 Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να προβαίνει σε τμηματική αποκατάσταση της τομής σύμφωνα με την πρόοδο των σχετικών εργασιών, ώστε να μη μείνει ανοικτό όρυγμα για διάστημα υπερβαίνον τις δέκα ημέρες από το πέρας των εργασιών επί των οικείων τμημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7 εδ. α' του Ν. 3481/2006. Ειδικώς επισημαίνεται ότι κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών τομής σε καμία περίπτωση δε θα υπάρχει ανοικτό κατά μήκος όρυγμα μεγαλύτερο των πενήντα (50) μέτρων, εγκάρσιο μεγαλύτερο των τριών (3) μέτρων και θα εξασφαλιστεί με μέριμνα του Παρόχου ασφαλής και απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων. Επίσης δε θα παραμένουν ανοικτά ορύγματα για την εκ των υστέρων κατασκευή των φρεατίων επίσκεψης και κατά την διάρκεια κατασκευής τους (των φρεατίων επίσκεψης), κάθε μέρα μετά το πέρας των εργασιών, τα ανοικτά ορύγματα κατασκευής των φρεατίων θα καλύπτονται με σιδηρές λαμαρίνες πάχους τουλάχιστον δύο (2) εκατοστών εδραζόμενες σταθερά περιμετρικά του ορύγματος, τουλάχιστον πενήντα (50) εκατοστά. Επίσης στις διασταυρώσεις με άλλες κάθετες οδούς δε θα παραμένει ανοικτό όρυγμα, αλλά αυτό θα καλύπτεται με σιδηρές λαμαρίνες, όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω.

8.1.6 Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απόθεση, ούτε και προσωρινά, των προϊόντων εκσκαφής επί της οδού ή σε παράπλευρους χώρους αυτής, αλλά ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να επιμελείται της φορτώσεως και της απορρίψεως αυτών σε επιτρεπόμενα προς τούτο μέρη ταυτόχρονα με την εκτέλεση της εκσκαφής.

8.1.7 Ειδικά στην κατασκευή των φρεατίων επίσκεψης του δικτύου θα πρέπει:

α) Η ποιότητα του σκυροδέματος να είναι C 20/25 και ανώτερη.

β) Στα καπάκια επίσκεψης των φρεατίων να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μη δημιουργείται θόρυβος από την κυκλοφορία των οχημάτων, δηλαδή να αποφεύγεται το "κτύπημα" των καπακιών φρεατίων, άλλως αυτά θα αντικαθίστανται άμεσα.

8.2 Όροι αποκατάστασης της τομής

8.2.1 Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Δικτύου του ο Πάροχος υποχρεούται να προβεί στην επίχωση της τομής, σύμφωνα με την τυπική διατομή την οποία έχει καταθέσει στην Υπηρεσία η

οποία αποτελεί τμήμα του Παραρτήματος Α. Η δε οδός θα αποκατασταθεί πλήρως στην προτέρα της μορφή.

8.2.2 Επίσης υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης των οδών στην περίπτωση που αυτές καταστραφούν λόγω των εργασιών τομής.

8.2.3 Η επιφάνεια της τομής, που θα προκύψει μετά το πέρας των εργασιών αποκατάστασής της, πρέπει να είναι απόλυτα προσαρμοσμένη υψομετρικά με το υπόλοιπο οδόστρωμα της οδού, το έρεισμα, το πεζοδρόμιο κ.λ.π.. Εξυπακούεται, ότι ο Πάροχος βαρύνεται, πέραν της αποκατάστασης της τομής, με την απομάκρυνση όλων των υλικών που θα έχουν απομείνει, την απόρριψή τους σε επιτρεπόμενους χώρους και θέσεις, τον καθαρισμό της οδού, των πεζοδρομίων, των ερεισμάτων και την αποκατάσταση της μορφής των οδών και των γύρω χώρων της στην πρότερή τους κατάσταση.

8.2.4 Όλες οι εργασίες αποκατάστασης που προβλέπονται στους ανωτέρω όρους 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, πρέπει να ολοκληρωθούν από τον Πάροχο εντός προθεσμίας δέκα ημερών από το πέρας των οικείων εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7 εδ. α' του Ν. 3481/2006.

8.3 Πρόσθετες Υποχρεώσεις

Μετά την περάτωση του Έργου ο Πάροχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Υπηρεσία την τοιαύτη περάτωση, όπως επίσης να συντάξει και να υποβάλει στην Υπηρεσία οριζοντιογραφία (σε κλίμακα 1:500), όπου θα σημειώνεται η ακριβής θέση της γραμμής του αγωγού που έχει κατασκευαστεί, τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψομετρικά εξαρτώμενη από σταθερά σημεία, νομίμως υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό. Επιπροσθέτως, θα αναφέρονται επί της οριζοντιογραφίας και όλα τα λοιπά δίκτυα και οι αντίστοιχες κατασκευές που συναντήθηκαν κατά την εκτέλεση του Έργου, θα σημειώνεται η ακριβής θέση τους και θα είναι και αυτά οριζοντιογραφικά και υψομετρικά εξαρτημένα από σταθερά σημεία.

8.4 Συντήρηση – Επισκευή Δικτύου

Η συντήρηση και η επισκευή του Δικτύου, το οποίο θα εγκαταστήσει ο Πάροχος με βάση το παρόν, βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες και με δική του ευθύνη να αποκαθιστά κάθε βλάβη η οποία θα παρουσιαστεί (καθιζήσεις, φθορά ασφαλτικών κ.λ.π.), αφού προηγουμένως αποκτήσει τη σχετική άδεια της Υπηρεσίας, η οποία θα τη χορηγεί στον Πάροχο εντός της εύλογης ανά περίπτωση προθεσμίας, προκειμένου να πραγματοποιείται εντός της συντομότερης δυνατής προθεσμίας η απαιτούμενη συντήρηση ή επισκευή, λαμβανομένων υπόψη των αναφερομένων στην παρ. 8.6.3 για τις ασφαλικές εργασίες.

8.5 Μέτρα Ασφαλείας

8.5.1 Σε κάθε περίπτωση ο Πάροχος υποχρεούται να λαμβάνει κατά την εκτέλεση του Έργου όλα τα μέτρα ασφάλειας, σχετικά με τους πεζούς και τα οχήματα, όπως αυτά προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, όπως επίσης θα λαμβάνει και κάθε άλλο μέτρο ασφάλειας το οποίο θα υποδειχθεί είτε από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές είτε από την Υπηρεσία.

Επίσης ο Πάροχος αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησης των όρων και προϋποθέσεων εκτέλεσης του έργου και εναπόθεσης των υλικών που προβλέπονται στο άρθρο 47 του Ν. 2696/1999.

8.5.2 Σε όλη την διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου θα τοποθετηθούν με μέριμνα, ευθύνη και έξοδα του Παρόχου πρόσθετες πληροφοριακές, προειδοποιητικές κ.λ.π. πινακίδες οριζόντιας σήμανσης, όπως επίσης και κατάλληλα στηθαία περίφραξης του ορύγματος, φωτεινοί σηματοδότες, αναλάμποντα προειδοποιητικά σήματα κ.λ.π. και θα λαμβάνεται κάθε μέριμνα για την αποφυγή ατυχημάτων. Επίσης, ο Πάροχος υποχρεούται εκτός των άλλων να εφαρμόζει τα μέτρα ασφάλειας όπως αυτά αναφέρονται στην Τεχνική προδιαγραφή Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών (ΔΙΠΑΔ/οικ.502/1-7-2003 – ΦΕΚ 946/Β/9-7-2003) όπως αυτή ισχύει σήμερα.

8.5.3 Ο Πάροχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να κατασκευάζει οποιοδήποτε πρόσθετο μέτρο ασφαλείας της κυκλοφορίας (οχημάτων και πεζών), το οποίο θα του υποδειχθεί από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές ή την Υπηρεσία.

8.5.4 Κάθε πινακίδα σήμανσης, οριοδείκτης ή φωτεινός σηματοδότης, που θα υφίσταται ζημιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, θα αντικαθίσταται άμεσα με δαπάνες και ευθύνη του Παρόχου.

8.6 Ευθύνη

8.6.1 Ο Πάροχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά, που θα προκύψει στους αγωγούς και τα δίκτυα των λοιπών οργανισμών κ.λ.π., που θα συναντά κατά την εκτέλεση του Έργου, έστω και αν δεν είναι γνωστή η θέση τους.

8.6.2 Ο Πάροχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, έναντι παντός τρίτου σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημίας προκληθεί κατά την εκτέλεση του Έργου.

8.6.3 Ο Πάροχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των πάσης φύσεως υποχρεώσεών του, που απορρέουν από και κατά την εκτέλεση του Έργου, από την εργατική, την ασφαλιστική και την ανά περίπτωση εφαρμοζόμενη νομοθεσία, έναντι του προσωπικού του, των προμηθευτών του, των υπεργολάβων, των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και παντός τρίτου εν γένει, χωρίς να υφίσταται οποιαδήποτε ευθύνη της Υπηρεσίας.

Ο Πάροχος για μία διετία είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά με δικές του εξολοκλήρου δαπάνες οιαδήποτε ζημιά προκύψει επί του οδοστρώματος στα σημεία και την όδευση της τομής, άλλως θα είναι πλήρως και αποκλειστικά (ποινικά και αστικά) υπεύθυνος για οτιδήποτε προκύψει.

8.7 Λοιπές Υποχρεώσεις του Παρόχου

8.7.1 Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας επί, υπό ή υπέρ χώρων που προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν. 3431/2006, όπως ισχύει (άρθρο 28 του Ν. 4070/2012), οι δικαιούχοι Πάροχοι, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, τηρούν τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης που ορίζονται στην παρούσα.

8.7.2 Ο Πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών γνωστοποιεί με έγγραφη ειδοποίηση (ή με τηλεμοιριοτυπία ή με ηλεκτρονική αποστολή, ή με e-mail) προς την αρμόδια Δημόσια Αρχή, βάσει του ν. 4463/2017, και του ν. 4070/2012 (κανονισμός καθορισμού τελών ΦΕΚ 6168/31-12-2018), την ολοκλήρωση τμήματος ή του συνόλου των προγραμματισμένων εργασιών του, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρούσα. Η γνωστοποίηση αυτή κοινοποιείται επίσης και κατά περίπτωση στις υπηρεσίες.

8.7.3 Ο Πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών γνωστοποιεί με έγγραφη ειδοποίηση προς την Υπηρεσία και την εκάστοτε αρμόδια Αστυνομική Αρχή την πρόθεσή του να προβεί σε πράξεις ή έργα που είναι ευλόγως αναγκαία για την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυό του. Στο κείμενο της γνωστοποίησης περιλαμβάνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού και της ημερομηνίας της αντίστοιχης απόφασης χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του χρονοδιαγράμματος των προβλεπόμενων εργασιών αποκατάστασης. Η γνωστοποίηση κοινοποιείται επίσης και στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες, όπως αυτές προσδιορίζονται στο ν. 4463/2017, και του ν. 4070/2012 (κανονισμός καθορισμού τελών ΦΕΚ 6168/31-12-2018). Η εκτέλεση του έργου καθ' όλη τη διάρκειά της πρέπει να γίνεται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του (ΚΟΚ), και αν είναι απαραίτητο για τον σκοπό αυτό ο Πάροχος υποχρεούται να απευθυνθεί στην αρμόδια Υπηρεσία για την εκπόνηση κυκλοφοριακής / συγκοινωνιακής μελέτης για το έργο πριν από την εκτέλεση των εργασιών.

8.7.4 Ο Πάροχος κοινοποιεί στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στην Ε.Ε.Τ.Τ., σε ηλεκτρονική μορφή, την απόφαση χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης και τα δικαιολογητικά βάσει του ν. 4463/2017, και του ν. 4070/2012 (κανονισμός καθορισμού τελών ΦΕΚ 6168/31-12-2018) στην τελική τους μορφή (as build documents). Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών τηρεί ηλεκτρονικό Αρχείο των στοιχείων αυτών για τη βέλτιστη άσκηση των κατά Νόμο αρμοδιοτήτων του.

8.7.5 Ο Πάροχος υποχρεούται, κατά τη διάρκεια των εργασιών προς εγκατάσταση ή/και συντήρηση

που εκτελεί βάσει του Δικαιώματος Διέλευσης που του χορηγήθηκε, να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην προκαλούνται βλάβες και ζημιές σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες τρίτων.

8.7.6 Ο Πάροχος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος για κάθε ζημία που προκαλεί σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες τρίτων ως αποτέλεσμα των εργασιών εγκατάστασης ή/και συντήρησης του δικτύου του και υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας εξ αυτού του λόγου.

8.7.7 Ο Πάροχος μεριμνά για την πλήρη αποκατάσταση του χώρου επί, υπέρ ή υπό του οποίου εξετέλεσε εργασίες στο πλαίσιο του χορηγηθέντος σε αυτόν Δικαιώματος Διέλευσης κατά τις αρχές της τέχνης και της επιστήμης και βάσει των εκάστοτε ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο Πάροχος υποχρεούται, με την ολοκλήρωση των έργων, να επαναφέρει στην προηγούμενη κατάσταση όλα τα πράγματα (ενδεικτικά αναφέρονται ασφαλτοτάπητες, πεζοδρόμια, ρείθρα, κράσπεδα), τα οποία έχουν υποστεί ζημιές κατά την εκτέλεση των έργων και να δηλώσει εγγράφως στην αρμόδια Δημόσια Αρχή την ημερομηνία περάτωσης των εργασιών. Εάν κατά το χρόνο ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, διαπιστωθούν από την αρμόδια Δημόσια Αρχή, που είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση της οδού ατέλειες στην αποκατάσταση (όπως βαθουλώματα, λακκούβες), ο Πάροχος υποχρεούται αμέσως να επαναλάβει τις αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση ο Πάροχος μπορεί να έρθει σε συμφωνία με τον αρμόδιο φορέα που είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση του χώρου, ώστε η αποκατάσταση του Δημοσίου ή Κοινοχρήστου Ακινήτου να υλοποιηθεί από τον δεύτερο, έναντι ευλόγου τιμήματος, το οποίο καταβάλλει ο Πάροχος σε αυτόν.

8.7.8 Πέραν των υποχρεώσεων που ορίζονται στην παρούσα απόφαση, ο Πάροχος ουδεμία άλλη υποχρέωση υπέχει σε σχέση με την εγκατάσταση, λειτουργία, αξιοποίηση και συντήρηση ευκολιών επί, υπέρ ή υπό χώρων που προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν. 3431/2006, όπως ισχύει (άρθρο 28 του Ν. 4070/2012).

8.7.9 Ο Πάροχος απαιτείται κατά τη μελέτη, υλοποίηση και συντήρηση της εγκατάστασης να τηρεί τις κείμενες διατάξεις περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας.

8.7.10 Σε κάθε περίπτωση ο Πάροχος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που θα εξασφαλίζουν:

- την ασφαλή διέλευση πεζών, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), που κυρώθηκε με το Ν. 2696/1999, όπως ισχύει
- την ασφαλή διέλευση οχημάτων

- την αποφυγή ζημιών στις όμορες ιδιοκτησίες
- την αποφυγή ζημιών στα άλλα δίκτυα κοινής ωφέλειας
- την κατάλληλη οδική σήμανση σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΚΟΚ
- τον απεγκλωβισμό των ήδη σταθμευμένων οχημάτων.

Είναι υποχρεωτική επίσης η τοποθέτηση από τον Πάροχο πινακίδας πληροφόρησης, όπου θα αναγράφεται ο κύριος του έργου (Πάροχος), ο ανάδοχος, καθώς επίσης και ο αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης χορήγησης του Δικαιώματος Διέλευσης.

8.7.11 Το κατάστρωμα του δρόμου πρέπει να αποδίδεται ολόκληρο στην κυκλοφορία ελεύθερο από μηχανήματα, μπάζα, ανωμαλίες επιφανείας κ.λπ. μέχρι το πρωί της επόμενης ημέρας και από το μεσημέρι της παραμονής αργιών και γιορτών μέχρι το πρωί της επόμενης αργιών και εορτών. Οι εργασίες μπορεί να εκτελούνται, λόγω του επείγοντος του έργου, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, κατόπιν έγκρισης σχετικού αιτήματος και ύστερα από συνεννόηση με το αρμόδιο Τμήμα της Τροχαίας.

8.7.12 Για τις περιπτώσεις που η εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών εμπίπτει εντός ορίων προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, ο φάκελος αίτησης θα πρέπει να περιλαμβάνει χάρτη κατάλληλης κλίμακας στον οποίο να αποτυπώνονται οι τύποι οικοτόπων της κοινής υπουργικής απόφασης 33318/3028/98 (ΦΕΚ 1289/Β/28-12-1998), όπως ισχύει, που απαντώνται στην άμεση περιοχή Διέλευσης του Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

9. Δικαιώματα του Παρόχου

Με την παρούσα χορηγούνται στον Πάροχο δικαιώματα εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών εγκατάστασης και συντήρησης των προβλεπόμενων ευκολιών καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της. Ρητά αναφέρεται ότι επέχει και θέση άδειας εκσκαφών, όπου απαιτείται.

Η αρμόδια Δημόσια Αρχή, εφόσον προβεί σε ανακατασκευή ή/ και επέκταση οδικών δικτύων, στα οποία έχουν εγκατασταθεί ή/ και λειτουργούν δίκτυα και ευκολίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αναλαμβάνει την υποχρέωση μεταφοράς αυτών και κάλυψης των σχετικών εξόδων. Η διακοπή, επανασύνδεση και επανενεργοποίηση του δικτύου και των ευκολιών γίνεται με ευθύνη του Παρόχου.

10. Ανωτέρα βία

Ο Πάροχος δεν θεωρείται ότι παραβιάζει τις απορρέουσες από την παρούσα υποχρεώσεις του, εάν εμποδίζεται να τις εκπληρώσει για λόγους ανωτέρας βίας. Ως γεγονός ανωτέρας βίας θεωρείται, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, κάθε γεγονός το οποίο βρίσκεται εκτός της σφαίρας επιρροής των μερών και το οποίο αντικειμενικά δεν θα μπορούσε να αποτραπεί ούτε με την επίδειξη άκρωσ

εξειδικιασμένης επιμέλειας, εφόσον αυτό συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία του πληττόμενου μέρους προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας, οι υποχρεώσεις του Παρόχου, που απορρέουν από την παρούσα και συνδέονται αιτιωδώς με την ανωτέρα βία, αναστέλλονται για όλη τη διάρκεια ισχύος των γεγονότων αυτών, η απόδειξη των οποίων βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Πάροχο.

Η μη εκπλήρωση υποχρεώσεων από την πλευρά του προσωπικού, των προμηθευτών, των συνεργατών και των υπεργολάβων του Παρόχου και γενικά των προσώπων που συνεργάζονται μαζί του, οι εργατικές διαφορές, οι απεργίες του προσωπικού του ή τα οικονομικά προβλήματα (αναφερόμενα ενδεικτικά) δεν μπορούν να προβάλλονται ως γεγονότα ανωτέρας βίας.

11. Υποβολή Εγγυήσεων και Εγγράφων

Ο Πάροχος καλείται όπως υποβάλει, **εντός είκοσι (20) ημερών** από την κοινοποίηση της παρούσας, τα ακόλουθα:

α. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 42Α/30-3-2017 νόμος 4463/2017, όπως ισχύει, προσδιορίζεται με Κανονισμό που εκδίδεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. και ορίζεται στο 100% του κόστους αποκατάστασης όπως προσδιορίζεται στον αναλυτικό προϋπολογισμό των εργασιών που έχει υποβληθεί. **Η Εγγυητική Επιστολή καλής Εκτέλεσης διαρκεί τουλάχιστο για όσο χρόνο διαρκεί η εκτέλεση εργασιών για τις οποίες χορηγήθηκε η αντίστοιχη άδεια πλέον δώδεκα (12) μηνών.** Μετά την πάροδο της διάρκειας της η Εγγυητική Επιστολή καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στον Πάροχο Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

β. Στις περιπτώσεις όπου η αρμόδια Δημόσια Αρχή έχει τροποποιήσει το υποβληθέν σχέδιο όδευσης, ο Πάροχος υποχρεούται να υποβάλει και το τελικό σχεδιάγραμμα όδευσης με όλες τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες στα ιδιάζοντα σημεία της όδευσης (ενδεικτικά αναφέρονται διαβάσεις πεζών, διασταυρώσεις, πεζοδρόμια, άλλα δίκτυα). Επιπλέον ο Πάροχος στις ανωτέρω περιπτώσεις υποχρεούται να υποβάλει και το οριστικό σχέδιο κατασκευαστικών λεπτομερειών των ευκολιών που περιλαμβάνει υποχρεωτικά την τεχνική περιγραφή τεχνικών έργων που θα εκτελεστούν και του εξοπλισμού (ενδεικτικά αναφέρονται Υπαίθριες Μονάδες δικτύου, Οικίσκοι), που θα εγκατασταθεί. Κατά περίπτωση θα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις λεπτομέρειες τυπικών διατομών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την όδευση του δικτύου, τις λεπτομέρειες των φρεατίων, τα μέσα ανάρτησης εναέριων δικτύων, τον αριθμό και τη θέση των δέντρων, των οποίων ο αιτών Πάροχος αιτείται την κοπή, τις λεπτομέρειες, σε περίπτωση εγκατάστασής τους, Υπαίθριων Μονάδων δικτύου και Οικίσκων.

γ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου του Παρόχου για τη γνωστοποίηση στην κατά τόπο αρμόδια Αστυνομική Αρχή του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των απαιτούμενων για την ενάσκηση του συγκεκριμένου Δικαιώματος Διέλευσης έργων. Σε περίπτωση, κατά την οποία ο Πάροχος δεν υποβάλει τα ως άνω έγγραφα εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η αρμόδια Δημόσια Αρχή δύναται, κατόπιν αιτιολογημένης Απόφασής της, να προβεί σε αναστολή ή/ και ανάκληση της σχετικής απόφασης χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης.

12. Λοιπές Άδειες

12.1 Η παρούσα άδεια τομής δεν υποκαθιστά άλλες άδειες, τις οποίες είναι υποχρεωμένος ο Πάροχος να λάβει από άλλους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς για την εκτέλεση των εργασιών, που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος.

12.2 Ο Πάροχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών τομής να λάβει την προβλεπόμενη από την οικεία νομοθεσία άδεια από τις κατά τόπους αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

13. Παραρτήματα

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής τα παρακάτω Παραρτήματα:

Παράρτημα Α' - Κατασκευαστικές μελέτες και λοιπά Σχέδια Ευκολιών Δικτύου που καλύπτονται από την παρούσα.

Παράρτημα Β' - Χρονοδιάγραμμα Εργασιών

Παράρτημα Γ' - Υπολογισμός Τελών Διέλευσης και Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης – Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο σώμα για την λήψη σχετικής απόφασης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ



32ο ΘΕΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Συντάκτης: Μάμμου Κωνσταντίνα
Τηλ.: 213 20 72 448
Email : kmammou@acharnes.gr

Αχαρνές 27/06/2023

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣ
Τον κ. Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης – Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών στην εταιρεία VODAFONE – PANAFON Α.Ε. (αρ. πρωτ. Αίτησης 64120/20-06-2023) με Ανάδοχο εταιρεία την ΕΡΓΑ-ΤΗ-ΚΑΤ Α.Ε.

Κύριε Πρόεδρε,

η εταιρεία **VODAFONE – PANAFON ΑΕ** με την υπ' αριθμ. **64120/20-06-2023** αίτησή της, ζητάει να της χορηγηθεί Δικαίωμα Διέλευσης για εγκατάσταση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 και του παραρτήματος Χ του ν.4463/2017, όπως ισχύει, και της παρ. 9 του άρθρου 28, του ν.4070/2012 (ΦΕΚ 6168/31-12-2018)

Η εταιρεία έχει καταθέσει όλα τα απαραίτητα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία ελέγχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία και βρέθηκαν σωστά.

Δικαιολογητικά:

- Η υπ' αριθμ. **64120/20-06-2023** αίτηση, κατασκευαστικές μελέτες και λοιπά Σχέδια Ευκολιών Δικτύου .

1. Ορισμός Αντικλήτου και Στοιχεία Επικοινωνίας

Αντίκλητος: **ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ**

Πάροχος: **VODAFONE – PANAFON ΑΕ**, η οποία εδρεύει στην οδό **ΤΖΑΒΕΛΑ 1-3 – ΧΑΛΑΝΔΡΙ** τηλ.: **216 000 63 69 – 6944 800 615**, fax: **216 000 6250**.

2. Περιγραφή του χορηγηθέντος Δικαιώματος Διέλευσης – Διαδρομή όδευσης:

Τα χορηγούμενα από την παρούσα Δικαιώματα διέλευσης αφορούν στα ακόλουθα:

2.1 Εγκατάσταση δικτύων σε χαντάκια συνολικού μήκους 45,00 m, ως εξής:

- Διαμήκης τομή στο πεζοδρόμιο της οδού **Πάρνηθος** από τη συμβολή των οδών **Αγίου Πέτρου** και **Παρνηθος**, έως το ύψος της οδού **Πάρνηθος 154**, συνολικού μήκους **40,00 m**, πλάτους **...0,05.....m** και βάρους **...0,40...m**.
- Εγκάρσια τομή στο οδόστρωμα στη συμβολή των οδών **Αγίου Πέτρου** και **Πάρνηθος**, συνολικού μήκους **5,00 m**, πλάτους **...0,05.....m** και βάρους **...0,40...m**.

2.2 Εγκατάσταση δύο (2) φρεατίων, ως εξής:

- Επί του οδοστρώματος της οδού **Πάρνηθος**, από τη συμβολή της με την οδό **Αγίου Πέτρου**, **1 Φρεάτιο (νέο)**, διαστάσεων **0,80 X 0,80 X 0,80 m**.
- Επί του πεζοδρομίου της οδού **Πάρνηθος**, **έναντι αριθμού 154 (έμπροσθεν καταστήματος Vodafone)**, **1 Φρεάτιο (νέο)**, διαστάσεων **0,80 X 0,80 X 0,80 m**.

Η εγκατάσταση των ανωτέρω ευκολιών απεικονίζεται αναλυτικά στην υποβληθείσα με **αρ. πρωτ. 64120/20-06-2023** αίτηση του Παρόχου, στην οποία επισυνάπτονται οι κατασκευαστικές μελέτες και τα λοιπά σχετικά σχέδια ευκολιών δικτύου, όπως όδευση σε οριζοντιογραφία περιοχής έργου, οι τυπικές διατομές των τομών, κάτοψη, όψη των φρεατίων με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες αυτών. Τα παραπάνω επισυνάπτονται στην οριστική και εγκριθείσα από την Αρμόδια Δημόσια Αρχή μορφή στο Παράρτημα Α' της παρούσας.

3. Διάρκεια Ισχύος

Το Δικαίωμα Διέλευσης, που χορηγείται με την παρούσα, διαρκεί για το χρονικό διάστημα που τελεί εν ισχύ και η Γενική Άδεια του δικαιούχου βάσει της οποίας αυτό χορηγήθηκε. Ο Πάροχος έχει δικαίωμα να παραιτηθεί του χορηγηθέντος δικαιώματος εγγράφως και με βεβαίωση ημεροχρονολογίας προς την αρμόδια Δημόσια Αρχή χορήγησης. Εάν ο Πάροχος παραιτηθεί του δικαιώματος, οι ευκολίες που έχουν εγκατασταθεί βάσει του εν λόγω Δικαιώματος περιέρχονται αυτοδικαίως στην κυριότητα της αρμόδιας Δημόσιας Αρχής. Οι υποχρεώσεις του Παρόχου

υπολογίζονται έως την ημέρα παραιτήσεως και τα δικαιώματα του Παρόχου παύουν την ημέρα παραιτήσεως. Υποχρεώσεις του Παρόχου, που προέκυψαν πριν από την ημέρα παραιτήσεως και δεν έχουν εκπληρωθεί μέχρι την ημερομηνία παραιτήσεως, συνεχίζουν να ισχύουν και η αρμόδια Δημόσια Αρχή διατηρεί κάθε δικαίωμά της για διεκδίκηση αυτών.

4. Χρονοδιάγραμμα Εργασιών

Οι εργασίες προβλέπεται να διαρκέσουν **τέσσερις (4) εβδομάδες**, σύμφωνα με το υποβληθέν χρονοδιάγραμμα συμπεριλαμβανομένων των εργασιών πλήρους αποκατάστασης των αναφερόμενων Δημοσίων ή Κοινοχρήστων Ακινήτων στην προηγούμενη κατάσταση. Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα σε μορφή Gantt Chart ή ισοδύναμη, επισυνάπτεται ως **Παράρτημα Β'** της παρούσας.

Σιωπηρή παράταση της χρονικής ισχύος της χορηγούμενης άδειας δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση που ο Πάροχος προβλέπει, ότι δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του Έργου εντός των χρονικών ορίων ισχύος της άδειας, δύναται να ζητήσει εγγράφως και εγκαίρως την παράταση της ισχύος της χορηγούμενης με την παρούσα άδειας, οπότε η αιτούμενη παράταση θα ισχύει κατόπιν της εγγράφου συναιδέσεως της Υπηρεσίας, η οποία δεν θα αρνείται τη χορήγηση τέτοιας παράτασης χωρίς εύλογη αιτία. Στην περίπτωση δε αυτή θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ, για όλο το χρόνο της παράτασης τόσο το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, όσο και η κατατεθειμένη εγγυητική επιστολή.

Σε περίπτωση που λάβει χώρα υπέρβαση της προαναφερόμενης χρονικής ισχύος της άδειας, χωρίς προηγουμένως να ζητηθεί και να εγκριθεί η παράτασή της, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να προβαίνει με δικά της συνεργεία στην αποκατάσταση της τομής σε βάρος του Παρόχου και να καταλογίζει στον τελευταίο τη σχετική δαπάνη, η οποία θα εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων, όπως προβλέπεται και από το άρθρο 47 παρ. 3 του Ν.2696/1999 και το άρθρο 7 παρ. 7 του Ν. 3481/2006. Επίσης, στην περίπτωση αυτή καταπίπτουν οι εις χείρας της Υπηρεσίας εγγυητικές επιστολές του Παρόχου.

5. Παρακολούθηση και Πιστοποίηση των Εργασιών

Εξουσιοδοτημένα στελέχη της Υπηρεσίας παρακολουθούν και εποπτεύουν την εκτέλεση των εργασιών στα πλαίσια των χορηγηθέντων Δικαιωμάτων Διέλευσης με τον προβλεπόμενο για κάθε τεχνικό έργο τρόπο και προτείνουν στον υπεύθυνο εργασιών του έργου τα αναγκαία μέτρα που

πρέπει να ληφθούν για την αποτροπή κινδύνων, χωρίς να δυσχεραίνεται το έργο της εκσκαφής και, σε περίπτωση βλαβών, τις αναγκαίες εργασίες για την αποκατάστασή τους.

Τόσο ο Πάροχος όσο και οι τυχόν υπεργολάβοι του υποχρεούνται στην αποδοχή των συστάσεων της Υπηρεσίας, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή διεξαγωγή εργασιών τους.

Η προβλεπόμενη Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των εργασιών καταπίπτει υπέρ της Υπηρεσίας, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης προς την εγγυήτρια τράπεζα και τον Πάροχο στις περιπτώσεις της μη ορθής ή/ και πλημμελούς εκπλήρωσης του έργου. Η κατάπτωση της εγγυητικής γίνεται μετά την πάροδο τριών ημερών από τη σχετική ειδοποίηση.

Επειδή, λόγω της φύσεως των εργασιών κάποιες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν με την παρούσα άδεια θα λάβουν χώρα σε ώρες εκτός ωραρίου της Υπηρεσίας όπου δεν δύναται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις να παρίστανται στελέχη της Υπηρεσίας μας, όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας κ.λ.π. ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 8.5 και 8.6 της παρούσης.

6. Αναλογούντα τέλη και τρόπος καταβολής

Το ύψος των τελών Διέλευσης, βάσει του ν.4463/2017, όπως ισχύει, και της παρ. 9 του άρθρου 28, του ν.4070/2012 (ΦΕΚ 6168/31-12-2018) και της υπ' αριθμ. 309/2012 απόφασης του Δ.Σ. Αχαρνών, όπως ισχύει, υπολογίστηκε στο ποσόν των **506,65 €** (βλ. **Παράρτημα Γ'**). Ο Πάροχος οφείλει, εντός **είκοσι (20) ημερών** από την κοινοποίηση της παρούσας, να υποβάλει αποδεικτικό κατάθεσης υπέρ του Δήμου στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, για τη **Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης – Άδεια Εκτέλεσης εργασιών**, για την πληρωμή των τελών αυτών.

Το ύψος των ετησίων τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης, βάσει του ν.4463/2017, όπως ισχύει, και της παρ. 9 του άρθρου 28, του ν.4070/2012 (ΦΕΚ 6168/31-12-2018) και της υπ' αριθμ. 309/2012 απόφασης του Δ.Σ. Αχαρνών, υπολογίστηκε στο ποσόν των **9.234,49 €** (βλ. **Παράρτημα Γ'**).

7. Εγγυήσεις – Ασφάλιση

Για την καλή εκτέλεση των παραπάνω εργασιών ο Πάροχος οφείλει, εντός **είκοσι (20) ημερών** από την κοινοποίηση της παρούσας, να υποβάλει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ύψους **393,68 €**, το ύψος της οποίας υπολογίζεται σύμφωνα με το ΦΕΚ 42Α/30-3-2017 νόμος 4463/2017, όπως ισχύει (βλ. **Παράρτημα Γ'**). Η Εγγυητική Επιστολή διαρκεί τουλάχιστο για όσο

χρόνο διαρκεί η εκτέλεση εργασιών για τις οποίες χορηγήθηκε η αντίστοιχη άδεια πλέον δώδεκα (12) μηνών.

Ο Πάροχος οφείλει, **εντός είκοσι (20) ημερών** από την κοινοποίηση της παρούσας, να προσκομίσει συμβόλαιο ασφάλισης αστικής ευθύνης, που θα καλύπτει κινδύνους σε άτομα (σωματικές βλάβες) και σε οχήματα και άλλα δίκτυα (υλικές ζημιές) ανά γεγονός και όχι σωρευτικά, κατά τη διάρκεια των εργασιών εκτέλεσης του έργου και αποκατάστασης του Δημοσίου ή Κοινοχρήστου Ακινήτου.

8. Υποχρεώσεις του Παρόχου

8.1 Όροι εκτέλεσης της τομής

8.1.1 Ο Πάροχος δηλώνει και εγγυάται, ότι η εταιρεία στην οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου, **ΕΡΓΑ-ΤΗ-ΚΑΤ Α.Ε.**, διαθέτει την εμπειρία και την τεχνογνωσία, καθώς και ότι κατέχει το προσωπικό και τον εξοπλισμό, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του Έργου και την εξασφάλιση των τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών του, σύμφωνα με το περιεχόμενο του **Παραρτήματος Α΄** της παρούσας.

8.1.2 Ο Πάροχος υποχρεούται να εκτελεί προσηκόντως και κατά πλήρη εφαρμογή των κανόνων της οικείας τέχνης και επιστήμης το σύνολο των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη εκτέλεση και ολοκλήρωση του Έργου, κατά απόλυτη τήρηση των οριζόμενων στην παρούσα και στο **Παράρτημα Α΄**.

8.1.3 Ο Πάροχος υποχρεούται να τοποθετήσει τον αγωγό του Δικτύου του σε θέση που να επιτρέπει μελλοντικά την απρόσκοπτη κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, πεζοδρομίων και γενικά να επιτρέπει κάθε μελλοντική επέμβαση, συντήρηση, βελτίωση ή ανακαίνιση της οδού στην οποία εκτέλεσε εργασίες, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση οι εργασίες του Παρόχου δε θα παρεμβάλουν εμπόδια στην εκτέλεση μελλοντικών εργασιών οδοποιίας ή έργων βελτίωσης της οδού, στο χώρο εκτέλεσης του έργου.

8.1.4 Η εκσκαφή πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή γιατί υπάρχει πιθανότητα στο σημείο που γίνεται η τομή να υπάρχουν εγκαταστάσεις των άλλων δικτύων (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΠΑ κλπ). Απόλυτα υπεύθυνος για να πάρει σχέδια και στοιχεία για την ύπαρξη άλλων δικτύων είναι ο Πάροχος.

8.1.5 Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να προβαίνει σε τμηματική αποκατάσταση της τομής σύμφωνα με την πρόοδο των σχετικών εργασιών, ώστε να μη μείνει ανοικτό όρυγμα για διάστημα υπερβαίνον τις δέκα ημέρες από το πέρας των εργασιών επί των οικείων τμημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.

7 εδ. α' του Ν. 3481/2006. Ειδικώς επισημαίνεται ότι κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών τομής σε καμία περίπτωση δε θα υπάρχει ανοικτό κατά μήκος όρυγμα μεγαλύτερο των πενήντα (50) μέτρων, εγκάρσιο μεγαλύτερο των τριών (3) μέτρων και θα εξασφαλιστεί με μέριμνα του Παρόχου ασφαλής και απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων. Επίσης δε θα παραμένουν ανοικτά ορύγματα για την εκ των υστέρων κατασκευή των φρεατίων επίσκεψης και κατά την διάρκεια κατασκευής τους (των φρεατίων επίσκεψης), κάθε μέρα μετά το πέρας των εργασιών, τα ανοικτά ορύγματα κατασκευής των φρεατίων θα καλύπτονται με σιδηρές λαμαρίνες πάχους τουλάχιστον δύο (2) εκατοστών εδραζόμενες σταθερά περιμετρικά του ορύγματος, τουλάχιστον πενήντα (50) εκατοστά. Επίσης στις διασταυρώσεις με άλλες κάθετες οδούς δε θα παραμένει ανοικτό όρυγμα, αλλά αυτό θα καλύπτεται με σιδηρές λαμαρίνες, όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω.

8.1.6 Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απόθεση, ούτε και προσωρινά, των προϊόντων εκσκαφής επί της οδού ή σε παράπλευρους χώρους αυτής, αλλά ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να επιμελείται της φορτώσεως και της απορρίψεως αυτών σε επιτρεπόμενα προς τούτο μέρη ταυτόχρονα με την εκτέλεση της εκσκαφής.

8.1.7 Ειδικά στην κατασκευή των φρεατίων επίσκεψης του δικτύου θα πρέπει:

α) Η ποιότητα του σκυροδέματος να είναι C 20/25 και ανώτερη.

β) Στα καπάκια επίσκεψης των φρεατίων να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μη δημιουργείται θόρυβος από την κυκλοφορία των οχημάτων, δηλαδή να αποφεύγεται το "κτύπημα" των καπακιών φρεατίων, άλλως αυτά θα αντικαθίστανται άμεσα.

8.2 Όροι αποκατάστασης της τομής

8.2.1 Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Δικτύου του ο Πάροχος υποχρεούται να προβεί στην επίχωση της τομής, σύμφωνα με την τυπική διατομή την οποία έχει καταθέσει στην Υπηρεσία η οποία αποτελεί τμήμα του Παραρτήματος Α. Η δε οδός θα αποκατασταθεί πλήρως στην προτέρα της μορφή.

8.2.2 Επίσης υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης των οδών στην περίπτωση που αυτές καταστραφούν λόγω των εργασιών τομής.

8.2.3 Η επιφάνεια της τομής, που θα προκύψει μετά το πέρας των εργασιών αποκατάστασής της, πρέπει να είναι απόλυτα προσαρμοσμένη υψομετρικά με το υπόλοιπο οδόστρωμα της οδού, το έρεισμα, το πεζοδρόμιο κ.λ.π.. Εξυπακούεται, ότι ο Πάροχος βαρύνεται, πέραν της αποκατάστασης της τομής, με την απομάκρυνση όλων των υλικών που θα έχουν απομείνει, την απόρριψή τους σε

επιτρεπόμενους χώρους και θέσεις, τον καθαρισμό της οδού, των πεζοδρομίων, των ερεισμάτων και την αποκατάσταση της μορφής των οδών και των γύρω χώρων της στην πρότερή τους κατάσταση.

8.2.4 Ειδικά η αποκατάσταση των ασφαλικών οδοστρωμάτων θα γίνεται με φρεζάρισμα και νέο αντιολισθηρό ασφαλικό τάπητα πάχους τουλάχιστον 10 εκατοστών και πλάτους 40 εκατοστών (10 εκατοστά η τομή και 15 εκατοστά εκατέρωθεν του σκάμματος) κατά την όδευση της τομής.

8.2.5 Όλες οι εργασίες αποκατάστασης που προβλέπονται στους ανωτέρω όρους 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, πρέπει να ολοκληρωθούν από τον Πάροχο εντός προθεσμίας δέκα ημερών από το πέρας των οικείων εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7 εδ. α' του Ν. 3481/2006.

8.3 Πρόσθετες Υποχρεώσεις

Μετά την περάτωση του Έργου ο Πάροχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Υπηρεσία την τοιαύτη περάτωση, όπως επίσης να συντάξει και να υποβάλει στην Υπηρεσία οριζοντιογραφία (σε κλίμακα 1:500), όπου θα σημειώνεται η ακριβής θέση της γραμμής του αγωγού που έχει κατασκευαστεί, τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψομετρικά εξαρτώμενη από σταθερά σημεία, νομίμως υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό. Επιπροσθέτως, θα αναφέρονται επί της οριζοντιογραφίας και όλα τα λοιπά δίκτυα και οι αντίστοιχες κατασκευές που συναντήθηκαν κατά την εκτέλεση του Έργου, θα σημειώνεται η ακριβής θέση τους και θα είναι και αυτά οριζοντιογραφικά και υψομετρικά εξαρτημένα από σταθερά σημεία.

8.4 Συντήρηση – Επισκευή Δικτύου

Η συντήρηση και η επισκευή του Δικτύου, το οποίο θα εγκαταστήσει ο Πάροχος με βάση το παρόν, βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες και με δική του ευθύνη να αποκαθιστά κάθε βλάβη η οποία θα παρουσιαστεί (καθιζήσεις, φθορά ασφαλικών κ.λ.π.), αφού προηγουμένως αποκτήσει τη σχετική άδεια της Υπηρεσίας, η οποία θα τη χορηγεί στον Πάροχο εντός της εύλογης ανά περίπτωση προθεσμίας, προκειμένου να πραγματοποιείται εντός της συντομότερης δυνατής προθεσμίας η απαιτούμενη συντήρηση ή επισκευή, λαμβανομένων υπόψη των αναφερομένων στην παρ. 8.6.3 για τις ασφαλικές εργασίες.

8.5 Μέτρα Ασφαλείας

8.5.1 Σε κάθε περίπτωση ο Πάροχος υποχρεούται να λαμβάνει κατά την εκτέλεση του Έργου όλα τα μέτρα ασφαλείας, σχετικά με τους πεζούς και τα οχήματα, όπως αυτά προβλέπονται από τις κείμενες

διατάξεις, όπως επίσης θα λαμβάνει και κάθε άλλο μέτρο ασφαλείας το οποίο θα υποδειχθεί είτε από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές είτε από την Υπηρεσία.

Επίσης ο Πάροχος αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησης των όρων και προϋποθέσεων εκτέλεσης του έργου και εναπόθεσης των υλικών που προβλέπονται στο άρθρο 47 του Ν. 2696/1999.

8.5.2 Σε όλη την διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου θα τοποθετηθούν με μέριμνα, ευθύνη και έξοδα του Παρόχου πρόσθετες πληροφοριακές, προειδοποιητικές κ.λ.π. πινακίδες οριζόντιας σήμανσης, όπως επίσης και κατάλληλα στηθαία περίφραξης του ορύγματος, φωτεινοί σηματοδότες, αναλάμποντα προειδοποιητικά σήματα κ.λ.π. και θα λαμβάνεται κάθε μέριμνα για την αποφυγή ατυχημάτων. Επίσης, ο Πάροχος υποχρεούται εκτός των άλλων να εφαρμόζει τα μέτρα ασφαλείας όπως αυτά αναφέρονται στην Τεχνική προδιαγραφή Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών (ΔΙΠΑΔ/οικ.502/1-7-2003 – ΦΕΚ 946/Β/9-7-2003) όπως αυτή ισχύει σήμερα.

8.5.3 Ο Πάροχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να κατασκευάζει οποιοδήποτε πρόσθετο μέτρο ασφαλείας της κυκλοφορίας (οχημάτων και πεζών), το οποίο θα του υποδειχθεί από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές ή την Υπηρεσία.

8.5.4 Κάθε πινακίδα σήμανσης, οριοδείκτης ή φωτεινός σηματοδότης, που θα υφίσταται ζημιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, θα αντικαθίσταται άμεσα με δαπάνες και ευθύνη του Παρόχου.

8.6 Ευθύνη

8.6.1 Ο Πάροχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά, που θα προκύψει στους αγωγούς και τα δίκτυα των λοιπών οργανισμών κ.λ.π., που θα συναντά κατά την εκτέλεση του Έργου, έστω και αν δεν είναι γνωστή η θέση τους.

8.6.2 Ο Πάροχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, έναντι παντός τρίτου σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημίας προκληθεί κατά την εκτέλεση του Έργου.

8.6.3 Ο Πάροχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των πάσης φύσεως υποχρεώσεών του, που απορρέουν από και κατά την εκτέλεση του Έργου, από την εργατική, την ασφαλιστική και την ανά περίπτωση εφαρμοζόμενη νομοθεσία, έναντι του προσωπικού του, των προμηθευτών του, των υπεργολάβων, των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και παντός τρίτου εν γένει, χωρίς να υφίσταται οποιαδήποτε ευθύνη της Υπηρεσίας.

Ο Πάροχος για μία διετία είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά με δικές του εξολοκλήρου δαπάνες οιαδήποτε ζημιά προκύψει επί του οδοστρώματος στα σημεία και την όδευση της τομής, άλλως θα είναι πλήρως και αποκλειστικά (ποινικά και αστικά) υπεύθυνος για οτιδήποτε προκύψει.

8.7 Λοιπές Υποχρεώσεις του Παρόχου

8.7.1 Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας επί, υπό ή υπέρ χώρων που προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν. 3431/2006, όπως ισχύει (άρθρο 28 του Ν. 4070/2012), οι δικαιούχοι Πάροχοι, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, τηρούν τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης που ορίζονται στην παρούσα.

8.7.2 Ο Πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών γνωστοποιεί με έγγραφη ειδοποίηση (ή με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονική αποστολή, ή με e-mail) προς την αρμόδια Δημόσια Αρχή, βάσει του ν. 4463/2017, και του ν. 4070/2012 (κανονισμός καθορισμού τελών ΦΕΚ 6168/31-12-2018), την ολοκλήρωση τμήματος ή του συνόλου των προγραμματισμένων εργασιών του, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρούσα. Η γνωστοποίηση αυτή κοινοποιείται επίσης και κατά περίπτωση στις υπηρεσίες.

8.7.3 Ο Πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών γνωστοποιεί με έγγραφη ειδοποίηση προς την Υπηρεσία και την εκάστοτε αρμόδια Αστυνομική Αρχή την πρόθεσή του να προβεί σε πράξεις ή έργα που είναι ευλόγως αναγκαία για την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυό του. Στο κείμενο της γνωστοποίησης περιλαμβάνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού και της ημερομηνίας της αντίστοιχης απόφασης χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του χρονοδιαγράμματος των προβλεπόμενων εργασιών αποκατάστασης. Η γνωστοποίηση κοινοποιείται επίσης και στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες, όπως αυτές προσδιορίζονται στο ν. 4463/2017, και του ν. 4070/2012 (κανονισμός καθορισμού τελών ΦΕΚ 6168/31-12-2018). Η εκτέλεση του έργου καθ' όλη τη διάρκειά της πρέπει να γίνεται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του (ΚΟΚ), και αν είναι απαραίτητο για τον σκοπό αυτό ο Πάροχος υποχρεούται να απευθυνθεί στην αρμόδια Υπηρεσία για την εκπόνηση κυκλοφοριακής / συγκοινωνιακής μελέτης για το έργο πριν από την εκτέλεση των εργασιών.

8.7.4 Ο Πάροχος κοινοποιεί στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στην Ε.Ε.Τ.Τ., σε ηλεκτρονική μορφή, την απόφαση χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης και τα δικαιολογητικά βάσει του ν. 4463/2017, και του ν. 4070/2012 (κανονισμός καθορισμού τελών ΦΕΚ 6168/31-12-2018) στην τελική τους μορφή (as build documents). Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών τηρεί ηλεκτρονικό Αρχείο των στοιχείων αυτών για τη βέλτιστη άσκηση των κατά Νόμο αρμοδιοτήτων του.

8.7.5 Ο Πάροχος υποχρεούται, κατά τη διάρκεια των εργασιών προς εγκατάσταση ή/και συντήρηση που εκτελεί βάσει του Δικαιώματος Διέλευσης που του χορηγήθηκε, να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην προκαλούνται βλάβες και ζημίες σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες τρίτων.

8.7.6 Ο Πάροχος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος για κάθε ζημία που προκαλεί σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες τρίτων ως αποτέλεσμα των εργασιών εγκατάστασης ή/και συντήρησης του δικτύου του και υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας εξ αυτού του λόγου.

8.7.7 Ο Πάροχος μεριμνά για την πλήρη αποκατάσταση του χώρου επί, υπέρ ή υπό του οποίου εξετέλεσε εργασίες στο πλαίσιο του χορηγηθέντος σε αυτόν Δικαιώματος Διέλευσης κατά τις αρχές της τέχνης και της επιστήμης και βάσει των εκάστοτε ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο Πάροχος υποχρεούται, με την ολοκλήρωση των έργων, να επαναφέρει στην προηγούμενη κατάσταση όλα τα πράγματα (ενδεικτικά αναφέρονται ασφαλοτάπητες, πεζοδρόμια, ρείθρα, κράσπεδα), τα οποία έχουν υποστεί ζημιές κατά την εκτέλεση των έργων και να δηλώσει εγγράφως στην αρμόδια Δημόσια Αρχή την ημερομηνία περάτωσης των εργασιών. Εάν κατά το χρόνο ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, διαπιστωθούν από την αρμόδια Δημόσια Αρχή, που είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση της οδού ατέλειες στην αποκατάσταση (όπως βαθουλώματα, λακκούβες), ο Πάροχος υποχρεούται αμέσως να επαναλάβει τις αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση ο Πάροχος μπορεί να έρθει σε συμφωνία με τον αρμόδιο φορέα που είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση του χώρου, ώστε η αποκατάσταση του Δημοσίου ή Κοινοχρήστου Ακινήτου να υλοποιηθεί από τον δεύτερο, έναντι ευλόγου τιμήματος, το οποίο καταβάλλει ο Πάροχος σε αυτόν.

8.7.8 Πέραν των υποχρεώσεων που ορίζονται στην παρούσα απόφαση, ο Πάροχος ουδεμία άλλη υποχρέωση υπέχει σε σχέση με την εγκατάσταση, λειτουργία, αξιοποίηση και συντήρηση ευκολιών επί, υπέρ ή υπό χώρων που προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν. 3431/2006, όπως ισχύει (άρθρο 28 του Ν. 4070/2012).

8.7.9 Ο Πάροχος απαιτείται κατά τη μελέτη, υλοποίηση και συντήρηση της εγκατάστασης να τηρεί τις κείμενες διατάξεις περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας.

8.7.10 Σε κάθε περίπτωση ο Πάροχος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που θα εξασφαλίζουν:

- την ασφαλή διέλευση πεζών, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), που κυρώθηκε με το Ν. 2696/1999, όπως ισχύει
- την ασφαλή διέλευση οχημάτων
- την αποφυγή ζημιών στις όμορες ιδιοκτησίες

- την αποφυγή ζημιών στα άλλα δίκτυα κοινής ωφέλειας
- την κατάλληλη οδική σήμανση σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΚΟΚ
- τον απεγκλωβισμό των ήδη σταθμευμένων οχημάτων.

Είναι υποχρεωτική επίσης η τοποθέτηση από τον Πάροχο πινακίδας πληροφόρησης, όπου θα αναγράφεται ο κύριος του έργου (Πάροχος), ο ανάδοχος, καθώς επίσης και ο αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης χορήγησης του Δικαιώματος Διέλευσης.

8.7.11 Το κατάστρωμα του δρόμου πρέπει να αποδίδεται ολόκληρο στην κυκλοφορία ελεύθερο από μηχανήματα, μπάζα, ανωμαλίες επιφανείας κ.λπ. μέχρι το πρωί της επόμενης ημέρας και από το μεσημέρι της παραμονής αργιών και γιορτών μέχρι το πρωί της επόμενης αργιών και εορτών. Οι εργασίες μπορεί να εκτελούνται, λόγω του επείγοντος του έργου, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, κατόπιν έγκρισης σχετικού αιτήματος και ύστερα από συνεννόηση με το αρμόδιο Τμήμα της Τροχαίας.

8.7.12 Για τις περιπτώσεις που η εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών εμπίπτει εντός ορίων προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, ο φάκελος αίτησης θα πρέπει να περιλαμβάνει χάρτη κατάλληλης κλίμακας στον οποίο να αποτυπώνονται οι τύποι οικοτόπων της κοινής υπουργικής απόφασης 33318/3028/98 (ΦΕΚ 1289/Β/28-12-1998), όπως ισχύει, που απαντώνται στην άμεση περιοχή Διέλευσης του Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

9. Δικαιώματα του Παρόχου

Με την παρούσα χορηγούνται στον Πάροχο δικαιώματα εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών εγκατάστασης και συντήρησης των προβλεπόμενων ευκολιών καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της. Ρητά αναφέρεται ότι επέχει και θέση άδειας εκσκαφών, όπου απαιτείται.

Η αρμόδια Δημόσια Αρχή, εφόσον προβεί σε ανακατασκευή ή/ και επέκταση οδικών δικτύων, στα οποία έχουν εγκατασταθεί ή/ και λειτουργούν δίκτυα και ευκολίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αναλαμβάνει την υποχρέωση μεταφοράς αυτών και κάλυψης των σχετικών εξόδων. Η διακοπή, επανασύνδεση και επανενεργοποίηση του δικτύου και των ευκολιών γίνεται με ευθύνη του Παρόχου.

10. Ανωτέρα βία

Ο Πάροχος δεν θεωρείται ότι παραβιάζει τις απορρέουσες από την παρούσα υποχρεώσεις του, εάν εμποδίζεται να τις εκπληρώσει για λόγους ανωτέρας βίας. Ως γεγονός ανωτέρας βίας θεωρείται, κατά

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, κάθε γεγονός το οποίο βρίσκεται εκτός της σφαίρας επιρροής των μερών και το οποίο αντικειμενικά δεν θα μπορούσε να αποτραπεί ούτε με την επίδειξη άκρως εξιδιασμένης επιμέλειας, εφόσον αυτό συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία του πληττόμενου μέρους προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας, οι υποχρεώσεις του Παρόχου, που απορρέουν από την παρούσα και συνδέονται αιτιωδώς με την ανωτέρα βία, αναστέλλονται για όλη τη διάρκεια ισχύος των γεγονότων αυτών, η απόδειξη των οποίων βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Πάροχο.

Η μη εκπλήρωση υποχρεώσεων από την πλευρά του προσωπικού, των προμηθευτών, των συνεργατών και των υπεργολάβων του Παρόχου και γενικά των προσώπων που συνεργάζονται μαζί του, οι εργατικές διαφορές, οι απεργίες του προσωπικού του ή τα οικονομικά προβλήματα (αναφερόμενα ενδεικτικά) δεν μπορούν να προβάλλονται ως γεγονότα ανωτέρας βίας.

11. Υποβολή Εγγυήσεων και Εγγράφων

Ο Πάροχος καλείται όπως υποβάλει, **εντός είκοσι (20) ημερών** από την κοινοποίηση της παρούσας, τα ακόλουθα:

α. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 42Α/30-3-2017 νόμος 4463/2017, όπως ισχύει, προσδιορίζεται με Κανονισμό που εκδίδεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. και ορίζεται στο 100% του κόστους αποκατάστασης όπως προσδιορίζεται στον αναλυτικό προϋπολογισμό των εργασιών που έχει υποβληθεί. **Η Εγγυητική Επιστολή καλής Εκτέλεσης διαρκεί τουλάχιστο για όσο χρόνο διαρκεί η εκτέλεση εργασιών για τις οποίες χορηγήθηκε η αντίστοιχη άδεια πλέον δώδεκα (12) μηνών.** Μετά την πάροδο της διάρκειας της η Εγγυητική Επιστολή καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στον Πάροχο Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

β. Στις περιπτώσεις όπου η αρμόδια Δημόσια Αρχή έχει τροποποιήσει το υποβληθέν σχέδιο όδευσης, ο Πάροχος υποχρεούται να υποβάλει και το τελικό σχεδιάγραμμα όδευσης με όλες τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες στα ιδιάζοντα σημεία της όδευσης (ενδεικτικά αναφέρονται διαβάσεις πεζών, διασταυρώσεις, πεζοδρόμια, άλλα δίκτυα). Επιπλέον ο Πάροχος στις ανωτέρω περιπτώσεις υποχρεούται να υποβάλει και το οριστικό σχέδιο κατασκευαστικών λεπτομερειών των ευκολιών που περιλαμβάνει υποχρεωτικά την τεχνική περιγραφή τεχνικών έργων που θα εκτελεστούν και του εξοπλισμού (ενδεικτικά αναφέρονται Υπαίθριες Μονάδες δικτύου, Οικίσκοι), που θα εγκατασταθεί. Κατά περίπτωση θα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις λεπτομέρειες τυπικών διατομών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την όδευση του δικτύου, τις λεπτομέρειες των φρεατίων, τα μέσα ανάρτησης εναέριων δικτύων, τον αριθμό και τη θέση των δέντρων, των οποίων ο αιτών Πάροχος αιτείται την

κοπή, τις λεπτομέρειες, σε περίπτωση εγκατάστασής τους, Υπαίθριων Μονάδων δικτύου και Οικίσκων.

γ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου του Παρόχου για τη γνωστοποίηση στην κατά τόπο αρμόδια Αστυνομική Αρχή του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των απαιτούμενων για την ενάσκηση του συγκεκριμένου Δικαιώματος Διέλευσης έργων. Σε περίπτωση, κατά την οποία ο Πάροχος δεν υποβάλει τα ως άνω έγγραφα εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η αρμόδια Δημόσια Αρχή δύναται, κατόπιν αιτιολογημένης Απόφασής της, να προβεί σε αναστολή ή/ και ανάκληση της σχετικής απόφασης χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης.

12. Λοιπές Άδειες

12.1 Η παρούσα άδεια τομής δεν υποκαθιστά άλλες άδειες, τις οποίες είναι υποχρεωμένος ο Πάροχος να λάβει από άλλους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς για την εκτέλεση των εργασιών, που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος.

12.2 Ο Πάροχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών τομής να λάβει την προβλεπόμενη από την οικεία νομοθεσία άδεια από τις κατά τόπους αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

13. Παραρτήματα

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής τα παρακάτω Παραρτήματα:

Παράρτημα Α' - Κατασκευαστικές μελέτες και λοιπά Σχέδια Ευκολιών Δικτύου που καλύπτονται από την παρούσα.

Παράρτημα Β' - Χρονοδιάγραμμα Εργασιών

Παράρτημα Γ' - Υπολογισμός Τελών Διέλευσης και Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης – Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο σώμα για την λήψη σχετικής απόφασης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ



33ο ΘΕΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Συντάκτης: Μάμμου Κωνσταντίνα
Τηλ.: 213 20 72 448
Email : kmammou@acharnes.gr

Αχαρνές 24/07/2023

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣ
Τον κ. Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης – Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών στην εταιρεία VODAFONE – PANAFON Α.Ε. (αρ. πρωτ. Αίτησης 74919/14-7-2023) με Ανάδοχο εταιρεία την INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με δ.τ. INTRAKAT

Κύριε Πρόεδρε,

η εταιρεία **VODAFONE – PANAFON ΑΕ** με την υπ' αριθμ. **74919/14-7-2023** αίτησή της, ζητάει να της χορηγηθεί Δικαίωμα Διέλευσης για εγκατάσταση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 και του παραρτήματος Χ του ν.4463/2017, όπως ισχύει, και της παρ. 9 του άρθρου 28, του ν.4070/2012 (ΦΕΚ 6168/31-12-2018)

Η εταιρεία έχει καταθέσει όλα τα απαραίτητα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία ελέγχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία και βρέθηκαν σωστά.

Δικαιολογητικά:

- Η υπ' αριθμ. **74919/14-7-2023** αίτηση, κατασκευαστικές μελέτες και λοιπά Σχέδια Ευκολιών Δικτύου .

1. Ορισμός Αντικλήτου και Στοιχεία Επικοινωνίας

Αντίκλητος: **ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

Πάροχος: **VODAFONE – PANAFON ΑΕ**, η οποία εδρεύει στην οδό **ΤΖΑΒΕΛΑ 1-3 – ΧΑΛΑΝΔΡΙ** τηλ.: **213 0004434** – fax: **213 0005010**.

2. Περιγραφή του χορηγηθέντος Δικαιώματος Διέλευσης – Διαδρομή όδευσης:

Τα χορηγούμενα από την παρούσα Δικαιώματα διέλευσης αφορούν στα ακόλουθα:

2.1 Εγκατάσταση δικτύων σε χαντάκια συνολικού μήκους **190,00 m**, ως εξής:

- Στο οδόστρωμα της οδού **ΜΟΡΝΟΥ** μεταξύ των οδών **ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ & ΓΕΩΡ. ΔΡΟΣΙΝΗ**, συνολικού μήκους **160,00 m**, πλάτους **...0,08.....m** και βάθους **...0,40...m**.
- Στο οδόστρωμα της οδού **ΓΕΩΡ. ΔΡΟΣΙΝΗ** στο ύψος της οδού **ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ**, συνολικού μήκους **30,00 m**, πλάτους **...0,08.....m** και βάθους **...0,40...m**.

2.2 Εγκατάσταση **τεσσάρων (4) φρεατίων**, ως εξής:

- Επί του οδοστρώματος της οδού **ΜΟΡΝΟΥ** στη συμβολή της με την οδό **ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ**, **1 φρεάτιο διαστάσεων 90Χ90**
- Επί του οδοστρώματος της οδού **ΓΕΩΡ. ΔΡΟΣΙΝΗ** στο ύψος της οδού **ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ**, **1 φρεάτιο διαστάσεων 90Χ90**
- Επί του οδοστρώματος της οδού **ΓΕΩΡ. ΔΡΟΣΙΝΗ** μεταξύ των οδών **ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ & ΜΟΡΝΟΥ**, **1 φρεάτιο διαστάσεων 90Χ90**
- Επί του οδοστρώματος της οδού **ΓΕΩΡ. ΔΡΟΣΙΝΗ** στη συμβολή της με την οδό **ΜΟΡΝΟΥ**, **1 φρεάτιο διαστάσεων 90Χ90**

Η εγκατάσταση των ανωτέρω ευκολιών απεικονίζεται αναλυτικά στην υποβληθείσα με **αρ. πρωτ. 74919/14-7-2023** αίτηση του Παρόχου, στην οποία επισυνάπτονται οι κατασκευαστικές μελέτες και τα λοιπά σχετικά σχέδια ευκολιών δικτύου, όπως όδευση σε οριζοντιογραφία περιοχής έργου, οι τυπικές διατομές των τομών, κάτοψη, όψη των φρεατίων με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες αυτών. Τα παραπάνω επισυνάπτονται στην οριστική και εγκριθείσα από την Αρμόδια Δημόσια Αρχή μορφή στο Παράρτημα Α' της παρούσας.

3. Διάρκεια Ισχύος

Το Δικαίωμα Διέλευσης, που χορηγείται με την παρούσα, διαρκεί για το χρονικό διάστημα που τελεί εν ισχύ και η Γενική Άδεια του δικαιούχου βάσει της οποίας αυτό χορηγήθηκε. Ο Πάροχος έχει δικαίωμα να παραιτηθεί του χορηγηθέντος δικαιώματος εγγράφως και με βεβαίωση ημεροχρονολογίας προς την αρμόδια Δημόσια Αρχή χορήγησης. Εάν ο Πάροχος παραιτηθεί του δικαιώματος, οι ευκολίες που έχουν εγκατασταθεί βάσει του εν λόγω Δικαιώματος περιέρχονται αυτοδικαίως στην κυριότητα της αρμόδιας Δημόσιας Αρχής. Οι υποχρεώσεις του Παρόχου

υπολογίζονται έως την ημέρα παραιτήσεως και τα δικαιώματα του Παρόχου παύουν την ημέρα παραιτήσεως. Υποχρεώσεις του Παρόχου, που προέκυψαν πριν από την ημέρα παραιτήσεως και δεν έχουν εκπληρωθεί μέχρι την ημερομηνία παραιτήσεως, συνεχίζουν να ισχύουν και η αρμόδια Δημόσια Αρχή διατηρεί κάθε δικαίωμά της για διεκδίκηση αυτών.

4. Χρονοδιάγραμμα Εργασιών

Οι εργασίες προβλέπεται να διαρκέσουν **τέσσερις (4) εβδομάδες**, σύμφωνα με το υποβληθέν χρονοδιάγραμμα συμπεριλαμβανομένων των εργασιών πλήρους αποκατάστασης των αναφερόμενων Δημοσίων ή Κοινοχρήστων Ακινήτων στην προηγούμενη κατάσταση. Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα σε μορφή Gantt Chart ή ισοδύναμη, επισυνάπτεται ως **Παράρτημα Β'** της παρούσας.

Σιωπηρή παράταση της χρονικής ισχύος της χορηγούμενης άδειας δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση που ο Πάροχος προβλέπει, ότι δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του Έργου εντός των χρονικών ορίων ισχύος της άδειας, δύναται να ζητήσει εγγράφως και εγκαίρως την παράταση της ισχύος της χορηγούμενης με την παρούσα άδειας, οπότε η αιτούμενη παράταση θα ισχύει κατόπιν της εγγράφου συναινέσεως της Υπηρεσίας, η οποία δεν θα αρνείται τη χορήγηση τέτοιας παράτασης χωρίς εύλογη αιτία. Στην περίπτωση δε αυτή θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ, για όλο το χρόνο της παράτασης τόσο το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, όσο και η κατατεθειμένη εγγυητική επιστολή.

Σε περίπτωση που λάβει χώρα υπέρβαση της προαναφερόμενης χρονικής ισχύος της άδειας, χωρίς προηγουμένως να ζητηθεί και να εγκριθεί η παράτασή της, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να προβαίνει με δικά της συνενεργεία στην αποκατάσταση της τομής σε βάρος του Παρόχου και να καταλογίζει στον τελευταίο τη σχετική δαπάνη, η οποία θα εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων, όπως προβλέπεται και από το άρθρο 47 παρ. 3 του Ν.2696/1999 και το άρθρο 7 παρ. 7 του Ν. 3481/2006. Επίσης, στην περίπτωση αυτή καταπίπτουν οι εις χείρας της Υπηρεσίας εγγυητικές επιστολές του Παρόχου.

5. Παρακολούθηση και Πιστοποίηση των Εργασιών

Εξουσιοδοτημένα στελέχη της Υπηρεσίας παρακολουθούν και εποπτεύουν την εκτέλεση των εργασιών στα πλαίσια των χορηγηθέντων Δικαιωμάτων Διέλευσης με τον προβλεπόμενο για κάθε τεχνικό έργο τρόπο και προτείνουν στον υπεύθυνο εργασιών του έργου τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποτροπή κινδύνων, χωρίς να δυσχεραίνεται το έργο της εκσκαφής και, σε περίπτωση βλαβών, τις αναγκαίες εργασίες για την αποκατάστασή τους.

Τόσο ο Πάροχος όσο και οι τυχόν υπεργολάβοι του υποχρεούνται στην αποδοχή των συστάσεων της Υπηρεσίας, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή διεξαγωγή εργασιών τους.

Η προβλεπόμενη Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των εργασιών καταπίπτει υπέρ της Υπηρεσίας, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης προς την εγγυήτρια τράπεζα και τον Πάροχο στις περιπτώσεις της μη ορθής ή/ και πλημμελούς εκπλήρωσης του έργου. Η κατάπτωση της εγγυητικής γίνεται μετά την πάροδο τριών ημερών από τη σχετική ειδοποίηση.

Επειδή, λόγω της φύσεως των εργασιών κάποιες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν με την παρούσα άδεια θα λάβουν χώρα σε ώρες εκτός ωραρίου της Υπηρεσίας όπου δεν δύναται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις να παρίστανται στελέχη της Υπηρεσίας μας, όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας κ.λ.π. ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 8.5 και 8.6 της παρούσης.

6. Αναλογούνται τέλη και τρόπος καταβολής

Το ύψος των τελών Διέλευσης, βάσει του ν.4463/2017, όπως ισχύει, και της παρ. 9 του άρθρου 28, του ν.4070/2012 (ΦΕΚ 6168/31-12-2018) και της υπ' αριθμ. 309/2012 απόφασης του Δ.Σ. Αχαρνών, όπως ισχύει, υπολογίστηκε στο ποσόν των **1.054,00 €** (βλ. **Παράρτημα Γ'**). Ο Πάροχος οφείλει, εντός **είκοσι (20) ημερών** από την κοινοποίηση της παρούσας, να υποβάλει αποδεικτικό κατάθεσης υπέρ του Δήμου στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, για τη **Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης – Άδεια Εκτέλεσης εργασιών**, για την πληρωμή των τελών αυτών.

Το ύψος των ετησίων τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης, βάσει του ν.4463/2017, όπως ισχύει, και της παρ. 9 του άρθρου 28, του ν.4070/2012 (ΦΕΚ 6168/31-12-2018) και της υπ' αριθμ. 309/2012 απόφασης του Δ.Σ. Αχαρνών, υπολογίστηκε στο ποσόν των **9.234,49 €** (βλ. **Παράρτημα Γ'**).

7. Εγγυήσεις – Ασφάλιση

Για την καλή εκτέλεση των παραπάνω εργασιών ο Πάροχος οφείλει, εντός **είκοσι (20) ημερών** από την κοινοποίηση της παρούσας, να υποβάλει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ύψους **148,20 €**, το ύψος της οποίας υπολογίζεται σύμφωνα με το ΦΕΚ 42Α/30-3-2017 νόμος 4463/2017, όπως ισχύει (βλ. **Παράρτημα Γ'**). Η Εγγυητική Επιστολή διαρκεί τουλάχιστο για όσο χρόνο διαρκεί η εκτέλεση εργασιών για τις οποίες χορηγήθηκε η αντίστοιχη άδεια πλέον δώδεκα (12) μηνών.

Ο Πάροχος οφείλει, εντός **είκοσι (20) ημερών** από την κοινοποίηση της παρούσας, να προσκομίσει συμβόλαιο ασφάλισης αστικής ευθύνης, που θα καλύπτει κινδύνους σε άτομα (σωματικές βλάβες) και σε οχήματα και άλλα δίκτυα (υλικές ζημιές) ανά γεγονός και όχι σωρευτικά,

κατά τη διάρκεια των εργασιών εκτέλεσης του έργου και αποκατάστασης του Δημοσίου ή Κοινοχρήστου Ακινήτου.

8. Υποχρεώσεις του Παρόχου

8.1 Όροι εκτέλεσης της τομής

8.1.1 Ο Πάροχος δηλώνει και εγγυάται, ότι η εταιρεία στην οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου, **INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με δ.τ. INTRAKAT**, διαθέτει την εμπειρία και την τεχνογνωσία, καθώς και ότι κατέχει το προσωπικό και τον εξοπλισμό, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του Έργου και την εξασφάλιση των τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών του, σύμφωνα με το περιεχόμενο του **Παραρτήματος Α΄** της παρούσας.

8.1.2 Ο Πάροχος υποχρεούται να εκτελεί προσηκόντως και κατά πλήρη εφαρμογή των κανόνων της οικείας τέχνης και επιστήμης το σύνολο των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη εκτέλεση και ολοκλήρωση του Έργου, κατά απόλυτη τήρηση των οριζόμενων στην παρούσα και στο **Παράρτημα Α΄**.

8.1.3 Ο Πάροχος υποχρεούται να τοποθετήσει τον αγωγό του Δικτύου του σε θέση που να επιτρέπει μελλοντικά την απρόσκοπτη κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, πεζοδρομίων και γενικά να επιτρέπει κάθε μελλοντική επέμβαση, συντήρηση, βελτίωση ή ανακαίνιση της οδού στην οποία εκτέλεσε εργασίες, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση οι εργασίες του Παρόχου δε θα παρεμβάλουν εμπόδια στην εκτέλεση μελλοντικών εργασιών οδοποιίας ή έργων βελτίωσης της οδού, στο χώρο εκτέλεσης του έργου.

8.1.4 Η εκσκαφή πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή γιατί υπάρχει πιθανότητα στο σημείο που γίνεται η τομή να υπάρχουν εγκαταστάσεις των άλλων δικτύων (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΠΑ κλπ). Απόλυτα υπεύθυνος για να πάρει σχέδια και στοιχεία για την ύπαρξη άλλων δικτύων είναι ο Πάροχος.

8.1.5 Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να προβαίνει σε τμηματική αποκατάσταση της τομής σύμφωνα με την πρόοδο των σχετικών εργασιών, ώστε να μη μείνει ανοικτό όρυγμα για διάστημα υπερβαίνον τις δέκα ημέρες από το πέρας των εργασιών επί των οικείων τμημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7 εδ. α΄ του Ν. 3481/2006. Ειδικώς επισημαίνεται ότι κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών τομής σε καμία περίπτωση δε θα υπάρχει ανοικτό κατά μήκος όρυγμα μεγαλύτερο των πενήντα (50) μέτρων, εγκάρσιο μεγαλύτερο των τριών (3) μέτρων και θα εξασφαλιστεί με μέριμνα του Παρόχου ασφαλής και απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων. Επίσης δε θα παραμένουν ανοικτά ορύγματα για την εκ των υστέρων κατασκευή των φρεατίων επίσκεψης και κατά την διάρκεια κατασκευής τους (των φρεατίων επίσκεψης), κάθε μέρα μετά το πέρας των εργασιών, τα ανοικτά

ορύγματα κατασκευής των φρεατίων θα καλύπτονται με σιδηρές λαμαρίνες πάχους τουλάχιστον δύο (2) εκατοστών εδραζόμενες σταθερά περιμετρικά του ορύγματος, τουλάχιστον πενήντα (50) εκατοστά. Επίσης στις διασταυρώσεις με άλλες κάθετες οδούς δε θα παραμένει ανοικτό όρυγμα, αλλά αυτό θα καλύπτεται με σιδηρές λαμαρίνες, όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω.

8.1.6 Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απόθεση, ούτε και προσωρινά, των προϊόντων εκσκαφής επί της οδού ή σε παράπλευρους χώρους αυτής, αλλά ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να επιμελείται της φορτώσεως και της απορρίψεως αυτών σε επιτρεπόμενα προς τούτο μέρη ταυτόχρονα με την εκτέλεση της εκσκαφής.

8.1.7 Ειδικά στην κατασκευή των φρεατίων επίσκεψης του δικτύου θα πρέπει:

- α) Η ποιότητα του σκυροδέματος να είναι C 20/25 και ανώτερη.
- β) Στα καπάκια επίσκεψης των φρεατίων να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μη δημιουργείται θόρυβος από την κυκλοφορία των οχημάτων, δηλαδή να αποφεύγεται το “κτύπημα” των καπακιών φρεατίων, άλλως αυτά θα αντικαθίστανται άμεσα.

8.2 Όροι αποκατάστασης της τομής

8.2.1 Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Δικτύου του ο Πάροχος υποχρεούται να προβεί στην επίχωση της τομής, σύμφωνα με την τυπική διατομή την οποία έχει καταθέσει στην Υπηρεσία η οποία αποτελεί τμήμα του Παραρτήματος Α. Η δε οδός θα αποκατασταθεί πλήρως στην προτέρα της μορφή.

8.2.2 Επίσης υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης των οδών στην περίπτωση που αυτές καταστραφούν λόγω των εργασιών τομής.

8.2.3 Η επιφάνεια της τομής, που θα προκύψει μετά το πέρας των εργασιών αποκατάστασής της, πρέπει να είναι απόλυτα προσαρμοσμένη υψομετρικά με το υπόλοιπο οδόστρωμα της οδού, το έρεισμα, το πεζοδρόμιο κ.λ.π.. Εξυπακούεται, ότι ο Πάροχος βαρύνεται, πέραν της αποκατάστασης της τομής, με την απομάκρυνση όλων των υλικών που θα έχουν απομείνει, την απόρριψή τους σε επιτρεπόμενους χώρους και θέσεις, τον καθαρισμό της οδού, των πεζοδρομίων, των ερεισμάτων και την αποκατάσταση της μορφής των οδών και των γύρω χώρων της στην πρότερή τους κατάσταση.

8.2.4 **Ειδικά η αποκατάσταση των ασφαλικών οδοστρωμάτων θα γίνεται με φρεζάρισμα και νέο αντιολισθηρό ασφαλικό τάπητα πάχους τουλάχιστον 10 εκατοστών και πλάτους 40 εκατοστών (10 εκατοστά η τομή και 15 εκατοστά εκατέρωθεν του σκάμματος) κατά την όδευση της τομής.**

8.2.5 Όλες οι εργασίες αποκατάστασης που προβλέπονται στους ανωτέρω όρους 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, πρέπει να ολοκληρωθούν από τον Πάροχο εντός προθεσμίας δέκα ημερών από το πέρας των οικείων εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7 εδ. α' του Ν. 3481/2006.

8.3 Πρόσθετες Υποχρεώσεις

Μετά την περάτωση του Έργου ο Πάροχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Υπηρεσία την τοιαύτη περάτωση, όπως επίσης να συντάξει και να υποβάλει στην Υπηρεσία οριζοντιογραφία (σε κλίμακα 1:500), όπου θα σημειώνεται η ακριβής θέση της γραμμής του αγωγού που έχει κατασκευαστεί, τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψομετρικά εξαρτώμενη από σταθερά σημεία, νομίμως υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό. Επιπροσθέτως, θα αναφέρονται επί της οριζοντιογραφίας και όλα τα λοιπά δίκτυα και οι αντίστοιχες κατασκευές που συναντήθηκαν κατά την εκτέλεση του Έργου, θα σημειώνεται η ακριβής θέση τους και θα είναι και αυτά οριζοντιογραφικά και υψομετρικά εξαρτημένα από σταθερά σημεία.

8.4 Συντήρηση – Επισκευή Δικτύου

Η συντήρηση και η επισκευή του Δικτύου, το οποίο θα εγκαταστήσει ο Πάροχος με βάση το παρόν, βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες και με δική του ευθύνη να αποκαθιστά κάθε βλάβη η οποία θα παρουσιαστεί (καθιζήσεις, φθορά ασφαλικών κ.λ.π.), αφού προηγουμένως αποκτήσει τη σχετική άδεια της Υπηρεσίας, η οποία θα τη χορηγεί στον Πάροχο εντός της εύλογης ανά περίπτωση προθεσμίας, προκειμένου να πραγματοποιείται εντός της συντομότερης δυνατής προθεσμίας η απαιτούμενη συντήρηση ή επισκευή, λαμβανομένων υπόψη των αναφερομένων στην παρ. 8.6.3 για τις ασφαλικές εργασίες.

8.5 Μέτρα Ασφαλείας

8.5.1 Σε κάθε περίπτωση ο Πάροχος υποχρεούται να λαμβάνει κατά την εκτέλεση του Έργου όλα τα μέτρα ασφαλείας, σχετικά με τους πεζούς και τα οχήματα, όπως αυτά προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, όπως επίσης θα λαμβάνει και κάθε άλλο μέτρο ασφαλείας το οποίο θα υποδειχθεί είτε από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές είτε από την Υπηρεσία.

Επίσης ο Πάροχος αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησης των όρων και προϋποθέσεων εκτέλεσης του έργου και εναπόθεσης των υλικών που προβλέπονται στο άρθρο 47 του Ν. 2696/1999.

8.5.2 Σε όλη την διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου θα τοποθετηθούν με μέριμνα, ευθύνη και έξοδα του Παρόχου πρόσθετες πληροφοριακές, προειδοποιητικές κ.λ.π. πινακίδες οριζόντιας σήμανσης, όπως επίσης και κατάλληλα στηθαία περίφραξης του ορύγματος, φωτεινοί σηματοδότες, αναλάμποντα προειδοποιητικά σήματα κ.λ.π. και θα λαμβάνεται κάθε μέριμνα για την αποφυγή

ατυχημάτων. Επίσης, ο Πάροχος υποχρεούται εκτός των άλλων να εφαρμόζει τα μέτρα ασφάλειας όπως αυτά αναφέρονται στην Τεχνική προδιαγραφή Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών (ΔΙΠΑΔ/οικ.502/1-7-2003 – ΦΕΚ 946/Β/9-7-2003) όπως αυτή ισχύει σήμερα.

8.5.3 Ο Πάροχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να κατασκευάζει οποιοδήποτε πρόσθετο μέτρο ασφαλείας της κυκλοφορίας (οχημάτων και πεζών), το οποίο θα του υποδειχθεί από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές ή την Υπηρεσία.

8.5.4 Κάθε πινακίδα σήμανσης, οριοδείκτης ή φωτεινός σηματοδότης, που θα υφίσταται ζημιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, θα αντικαθίσταται άμεσα με δαπάνες και ευθύνη του Παρόχου.

8.6 Ευθύνη

8.6.1 Ο Πάροχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά, που θα προκύψει στους αγωγούς και τα δίκτυα των λοιπών οργανισμών κ.λ.π., που θα συναντά κατά την εκτέλεση του Έργου, έστω και αν δεν είναι γνωστή η θέση τους.

8.6.2 Ο Πάροχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, έναντι παντός τρίτου σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημίας προκληθεί κατά την εκτέλεση του Έργου.

8.6.3 Ο Πάροχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των πάσης φύσεως υποχρεώσεών του, που απορρέουν από και κατά την εκτέλεση του Έργου, από την εργατική, την ασφαλιστική και την ανά περίπτωση εφαρμοζόμενη νομοθεσία, έναντι του προσωπικού του, των προμηθευτών του, των υπεργολάβων, των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και παντός τρίτου εν γένει, χωρίς να υφίσταται οποιαδήποτε ευθύνη της Υπηρεσίας.

Ο Πάροχος για μία διετία είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά με δικές του εξολοκλήρου δαπάνες οιαδήποτε ζημιά προκύψει επί του οδοστρώματος στα σημεία και την όδευση της τομής, άλλως θα είναι πλήρως και αποκλειστικά (ποινικά και αστικά) υπεύθυνος για οτιδήποτε προκύψει.

8.7 Λοιπές Υποχρεώσεις του Παρόχου

8.7.1 Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας επί, υπό ή υπέρ χώρων που προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν. 3431/2006, όπως ισχύει (άρθρο 28 του Ν. 4070/2012), οι δικαιούχοι Πάροχοι, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, τηρούν τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης που ορίζονται στην παρούσα.

8.7.2 Ο Πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών γνωστοποιεί με έγγραφη ειδοποίηση (ή με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονική αποστολή, ή με e-mail) προς την αρμόδια Δημόσια Αρχή, βάσει του

ν. 4463/2017, και του ν. 4070/2012 (κανονισμός καθορισμού τελών ΦΕΚ 6168/31-12-2018), την ολοκλήρωση τμήματος ή του συνόλου των προγραμματισμένων εργασιών του, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρούσα. Η γνωστοποίηση αυτή κοινοποιείται επίσης και κατά περίπτωση στις υπηρεσίες.

8.7.3 Ο Πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών γνωστοποιεί με έγγραφη ειδοποίηση προς την Υπηρεσία και την εκάστοτε αρμόδια Αστυνομική Αρχή την πρόθεσή του να προβεί σε πράξεις ή έργα που είναι ευλόγως αναγκαία για την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυό του. Στο κείμενο της γνωστοποίησης περιλαμβάνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού και της ημερομηνίας της αντίστοιχης απόφασης χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του χρονοδιαγράμματος των προβλεπόμενων εργασιών αποκατάστασης. Η γνωστοποίηση κοινοποιείται επίσης και στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες, όπως αυτές προσδιορίζονται στο ν. 4463/2017, και του ν. 4070/2012 (κανονισμός καθορισμού τελών ΦΕΚ 6168/31-12-2018). Η εκτέλεση του έργου καθ' όλη τη διάρκειά της πρέπει να γίνεται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του (ΚΟΚ), και αν είναι απαραίτητο για τον σκοπό αυτό ο Πάροχος υποχρεούται να απευθυνθεί στην αρμόδια Υπηρεσία για την εκπόνηση κυκλοφοριακής / συγκοινωνιακής μελέτης για το έργο πριν από την εκτέλεση των εργασιών.

8.7.4 Ο Πάροχος κοινοποιεί στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στην Ε.Ε.Τ.Τ., σε ηλεκτρονική μορφή, την απόφαση χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης και τα δικαιολογητικά βάσει του ν. 4463/2017, και του ν. 4070/2012 (κανονισμός καθορισμού τελών ΦΕΚ 6168/31-12-2018) στην τελική τους μορφή (as build documents). Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών τηρεί ηλεκτρονικό Αρχείο των στοιχείων αυτών για τη βέλτιστη άσκηση των κατά Νόμο αρμοδιοτήτων του.

8.7.5 Ο Πάροχος υποχρεούται, κατά τη διάρκεια των εργασιών προς εγκατάσταση ή/και συντήρηση που εκτελεί βάσει του Δικαιώματος Διέλευσης που του χορηγήθηκε, να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην προκαλούνται βλάβες και ζημίες σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες τρίτων.

8.7.6 Ο Πάροχος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος για κάθε ζημία που προκαλεί σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες τρίτων ως αποτέλεσμα των εργασιών εγκατάστασης ή/και συντήρησης του δικτύου του και υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας εξ αυτού του λόγου.

8.7.7 Ο Πάροχος μεριμνά για την πλήρη αποκατάσταση του χώρου επί, υπέρ ή υπό του οποίου εξετελέσθη εργασίες στο πλαίσιο του χορηγηθέντος σε αυτόν Δικαιώματος Διέλευσης κατά τις αρχές της τέχνης και της επιστήμης και βάσει των εκάστοτε ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών του

Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο Πάροχος υποχρεούται, με την ολοκλήρωση των έργων, να επαναφέρει στην προηγούμενη κατάσταση όλα τα πράγματα (ενδεικτικά αναφέρονται ασφαλοτάπητες, πεζοδρόμια, ρείθρα, κράσπεδα), τα οποία έχουν υποστεί ζημιές κατά την εκτέλεση των έργων και να δηλώσει εγγράφως στην αρμόδια Δημόσια Αρχή την ημερομηνία περάτωσης των εργασιών. Εάν κατά το χρόνο ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, διαπιστωθούν από την αρμόδια Δημόσια Αρχή, που είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση της οδού ατέλειες στην αποκατάσταση (όπως βαθουλώματα, λακκούβες), ο Πάροχος υποχρεούται αμέσως να επαναλάβει τις αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση ο Πάροχος μπορεί να έρθει σε συμφωνία με τον αρμόδιο φορέα που είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση του χώρου, ώστε η αποκατάσταση του Δημοσίου ή Κοινοχρήστου Ακινήτου να υλοποιηθεί από τον δεύτερο, έναντι ευλόγου τιμήματος, το οποίο καταβάλλει ο Πάροχος σε αυτόν.

8.7.8 Πέραν των υποχρεώσεων που ορίζονται στην παρούσα απόφαση, ο Πάροχος ουδεμία άλλη υποχρέωση υπέχει σε σχέση με την εγκατάσταση, λειτουργία, αξιοποίηση και συντήρηση ευκολιών επί, υπέρ ή υπό χώρων που προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν. 3431/2006, όπως ισχύει (άρθρο 28 του Ν. 4070/2012).

8.7.9 Ο Πάροχος απαιτείται κατά τη μελέτη, υλοποίηση και συντήρηση της εγκατάστασης να τηρεί τις κείμενες διατάξεις περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας.

8.7.10 Σε κάθε περίπτωση ο Πάροχος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που θα εξασφαλίζουν:

- την ασφαλή διέλευση πεζών, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), που κυρώθηκε με το Ν. 2696/1999, όπως ισχύει
- την ασφαλή διέλευση οχημάτων
- την αποφυγή ζημιών στις όμορες ιδιοκτησίες
- την αποφυγή ζημιών στα άλλα δίκτυα κοινής ωφέλειας
- την κατάλληλη οδική σήμανση σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΚΟΚ
- τον απεγκλωβισμό των ήδη σταθμευμένων οχημάτων.

Είναι υποχρεωτική επίσης η τοποθέτηση από τον Πάροχο πινακίδας πληροφόρησης, όπου θα αναγράφεται ο κύριος του έργου (Πάροχος), ο ανάδοχος, καθώς επίσης και ο αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης χορήγησης του Δικαιώματος Διέλευσης.

8.7.11 Το κατάστρωμα του δρόμου πρέπει να αποδίδεται ολόκληρο στην κυκλοφορία ελεύθερο από μηχανήματα, μπάζα, ανωμαλίες επιφανείας κ.λπ. μέχρι το πρωί της επόμενης ημέρας και από το μεσημέρι της παραμονής αργιών και γιορτών μέχρι το πρωί της επόμενης αργιών και εορτών. Οι εργασίες μπορεί να εκτελούνται, λόγω του επείγοντος του έργου, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, κατόπιν έγκρισης σχετικού αιτήματος και ύστερα από συνεννόηση με το αρμόδιο Τμήμα της Τροχαίας.

8.7.12 Για τις περιπτώσεις που η εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών εμπίπτει εντός ορίων προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, ο φάκελος αίτησης θα πρέπει να περιλαμβάνει χάρτη κατάλληλης κλίμακας στον οποίο να αποτυπώνονται οι τύποι οικοτόπων της κοινής υπουργικής απόφασης 33318/3028/98 (ΦΕΚ 1289/Β/28-12-1998), όπως ισχύει, που απαντώνται στην άμεση περιοχή Διέλευσης του Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

9. Δικαιώματα του Παρόχου

Με την παρούσα χορηγούνται στον Πάροχο δικαιώματα εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών εγκατάστασης και συντήρησης των προβλεπόμενων ευκολιών καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της. Ρητά αναφέρεται ότι επέχει και θέση άδειας εκσκαφών, όπου απαιτείται.

Η αρμόδια Δημόσια Αρχή, εφόσον προβεί σε ανακατασκευή ή/ και επέκταση οδικών δικτύων, στα οποία έχουν εγκατασταθεί ή/ και λειτουργούν δίκτυα και ευκολίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αναλαμβάνει την υποχρέωση μεταφοράς αυτών και κάλυψης των σχετικών εξόδων. Η διακοπή, επανασύνδεση και επανενεργοποίηση του δικτύου και των ευκολιών γίνεται με ευθύνη του Παρόχου.

10. Ανωτέρα βία

Ο Πάροχος δεν θεωρείται ότι παραβιάζει τις απορρέουσες από την παρούσα υποχρεώσεις του, εάν εμποδίζεται να τις εκπληρώσει για λόγους ανωτέρας βίας. Ως γεγονός ανωτέρας βίας θεωρείται, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, κάθε γεγονός το οποίο βρίσκεται εκτός της σφαίρας επιρροής των μερών και το οποίο αντικειμενικά δεν θα μπορούσε να αποτραπεί ούτε με την επίδειξη άκρως εξιδιασμένης επιμέλειας, εφόσον αυτό συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία του πληττόμενου μέρους προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας, οι υποχρεώσεις του Παρόχου, που απορρέουν από την παρούσα και συνδέονται αιτιωδώς με την ανωτέρα βία, αναστέλλονται για όλη τη διάρκεια ισχύος των γεγονότων αυτών, η απόδειξη των οποίων βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Πάροχο.

Η μη εκπλήρωση υποχρεώσεων από την πλευρά του προσωπικού, των προμηθευτών, των συνεργατών και των υπεργολάβων του Παρόχου και γενικά των προσώπων που συνεργάζονται μαζί

του, οι εργατικές διαφορές, οι απεργίες του προσωπικού του ή τα οικονομικά προβλήματα (αναφερόμενα ενδεικτικά) δεν μπορούν να προβάλλονται ως γεγονότα ανωτέρας βίας.

11. Υποβολή Εγγυήσεων και Εγγράφων

Ο Πάροχος καλείται όπως υποβάλει, **εντός είκοσι (20) ημερών** από την κοινοποίηση της παρούσας, τα ακόλουθα:

α. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 42Α/30-3-2017 νόμος 4463/2017, όπως ισχύει, προσδιορίζεται με Κανονισμό που εκδίδεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. και ορίζεται στο 100% του κόστους αποκατάστασης όπως προσδιορίζεται στον αναλυτικό προϋπολογισμό των εργασιών που έχει υποβληθεί. **Η Εγγυητική Επιστολή καλής Εκτέλεσης διαρκεί τουλάχιστο για όσο χρόνο διαρκεί η εκτέλεση εργασιών για τις οποίες χορηγήθηκε η αντίστοιχη άδεια πλέον δώδεκα (12) μηνών.** Μετά την πάροδο της διάρκειας της η Εγγυητική Επιστολή καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στον Πάροχο Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

β. Στις περιπτώσεις όπου η αρμόδια Δημόσια Αρχή έχει τροποποιήσει το υποβληθέν σχέδιο όδευσης, ο Πάροχος υποχρεούται να υποβάλει και το τελικό σχεδιάγραμμα όδευσης με όλες τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες στα ιδιάζοντα σημεία της όδευσης (ενδεικτικά αναφέρονται διαβάσεις πεζών, διασταυρώσεις, πεζοδρόμια, άλλα δίκτυα). Επιπλέον ο Πάροχος στις ανωτέρω περιπτώσεις υποχρεούται να υποβάλει και το οριστικό σχέδιο κατασκευαστικών λεπτομερειών των ευκολιών που περιλαμβάνει υποχρεωτικά την τεχνική περιγραφή τεχνικών έργων που θα εκτελεστούν και του εξοπλισμού (ενδεικτικά αναφέρονται Υπαίθριες Μονάδες δικτύου, Οικίσκοι), που θα εγκατασταθεί. Κατά περίπτωση θα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις λεπτομέρειες τυπικών διατομών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την όδευση του δικτύου, τις λεπτομέρειες των φρεατίων, τα μέσα ανάρτησης εναέριων δικτύων, τον αριθμό και τη θέση των δέντρων, των οποίων ο αιτών Πάροχος αιτείται την κοπή, τις λεπτομέρειες, σε περίπτωση εγκατάστασής τους, Υπαίθριων Μονάδων δικτύου και Οικίσκων.

γ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου του Παρόχου για τη γνωστοποίηση στην κατά τόπο αρμόδια Αστυνομική Αρχή του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των απαιτούμενων για την ενάσκηση του συγκεκριμένου Δικαιώματος Διέλευσης έργων. Σε περίπτωση, κατά την οποία ο Πάροχος δεν υποβάλει τα ως άνω έγγραφα εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η αρμόδια Δημόσια Αρχή δύναται, κατόπιν αιτιολογημένης Απόφασής της, να προβεί σε αναστολή ή/ και ανάκληση της σχετικής απόφασης χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης.

12. Λοιπές Άδειες

12.1 Η παρούσα άδεια τομής δεν υποκαθιστά άλλες άδειες, τις οποίες είναι υποχρεωμένος ο Πάροχος να λάβει από άλλους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς για την εκτέλεση των εργασιών, που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος.

12.2 Ο Πάροχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών τομής να λάβει την προβλεπόμενη από την οικεία νομοθεσία άδεια από τις κατά τόπους αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

13. Παραρτήματα

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής τα παρακάτω Παραρτήματα:

Παράρτημα Α' - Κατασκευαστικές μελέτες και λοιπά Σχέδια Ευκολιών Δικτύου που καλύπτονται από την παρούσα.

Παράρτημα Β' - Χρονοδιάγραμμα Εργασιών

Παράρτημα Γ' - Υπολογισμός Τελών Διέλευσης και Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης – Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο σώμα για την λήψη σχετικής απόφασης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ